

**Lucrari de reparatie in
laboratoarele IP "Academia de
Muzica, Teatru si Arte
Plastice", mun. Chisinau, str. 31
August 1989, nr. 137 -
laboratorul de tapiserie si
laboratorul de corodare**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Echiptament electric de forta / Iluminat electric interior (40/C-EEF/IEI)

Valoarea de deviz 88 396,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	25,0000	10,60 10,60	265,00 265,00
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	3,0000	26,50 26,50	79,50 79,50
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,0000	28,88 15,90	721,93 397,50
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	3,0000	41,27 23,85	123,81 71,55
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	30,0000	7,95 7,95	238,50 238,50

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	30,0000	12,29 7,95	368,65 238,50
		<i>Total</i>	lei			1 797,39
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			309,73
		<i>Cheltuieli de transport</i>	6 %			17,90
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			308,13
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			145,98
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 579,13 1 290,55
		2. Lucrari de montare				
		2.1. PD1 (existent)				
7	RpEP22A	Revizia PA	buc	1,0000	15,90 15,90	15,90 15,90
8	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi	buc	1,0000	58,30 58,30	58,30 58,30
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A	buc	1,0000	140,28 82,68	140,28 82,68
		<i>Total</i>	lei			214,48
		Total PD1 (existent) Inclusiv salariu				214,48 156,88
		2.2. PD2 (existent)				
10	RpEP22A	Revizia PA	buc	1,0000	15,90 15,90	15,90 15,90
11	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi	buc	1,0000	58,30 58,30	58,30 58,30
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A	buc	1,0000	140,68 82,68	140,68 82,68
		<i>Total</i>	lei			214,88

1	2	3	4	5	6	7
		Total PD2 (existent)				214,88
		Inclusiv salariu				156,88
		2.3. PDL1				
13	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,0000	154,63 122,96	154,63 122,96
14		Pictograma pe panou	buc	1,0000	270,00 0,00	270,00 0,00
15	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A	buc	2,0000	227,38 122,96	454,75 245,92
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A	buc	10,0000	140,67 82,68	1 406,71 826,80
		<i>Total</i>	lei			2 286,09
		Total PDL1				2 286,09
		Inclusiv salariu				1 195,68
		2.4. PDL2				
17	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,0000	154,63 122,96	154,63 122,96
18		Pictograma pe panou	buc	1,0000	270,00 0,00	270,00 0,00
19	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A	buc	2,0000	227,38 122,96	454,75 245,92
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A	buc	11,0000	140,27 82,68	1 542,99 909,48
		<i>Total</i>	lei			2 422,37
		Total PDL2				2 422,37
		Inclusiv salariu				1 278,36
		2.5. Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii				

1	2	3	4	5	6	7
21	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	1,1500	443,10 357,22	509,56 410,80
22		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x1.5	m	90,0000	14,58 0,00	1 312,20 0,00
23		Cablu KVVGng-FRLS-0.66 sec. 4x1.5	m	25,0000	21,90 0,00	547,50 0,00
24	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	1,6000	504,92 416,58	807,87 666,53
25		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x2.5	m	160,0000	22,50 0,00	3 600,00 0,00
26	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m	0,3500	681,94 593,60	238,68 207,76
27		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 5x4	m	35,0000	60,00 0,00	2 100,00 0,00
28	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,3000	443,13 357,23	132,94 107,17
29		Conductor ПВНГД-LS-1 sec. 1x4	m	30,0000	10,83 0,00	324,90 0,00
30	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,1000	504,90 416,60	50,49 41,66
31		Conductor ПВНГД-LS-1 sec. 1x10	m	10,0000	23,25 0,00	232,50 0,00
32	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,8000	2 919,28 1 261,40	8 173,98 3 531,92
33		Teava PVC conform ТУ2248-002-	m	250,0000	4,75 0,00	1 187,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		14369938-2008 d. 20 mm				
34		Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 25 mm	m	30,0000	7,58 0,00	227,40 0,00
35	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,1100	14 807,36 14 151,00	1 628,81 1 556,61
36	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0200	3 380,50 2 093,50	67,61 41,87
37		Intrerupator cu o clapa, montaj deschis, 10A, 220V, IP44	buc	2,0000	30,00 0,00	60,00 0,00
38	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200	1 992,50 1 738,50	39,85 34,77
39		Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 220V, IP44	buc	2,0000	65,00 0,00	130,00 0,00
40	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1900	2 329,21 2 019,32	442,55 383,67
41		Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 220V, IP44	buc	19,0000	27,00 0,00	513,00 0,00
42	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,1000	1 718,20 1 310,20	171,82 131,02
43		Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 YXJ14 cu capac KOH-1M-04 sau analog	buc	10,0000	65,00 0,00	650,00 0,00
44		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor Y-196 YXJ14 sau analog	buc	25,0000	50,00 0,00	1 250,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			24 399,16
		Total Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii				24 399,16 7 113,78

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			29 536,98
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			2 376,38
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			674,17
		<i>Cheltuieli de regie</i>	45 %			14 664,39
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 835,11
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				50 087,03 9 901,58
		3. Utilaj				
		3.1. PD1 (existent)				
45		Intrerupator automat BA47-100/3/C20A	buc	1,0000	55,00 0,00	55,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			55,00
		Total PD1 (existent) Inclusiv salariu				55,00
		3.2. PD2 (existent)				
46		Intrerupator automat BA47-100/3/C20A	buc	1,0000	55,00 0,00	55,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			55,00
		Total PD2 (existent) Inclusiv salariu				55,00
		3.3. PDL1				
47		Cutie pentru instalarea intreruptoarelor automate pentru 36 de module ICPH-3633 Y2, IP54	buc	1,0000	1 300,00 0,00	1 300,00 0,00
48		Intrerupator de sarcina BH32/3P/40A	buc	2,0000	75,00 0,00	150,00 0,00
49		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	3,0000	35,00 0,00	105,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
50		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	5,0000	265,00 0,00	1 325,00 0,00
51		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	1,0000	156,00 0,00	156,00 0,00
52		Limitator de supratensiuni OIC1- B/4P	buc	1,0000	650,00 0,00	650,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 686,00
		Total PDL1				3 686,00
		Inclusiv salariu				
		3.4. PDL2				
53		Cutie pentru instalarea intreruptoarelor automate pentru 36 de module IICPH-3633 Y2, IP54	buc	1,0000	1 300,00 0,00	1 300,00 0,00
54		Intrerupator de sarcina BH32/3P/40A	buc	2,0000	75,00 0,00	150,00 0,00
55		Intrerupator automat BA47- 29/1/B10A	buc	3,0000	35,00 0,00	105,00 0,00
56		Intrerupator automat BA47- 29/1/C10A	buc	1,0000	32,00 0,00	32,00 0,00
57		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	4,0000	265,00 0,00	1 060,00 0,00
58		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	1,0000	156,00 0,00	156,00 0,00
59		Declansator 1P 220-240V, 50Hz, PH47	buc	1,0000	300,00 0,00	300,00 0,00
60		Limitator de supratensiuni OIC1- B/4P	buc	1,0000	650,00 0,00	650,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 753,00
		Total PDL2				3 753,00
		Inclusiv salariu				
		3.5. Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii				

1	2	3	4	5	6	7
61		Corp de iluminat LED PHILIPS CR150B PSD W60L60 1xLED35D/840, 4000K, 3500lm, 40W, IP54 sau analog	buc	11,0000	1 200,00 0,00	13 200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 200,00
		Total Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii Inclusiv salariu				13 200,00
		<i>Total</i>	lei			20 749,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			248,99
		Total Utilaj Inclusiv salariu				20 997,99

		Total	lei			73 664,15
		TVA	20 %			14 732,83
		Total deviz: Inclusiv salariu				88 396,98 11 192,13

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie in
laboratoarele IP "Academia de
Muzica, Teatru si Arte
Plastice", mun. Chisinau, str. 31
August 1989, nr. 137 -
laboratorul de tapiserie si
laboratorul de corodare**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Echiptament electric de forta / Iluminat electric interior (40/C-EEF/IEI)**

Valoarea de deviz 88 396,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	184,0220	53,00	9 753,18
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2,7000	53,00	143,10
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,8500	53,00	469,05
4.	7137010011510	Electromontor	h-om	0,6000	53,00	31,80
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,7000	53,00	461,10
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,3000	53,00	333,90
Total manopera						11 192,13

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0007	10 000,00	7,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0059	25 000,00	147,50
3.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,4900	74,25	184,91
4.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0390	36,50	1,42
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,4160	45,28	199,96
6.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,5984	50,00	29,92
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	70,4600	20,00	1 409,20
8.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,1940	69,35	13,46
9.	1019852	Vopsea	kg	1,4760	56,25	83,04
10.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0020	15 400,00	30,80
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0140	350,00	4,90
13.	201	Pictograma pe panou	buc	2,0000	270,00	540,00
14.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	1 100,00	0,33
15.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	55,8500	5,06	282,61
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4600	0,00	0,00
17.	5009030	Flanse	10 buc	2,8000	50,00	140,00

18.	5009031	Scoabe	10 buc	18,7600	50,00	938,00
19.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,0850	100,00	108,50
20.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	2,8000	30,00	84,00
21.	5009061	Fisa de izolatie	buc	114,5200	2,00	229,04
22.	5009062	Papuci de cablu	buc	164,7000	2,00	329,40
23.	5009070	Racordari	10 buc	5,0400	25,00	126,00
24.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	27,0000	2,25	60,75
25.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0058	100,00	0,58
26.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0206	80,00	1,65
27.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1750	50,00	8,76
28.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,6100	20,00	12,20
29.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0300	3,00	0,08
30.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0110	50,00	0,55
31.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,1740	60,00	10,44
32.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,4362	15,35	22,04
33.	600101	Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 220V, IP44	buc	19,0000	27,00	513,00
34.	600841-44	Intrerupator cu o clapa, montaj deschis, 10A, 220V, IP44	buc	2,0000	30,00	60,00
35.	60094-44	Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 220V, IP44	buc	2,0000	65,00	130,00
36.	600KVVgngFR-LS-4x1.5	Cablu KVVgng-FRLS-0.66 sec. 4x1.5	m	25,0000	21,90	547,50
37.	600PV1ngd-LS1-1x10	Conductor ПВнгд-LS-1 sec. 1x10	m	10,0000	23,25	232,50
38.	600PV1ngd-LS1-1x4	Conductor ПВнгд-LS-1 sec. 1x4	m	30,0000	10,83	324,90
39.	600PVC20	Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m	250,0000	4,75	1 187,50
40.	600PVC25	Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 25 mm	m	30,0000	7,58	227,40
41.	600U196	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor Y-196 УХЛ4 sau analog	buc	25,0000	50,00	1 250,00
42.	600U197+KON	Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 УХЛ4 cu capac КОИ-1м-04 sau analog	buc	10,0000	65,00	650,00
43.	600VVGng-LS0.66-3x1.5	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x1.5	m	90,0000	14,58	1 312,20
44.	600VVGng-LS0.66-3x2.5	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x2.5	m	160,0000	22,50	3 600,00
45.	600VVGng-LS0.66-5x4	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 5x4	m	35,0000	60,00	2 100,00
46.	700-AVDT32/C16/10mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	2,0000	156,00	312,00
47.	700-AVDT32/C16/30mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	9,0000	265,00	2 385,00
48.	700-BH32/3P/40A	Intrerupator de sarcina BH32/3P/40A	buc	4,0000	75,00	300,00
49.	700-CR150B	Corp de iluminat LED PHILIPS CR150B PSD W60L60 1xLED35D/840, 4000K, 3500lm, 40W, IP54	buc	11,0000	1 200,00	13 200,00
50.	700-OPS-4P	Limitator de supratensiuni ОПС1-В/4P	buc	2,0000	650,00	1 300,00
51.	700-PH47	Declansator 1P 220-240V, 50Hz, PH47	buc	1,0000	300,00	300,00
52.	700BA47-100/3/C20A	Intrerupator automat BA47-100/3/C20A	buc	2,0000	55,00	110,00
53.	700BA47-29/1/B10A	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	6,0000	35,00	210,00

54.	700BA47-29/1/C10A	Intrerupator automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	32,00	32,00
55.	700SRN-36z-3-IP54	Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 36 de module IIIPH-3633 Y2, IP54	buc	2,0000	1 300,00	2 600,00
Total materiale de construcții						37 901,54

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0220	200,00	4,40
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,0400	45,00	46,80
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,7350	220,00	161,70
4.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,2080	180,00	217,44
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	13,5520	180,00	2 439,36
6.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,8000	150,00	120,00
Total utilaje de construcții						2 989,70

Total	lei	73 664,15
TVA	20 %	14 732,83

Total deviz:

88 396,98

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie in laboratoarele IP Investitor
"Academia de Muzica, Teatru si Arte Plastice",
mun. Chisinau, str. 31 August 1989, nr. 137 -
laboratorul de tapiserie si laboratorul de
corodare

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	53,00	10,60
		<i>Total</i>	lei			265,00
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			26,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	53,00	26,50
		<i>Total</i>	lei			79,50
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			28,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,06	8,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	220,00	3,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			721,93
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			41,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	53,00	23,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	5,06	11,39
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,17
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 100,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	220,00	4,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		<i>Total</i>	lei			123,81
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	53,00	1,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	53,00	6,89
		<i>Total</i>	lei			238,50
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			12,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,00	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,00	4,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,06	1,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	220,00	2,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			368,65
		2. Lucrari de montare				
		2.1. PD1 (existent)				
7	RpEP22A	Revizia PA	buc			15,90
						15,90
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,3000	53,00	15,90
		<i>Total</i>	lei			15,90
8	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi	buc			58,30
						58,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	53,00	58,30
		<i>Total</i>	lei			58,30
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A	buc			140,28
						82,68
	1	Muncitor	h-om	1,5600	53,00	82,68
	1011924	Electrozi Ǻ42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	74,25	5,20
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,50	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,28	2,22
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	69,35	0,42
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	56,25	2,03
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	2,25	2,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	60,00	0,36
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCǺИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	15,35	0,18
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	180,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			140,28
		2.2. PD2 (existent)				
10	RpEP22A	Revizia PA	buc			15,90
						15,90
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,3000	53,00	15,90
		<i>Total</i>	lei			15,90
11	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi	buc			58,30
						58,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	53,00	58,30
		<i>Total</i>	lei			58,30
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A	buc			140,68
						82,68
	1	Muncitor	h-om	1,5600	53,00	82,68
	1011924	Electrozi Ǻ42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	74,25	5,20
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,50	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,28	2,22
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	69,35	0,42
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	56,25	2,03
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	2,25	2,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	3,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	60,00	0,36
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCǺИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	15,35	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	180,00	7,20
		Total	lei			140,68
		2.3. PDL1				
13	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			154,63
						122,96
	1	Muncitor	h-om	2,3200	53,00	122,96
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	74,25	22,28
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	45,28	7,70
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	56,25	1,69
		Total	lei			154,63
14		Pictograma pe panou	buc			270,00
						0,00
	201	Pictograma pe panou	buc	1,0000	270,00	270,00
		Total	lei			270,00
15	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A	buc			227,38
						122,96
	1	Muncitor	h-om	2,3200	53,00	122,96
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	74,25	5,20
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	36,50	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	45,28	17,20
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	69,35	0,97
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	56,25	2,64
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	2,25	2,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	3,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	60,00	0,54
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	15,35	0,56
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	180,00	7,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	150,00	30,00
		Total	lei			454,75
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A	buc			140,67
						82,68
	1	Muncitor	h-om	1,5600	53,00	82,68
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	74,25	5,20
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,50	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,28	2,22
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	69,35	0,42
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	56,25	2,03
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	2,25	2,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	3,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	60,00	0,36
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	15,35	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	180,00	7,20
		Total	lei			1 406,71
		2.4. PDL2				
17	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			154,63
						122,96
	1	Muncitor	h-om	2,3200	53,00	122,96
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	74,25	22,28

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	45,28	7,70
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	56,25	1,69
		Total	lei			154,63
18		Pictograma pe panou	buc			270,00
						0,00
	201	Pictograma pe panou	buc	1,0000	270,00	270,00
		Total	lei			270,00
19	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A	buc			227,38
						122,96
	1	Muncitor	h-om	2,3200	53,00	122,96
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	74,25	5,20
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	36,50	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	45,28	17,20
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	69,35	0,97
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	56,25	2,64
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	2,25	2,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	3,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	60,00	0,54
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	15,35	0,56
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	180,00	7,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	150,00	30,00
		Total	lei			454,75
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A	buc			140,27
						82,68
	1	Muncitor	h-om	1,5600	53,00	82,68
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	74,25	5,20
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,50	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,28	2,22
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	69,35	0,42
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	56,25	2,03
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	2,25	2,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	3,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	60,00	0,36
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	15,35	0,18
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	180,00	7,20
		Total	lei			1 542,99
		2.5. Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii				
21	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			443,10
						357,22
	1	Muncitor	h-om	6,7400	53,00	357,22
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	56,25	1,12
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	30,00	24,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	15,35	2,45
		Total	lei			509,56
22		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x1.5	m			14,58

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	600VVGng-LS0.66-3x1.5	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x1.5	m	1,0000	14,58	14,58
		<i>Total</i>	lei			1 312,20
23		Cablu KVVGng-FRLS-0.66 sec. 4x1.5	m			21,90
						0,00
	600KVVGngFRLS-4x1.5	Cablu KVVGng-FRLS-0.66 sec. 4x1.5	m	1,0000	21,90	21,90
		<i>Total</i>	lei			547,50
24	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			504,92
						416,58
	1	Muncitor	h-om	7,8600	53,00	416,58
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	56,25	1,12
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	30,00	24,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	15,35	4,91
		<i>Total</i>	lei			807,87
25		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x2.5	m			22,50
						0,00
	600VVGng-LS0.66-3x2.5	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x2.5	m	1,0000	22,50	22,50
		<i>Total</i>	lei			3 600,00
26	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			681,94
						593,60
	1	Muncitor	h-om	11,2000	53,00	593,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	56,25	1,11
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	30,00	24,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,51
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	15,35	4,91
		<i>Total</i>	lei			238,68
27		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 5x4	m			60,00
						0,00
	600VVGng-LS0.66-5x4	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 5x4	m	1,0000	60,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			2 100,00
28	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			443,13
						357,23
	1	Muncitor	h-om	6,7400	53,00	357,23
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	56,25	1,13
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	30,00	24,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	15,35	2,47
		<i>Total</i>	lei			132,94
29		Conductor ПВнгд-LS-1 sec. 1x4	m			10,83
						0,00
	600PV1ngd-LS1-1x4	Conductor ПВнгд-LS-1 sec. 1x4	m	1,0000	10,83	10,83

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			324,90
30	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			504,90 416,60
	1	Muncitor	h-om	7,8600	53,00	416,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	56,25	1,10
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	30,00	24,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	15,35	4,90
		<i>Total</i>	lei			50,49
31		Conductor ПВнгд-LS-1 sec. 1x10	m			23,25 0,00
	600PV1ngd-LS1-1x10	Conductor ПВнгд-LS-1 sec. 1x10	m	1,0000	23,25	23,25
		<i>Total</i>	lei			232,50
32	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 919,28 1 261,40
	1	Muncitor	h-om	23,8000	53,00	1 261,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,68
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	50,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	50,00	335,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	25,00	45,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	180,00	871,20
		<i>Total</i>	lei			8 173,98
33		Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m			4,75 0,00
	600PVC20	Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m	1,0000	4,75	4,75
		<i>Total</i>	lei			1 187,50
34		Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 25 mm	m			7,58 0,00
	600PVC25	Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 25 mm	m	1,0000	7,58	7,58
		<i>Total</i>	lei			227,40
35	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			14 807,36 14 151,00
	1	Muncitor	h-om	267,0000	53,00	14 151,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	45,28	470,91
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	56,25	168,73
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	100,00	5,27
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	50,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	15,35	6,45
		<i>Total</i>	lei			1 628,81
36	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 380,50 2 093,50
	1	Muncitor	h-om	39,5000	53,00	2 093,50
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	1,0200	50,00	51,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	80,00	82,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	15,35	1,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	180,00	1 152,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			67,61
37		Intrerupator cu o clapa, montaj deschis, 10A, 220V, IP44	buc			30,00
	600841-44	Intrerupator cu o clapa, montaj deschis, 10A, 220V, IP44	buc	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			60,00
38	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 992,50
	1	Muncitor	h-om	32,8000	53,00	1 738,50
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	10 000,00	50,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
		<i>Total</i>	lei			39,85
39		Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 220V, IP44	buc			65,00
	60094-44	Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 220V, IP44	buc	1,0000	65,00	65,00
		<i>Total</i>	lei			130,00
40	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 329,21
	1	Muncitor	h-om	38,1000	53,00	2 019,32
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	10 000,00	31,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,28	67,89
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	15,35	6,42
		<i>Total</i>	lei			442,55
41		Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 220V, IP44	buc			27,00
	600101	Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 220V, IP44	buc	1,0000	27,00	27,00
		<i>Total</i>	lei			513,00
42	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			1 718,20
	1	Muncitor	h-om	24,7200	53,00	1 310,20
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	50,00	100,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	15 400,00	308,00
		<i>Total</i>	lei			171,82
43		Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 YXJ14 cu capac KOH-1M-04 sau analog	buc			65,00
	600U197+KON	Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 YXJ14 cu capac KOH-1M-04 sau analog	buc	1,0000	65,00	65,00
		<i>Total</i>	lei			650,00
44		Cutie pentru montarea intreruptoarelor si a prizelor Y-196 YXJ14 sau analog	buc			50,00
	600U196	Cutie pentru montarea intreruptoarelor si a prizelor Y-196 YXJ14 sau analog	buc	1,0000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			1 250,00
		3. Utilaj				
		3.1. PD1 (existent)				
45		Intrerupator automat BA47-100/3/C20A	buc			55,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	700BA47-100/3/C20A	Intrerupator automat BA47-100/3/C20A	buc	1,0000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			55,00
		3.2. PD2 (existent)				
46		Intrerupator automat BA47-100/3/C20A	buc			55,00
						0,00
	700BA47-100/3/C20A	Intrerupator automat BA47-100/3/C20A	buc	1,0000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			55,00
		3.3. PDL1				
47		Cutie pentru instalarea intreruptoarelor automate pentru 36 de module ИПН-36з3 У2, IP54	buc			1 300,00
						0,00
	700SRN-36z-3-IP54	Cutie pentru instalarea intreruptoarelor automate pentru 36 de module ИПН-36з3 У2, IP54	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
		<i>Total</i>	lei			1 300,00
48		Intrerupator de sarcina BH32/3P/40A	buc			75,00
						0,00
	700-BH32/3P/40A	Intrerupator de sarcina BH32/3P/40A	buc	1,0000	75,00	75,00
		<i>Total</i>	lei			150,00
49		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc			35,00
						0,00
	700BA47-29/1/B10A	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			105,00
50		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc			265,00
						0,00
	700-AVDT32/C16/30mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	1,0000	265,00	265,00
		<i>Total</i>	lei			1 325,00
51		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc			156,00
						0,00
	700-AVDT32/C16/10mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	1,0000	156,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			156,00
52		Limitator de supratensiuni ОПС1-В/4P	buc			650,00
						0,00
	700-OPS-4P	Limitator de supratensiuni ОПС1-В/4P	buc	1,0000	650,00	650,00
		<i>Total</i>	lei			650,00
		3.4. PDL2				
53		Cutie pentru instalarea intreruptoarelor automate pentru 36 de module ИПН-36з3 У2, IP54	buc			1 300,00
						0,00
	700SRN-36z-3-IP54	Cutie pentru instalarea intreruptoarelor automate pentru 36 de module ИПН-36з3 У2, IP54	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
		<i>Total</i>	lei			1 300,00
54		Intrerupator de sarcina BH32/3P/40A	buc			75,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	700-BH32/3P/40A	Intrerupator de sarcina BH32/3P/40A	buc	1,0000	75,00	75,00
		<i>Total</i>	lei			150,00
55		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc			35,00
						0,00
	700BA47-29/1/B10A	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			105,00
56		Intrerupator automat BA47-29/1/C10A	buc			32,00
						0,00
	700BA47-29/1/C10A	Intrerupator automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	32,00	32,00
		<i>Total</i>	lei			32,00
57		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc			265,00
						0,00
	700-AVDT32/C16/30mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	1,0000	265,00	265,00
		<i>Total</i>	lei			1 060,00
58		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc			156,00
						0,00
	700-AVDT32/C16/10mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	1,0000	156,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			156,00
59		Declansator 1P 220-240V, 50Hz, PH47	buc			300,00
						0,00
	700-PH47	Declansator 1P 220-240V, 50Hz, PH47	buc	1,0000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			300,00
60		Limitator de supratensiuni OIIC1-B/4P	buc			650,00
						0,00
	700-OPS-4P	Limitator de supratensiuni OIIC1-B/4P	buc	1,0000	650,00	650,00
		<i>Total</i>	lei			650,00
		3.5. Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii				
61		Corp de iluminat LED PHILIPS CR150B PSD W60L60 1xLED35D/840, 4000K, 3500lm, 40W, IP54 sau analog	buc			1 200,00
						0,00
	700-CR150B	Corp de iluminat LED PHILIPS CR150B PSD W60L60 1xLED35D/840, 4000K, 3500lm, 40W, IP54	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
		<i>Total</i>	lei			13 200,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.