

1	2	3	4	5	6	7
	1	prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJD15				
	266112643 31520	Placi prefabricate pt. camine KIJD-15 (0,38 m3)	buc	1,00	1 100,00	1 100,00
44	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Scara din otel	kg			12,00
	281123630 5661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,00	12,00	12,00
45	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			356,38
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	57,66	220,26
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	25,00	130,00
	232016620 0676	White spirit	kg	0,36	17,00	6,12
46	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			900,00
	287527420 0001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,00	900,00	900,00
47	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Tub de protectie PE80 d=200mm L=0,2m	buc			225,74
	713604001	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,95	57,66	54,78