

Lucrative de reparație capitală a drumurilor publice locale in anul 2023

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

Valoarea de deviz 8 431 166,89 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia drumului L478. Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni. (Sectorul Socoleni 0.2 km) 1.1. Drum in Socoleni 1.1.1. Lucrari de terasament				
1	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (cu transpoltarea pamintului la 300 m pentru acostamente rambleate)	100 m3	0,78	7 411,65 3 228,86	5 781,09 2 518,51
2	TsD03 A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (asternerea pamintului)	100 m3	0,78	234,00 0,00	182,52 0,00
3	TsD08 A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,78	1 322,51 256,62	1 031,56 200,16
4	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului)	100 m3	0,05	720,00 0,00	36,00 0,00
5	TsI50 A2	Transportarea cu autobasculanta de	t	9,20	19,20	176,64

1	2	3	4	5	6	7
		5 t la distanta de 2 km			0,00	0,00
6	TsD03 A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81- 180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (asternerea pamintului)	100 m3	0,05	234,00 0,00	11,70 0,00
7	TsD08 A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1- 16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,05	1 322,60 256,60	66,13 12,83
		<i>Total</i>	Lei			7 285,64
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				7 285,64 2 731,50
		1.1.2. Amenaiarea sistemului rutier				
8	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (h=0,03 m)	m3	37,40	572,83 50,98	21 423,92 1 906,73
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,83	11 274,00 0,00	9 357,42 0,00
10	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22,4, conf . Cp D.02.25 2021)	m2	1 320,00	268,13 5,10	353 926,58 6 729,62
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25 l/m2	t	0,32	11 274,00 0,00	3 607,68 0,00
12	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BA l6 50/70 conf. Cp D.02.25 2021)	m2	1 320,00	195,88 4,25	258 560,94 5 608,02
13	materi al	Beton asfaltic BA 16 50/70 conf. CP D 02.25 .2021 (adaugator la norma DB l6H) conform	t	1,60	1 950,00 0,00	3 120,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		proiectului				
14	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	384,00	45,07 2,69	17 308,75 1 034,32
		<i>Total</i>	Lei			667 305,29
		Total Amenaiarea sistemului rutier Inklusiv salariu				667 305,29 15 278,69
		<i>Total</i>	Lei			674 590,93
		Total Drum in Socoleni Inklusiv salariu				674 590,93 18 010,19
		<i>Total</i>	Lei			674 590,93
		Total Reparatia drumului L478. Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni. (Sectorul Socoleni 0.2 km) Inklusiv salariu				674 590,93 18 010,19
		2. Reparatia drumului L478 Bulboaca-Chirca-Merenii Noi Floreni (prin Botnarestii Noi 0.750 km)				
		2.1. Drum in Botnarestii Noi				
		2.1.1. Lucrari de terasament				
15	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (cu transpoltarea pamintului la 300 m pentru acostamente rambleate)	100 m3	2,64	7 411,66 3 228,86	19 566,78 8 524,19
16	TsD03 A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (asternerea pamintului)	100 m3	2,64	234,00 0,00	617,76 0,00
17	TsD08 A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	2,64	1 322,51 256,61	3 491,43 677,45
18	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului)	100 m3	0,17	720,00 0,00	122,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
19	TsI50 A2	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	30,10	19,20 0,00	577,92 0,00
20	TsD03 A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (asternerea pamintului)	100 m3	0,17	234,00 0,00	39,78 0,00
21	TsD08 A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,17	1 322,47 256,59	224,82 43,62
		<i>Total</i>	Lei			24 640,89
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				24 640,89 9 245,26
		2.1.2. Amenaiarea sistemului rutier				
22	DI155 A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	850,00	26,95 2,97	22 903,64 2 520,64
23	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material (scarificarea, profi larea si compactarea structurii rutiere existente)	100m2	32,50	1 852,38 474,13	60 202,43 15 409,31
24	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0,18 m)	m3	567,00	572,83 50,98	324 795,74 28 906,79
25	DA10 B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului optimal de piatra sparla C5 M400 fr.0-80mm cu 4%ociment) H:2Ocrn	m3	420,00	782,00 74,77	328 441,51 31 404,91
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	3,41	11 274,00	38 444,34

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2			0,00	0,00
27	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22,4, conf . Cp D.02.25 2021)	m2	5 250,00	268,13 5,10	1 407 662,54 26 765,55
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25 l/m2	t	1,31	11 274,00 0,00	14 768,94 0,00
29	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BA l6 50/70 conf. Cp D.02.25 2021)	m2	5 250,00	195,88 4,25	1 028 367,36 22 304,62
30	materi al	Beton asfaltic BA 16 50/70 conf. CP D 02.25 .2021 (adaugator la norma DB l6H) conform proiectului	t	6,72	1 950,00 0,00	13 104,00 0,00
31	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 486,00	45,07 2,69	66 981,31 4 002,61
		<i>Total</i>	Lei			3 305 671,81
		Total Amenaiarea sistemului rutier Inklusiv salariu				3 305 671,81 131 314,43
		<i>Total</i>	Lei			3 330 312,70
		Total Drum in Botnarestii Noi Inklusiv salariu				3 330 312,70 140 559,69
		<i>Total</i>	Lei			3 330 312,70
		Total Reparatia drumului L478 Bulboaca-Chirca-Merenii Noi Floreni (prin Botnarestii Noi 0.750 km) Inklusiv salariu				3 330 312,70 140 559,69
		3. Reparatia drumului L479. Beriozchi-Harbovatul Nou. (Km 2.5- Km 3.0)				
		3.1. Drum in Hirbovatul Nou				
		3.1.1. Lucrari de terasament				
32	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (cu transpoltarea pământului la 300 m pentru acostamente rambleiate)	100 m3	1,53	7 411,66 3 228,86	11 339,84 4 940,16

1	2	3	4	5	6	7
33	TsD03 A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (așternerea pământului)	100 m3	1,53	<u>234,00</u> 0,00	<u>358,02</u> 0,00
34	TsD08 A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pământ necoeziv	100 m3	1,53	<u>1 322,51</u> 256,61	<u>2 023,44</u> 392,61
35	TsC03 F1	Săpătura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren catg. II (încărcarea pământului)	100 m3	0,50	<u>720,00</u> 0,00	<u>360,00</u> 0,00
36	TsI50 A2	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	92,74	<u>19,20</u> 0,00	<u>1 780,62</u> 0,00
37	TsD03 A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (așternerea pământului)	100 m3	0,50	<u>234,00</u> 0,00	<u>117,00</u> 0,00
38	TsD08 A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,50	<u>1 322,50</u> 256,60	<u>661,25</u> 128,30
		<i>Total</i>	Lei			16 640,17
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				16 640,17 5 461,07
		3.1.2. Amenaiarea sistemului rutier				
39	RpDA 04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul,	m2	3 060,00	<u>4,82</u> 4,25	<u>14 756,85</u> 13 000,41

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv reprofilarea				
40	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material (scarificarea, profi larea si compactarea structurii rutiere existente)	100m2	25,03	1 852,38 474,13	46 365,17 11 867,54
41	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0,18 m)	m3	261,80	572,83 50,98	149 967,42 13 347,09
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	1,99	11 274,00 0,00	22 435,26 0,00
43	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22,4, conf . Cp D.02.25 2021)	m2	3 060,00	268,13 5,10	820 466,17 15 600,49
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25 l/m2	t	0,76	11 274,00 0,00	8 568,24 0,00
45	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BA l6 50/70 conf. Cp D.02.25 2021)	m2	3 060,00	195,88 4,25	599 391,27 13 000,41
46	materi al	Beton asfaltic BA 16 50/70 conf. CP D 02.25 .2021 (adaugator la norma DB l6H) conform proiectului	t	1,72	1 950,00 0,00	3 354,00 0,00
47	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 020,00	45,07 2,69	45 976,40 2 747,42
		<i>Total</i>	Lei			1 711 280,78
		Total Amenaiarea sistemului rutier Inclusiv salariu				1 711 280,78 69 563,36
		<i>Total</i>	Lei			1 727 920,95
		Total Drum in Hirbovatul Nou Inclusiv salariu				1 727 920,95 75 024,43

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 727 920,95
		Total Reparatia drumului L479. Beriozchi-Harbovatul Nou. (Km 2.5- Km 3.0)				1 727 920,95
		Inclusiv salariu				75 024,43

		Total	Lei	5 732 824,58
		Inclusiv salariul	100 %	233 594,31
		Fondul social si asigurarea medicala	24 %	56 062,63
		Total		5 788 887,21
		Cheltueli de regie	14,5 %	839 388,64
		Total		6 628 275,85
		Beneficiu de deviz	6 %	397 696,55
		Total		7 025 972,40
		TVA	20 %	1 405 194,49
				8 431 166,89
		Total de viz: Inclusiv salariu		233 594,31

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)