

**Repararea unei portiuni a  
drumului de pe str.Mihai  
Eminescu**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 88 870,64 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	46,8864	57,66	2 703,47
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6401	57,66	36,91
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	19,968	57,66	1 151,35
<b>Total manopera</b>						<b>3 891,73</b>

### Materiale:

1.	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	12,4372	1 356,52	16 871,31
2.	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	19,74	1 356,52	26 777,70
3.	1411122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica	t	6,594	450,00	2 967,30
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,63	1 356,52	854,61
5.	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,294	8 500,00	2 499,00
6.	2710603420377	Otel patrat lam.cald lt = 36 mm	kg	1,426	0,00	0,00
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	2,31	0,00	0,00
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0777	24,00	1,86
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>49 971,79</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	9,672	358,68	3 469,15
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2648	535,79	141,88
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,8072	313,85	1 508,74
4.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	9,672	35,00	338,52
5.	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0529	398,40	21,08
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,90	519,68	467,71
7.	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,6401	520,00	332,85
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>6 279,93</b>

### **Total:**

Total	lei	60 143,45
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	875,64
Total	100,00 +	61 019,09

Cheltuieli de regie	14,50 %	8 847,77
Total	100,00 +	69 866,86
Beneficiu	6,00 %	4 192,01
Total	100,00 +	74 058,87
TVA	20,00 %	14 811,77

**Total deviz:**

**88 870,64**

Intocmit

SA "Drumuri-Cahul"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)