

Reparația acoperișului la Cantina Centrului,,Renaștere,,

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02-06-06

Valoarea de deviz 233 634,84 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	445,500	21,44 21,24	9 551,52 9 462,42
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	445,500	12,29 11,59	5 475,19 5 163,34
3	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	3,670	5 107,23 720,29	18 743,53 2 643,48
4	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,000	1 145,01 197,46	1 145,01 197,46
5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	200,000	84,84 8,78	16 968,00 1 756,00
6	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	40,000	17,65 2,01	706,08 80,28

1	2	3	4	5	6	7
7	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	8,520	<u>166,38</u> 24,65	<u>1 417,54</u> 210,02
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	445,500	<u>19,65</u> 7,45	<u>8 755,19</u> 3 318,97
9	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	445,500	<u>154,92</u> 34,25	<u>69 018,01</u> 15 258,38
10	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (opritori de zapada)	kg	30,000	<u>16,96</u> 6,29	<u>508,71</u> 188,70
11	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	35,000	<u>410,00</u> 121,50	<u>14 350,00</u> 4 252,50
12	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale	m2	35,000	<u>42,28</u> 26,10	<u>1 479,80</u> 913,50
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	87,000	<u>109,93</u> 9,00	<u>9 564,28</u> 783,00
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	60,000	<u>135,14</u> 10,50	<u>8 108,46</u> 630,00
15	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	229,000	<u>53,09</u> 18,00	<u>12 157,83</u> 4 122,00
16	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	65,000	<u>5,92</u> 0,00	<u>384,48</u> 0,00
17	RpCH02A	Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc din lemn ecarisat, la acoperisuri usoare	m2	2,770	<u>99,18</u> 26,09	<u>274,72</u> 72,28

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				178 608,35 49 052,33

		Total	lei	178 608,35
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	11 036,77
		Transportul materialelor	1,00 %	1 214,31
		Cheltuieli de regie	1,00 %	1 908,59
		Beneficiu de deviz	1,00 %	1 927,68
		Total	100,00 +	194 695,70
		TVA	20,00 %	38 939,14
		Total deviz: Inclusiv salariu		233 634,84 49 052,33

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

