

**Finalizarea lucrarilor de
constructie a gradinitei de copii
nr.3 din com.Sipoteni r-n
Calarasi etapa VI-a**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse
Bloc J. Retele electrice interioare Echipament electric**

Valoarea de deviz 236 188 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	794,926	52,57	41 789,262
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2,800	52,57	147,196
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	192,000	52,57	10 093,440
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,680	52,57	1 560,278
		Total manopera				53 590

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	19,00	0,000
2.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,252	19,00	156,788
3.	1019852	Vopsea	kg	0,100	36,00	3,600
4.	20-60	Canlu electric VVGng LS 3x1.5mm2	m	840,000	9,95	8 358,000
5.	20-61	Intrerupator monopolar interior 10A IP20	buc	6,000	25,50	153,000
6.	20-61	Canlu electric VVGng LS 4x1.5mm2	m	480,000	10,85	5 208,000
7.	20-62	Intrerupator bipolar interior 10A IP20	buc	56,000	25,80	1 444,800
8.	20-62	Canlu electric VVGng LS 5x2.5mm2	m	250,000	21,87	5 467,500
9.	20-64	Bloc din trei prize 10A IP20 cu protectie	buc	39,000	77,40	3 018,600
10.	20-65	Rama cu trei locuri	buc	39,000	20,54	801,060
11.	20-66	Doze p/u prize si intrerupatori	buc	179,000	2,25	402,750
12.	27-01	Panou electric 345x300x102 SRV-P-24	buc	1,000	702,00	702,000
13.	27-03	Intrerupator de sarcina BH 32/3/20A	buc	5,000	55,00	275,000
14.	27-04	Intrerupator automat 47-29M/1P/B5A	buc	23,000	27,00	621,000
15.	27-06	Intrerupator automat diferential AD-12/2/10/30mA	buc	15,000	55,00	825,000
16.	27-07	Panou de iluminat SRV-P-18	buc	8,000	357,00	2 856,000
17.	27-10	Corp iluminat LPO 1x18 cu lampa led	buc	53,000	113,00	5 989,000
18.	27-11	Corp iluminat LPO 1x36 cu lampa led	buc	37,000	165,00	6 105,000
19.	27-119	Lampa LED Gx 24g18W	buc	8,000	39,00	312,000
20.	27-12	Corp iluminat ermetic LSP 1x18 cu lampa led	buc	37,000	135,00	4 995,000
21.	27-13	Corp iluminat ermetic LBO 1x18 cu lampa led	buc	9,000	138,00	1 242,000
22.	27-14	Corp iluminat ermetic LPO 2x36cu lampa led	buc	14,000	180,00	2 520,000
23.	27-15	Projector LED 35W	buc	8,000	35,00	280,000
24.	27-16	Lampa LED 18W	buc	90,000	25,00	2 250,000
25.	27-17	Lampa LED 36W	buc	65,000	31,00	2 015,000
26.	27-18	Lampa LED Gx 24g18W	buc	9,000	33,00	297,000

27.	27-20	Detector de miscare Argus	buc	31,000	583,33	18 083,230
28.	27-21	Bloc alimentare rezerva APV 358-001 Multi	buc	40,000	300,00	12 000,000
29.	27-22	Tub gofrat d16	m	1 425,000	2,35	3 348,750
30.	5009061	Fisa de izolatie	buc	182,580	5,20	949,416
Total materiale de construcții						90 681

Utilaje de constructii:

1.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	48,776	5,50	268,268
2.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,768	15,00	56,520
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	41,895	15,00	628,425
Total utilaje de constructii						954

Total	lei	196 823
TVA	20,00 %	39 365

Total deviz:

236 188

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)