

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (atelieri, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Schela metalica	m2	250	4150
2	Macara tur 33 m model SOIMA- SGT-CITY	buc		1
2	Mai compactor MASALTA-MR H60	buc		1
3	Placa compactoare Ammann	buc		1
4	Bor mașina Makita	buc	2	0
5	Rotopercutor Bosch	buc		4
6	Rotopercutor Fiolent	buc		3
7	Ciocan cu rotopercutor Hilti	buc		2
8	Perforator pneumatic	buc	2	
9	Mașina de găurit	buc	4	
10	Mașina de găurit Hilti	buc	3	
11	Mașina de găurit Black & Decker	buc	1	
12	Șurubelnița cu acumulator	buc	10	
13	Șurubelnița cu acumulator Hitachi	buc	2	
14	Mașina de găurit si insurubat Skil	buc	2	
15	Mașina de șlefuit Hilti	buc		5
16	Mașina de șlefuit Fiolent	buc	2	3
17	Mașina de șlefuit Makita	buc	1	6
18	Polizor unghiular Bosch	buc		1
19	Fereastră electric Hilti	buc		3
20	Fereastră electric Makita	buc		2
21	Fereastră electric Bosch	buc		4
22	Foarfecă electrica de taiat tabla STERN	buc		1
23	Foarfecă electrica de taiat tabla STERN	buc		2
24	Laser metru Hilti	buc		2
25	Uscator electric	buc	1	2
26	Uscator electric Fiolent	buc		1
27	Generator curent alternativ	buc		1
28	Aparat de aer comprimat pentru vopsire Enshel	buc	1	1
29	Malaxor pentru mortare 0.25m3	buc		2
30	Pompa de mortar B100-42m Bunker	buc		1
31	Pompa de apa	buc		1
32	Pușca electrica	buc		4
33	Betoniera	buc	1	2
34	Vibrator de adincime	buc		3
35	Aparat de sudat	buc	1	6
48	Mira L-2.5m	buc		8
49	Macara	buc		2
50	Mixer	buc	2	6
51	Mercedes 5t	buc		1
52	Excavator pe pneuri	buc		1

Data completării: 26.04.2021

Semnat: _____

Nume: Ceban Adrian

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL COMOD CONSTRUCT



Handwritten signature



19 01 2021 nr. 19/ 2-140/21.
la nr. 1-345/21 din 13.01. 2021

AVIZ
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii **"Comod Construct" S.R.L.** conform cererii și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic, privind participarea la Licitatiile publice efectuate pe bani publici, cu respectarea prevederilor legale și normativelor tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil **12 (douăsprezece) luni** de la data eliberării.

În rezultatul verificării actelor, potrivit Ordinului Nr. 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:


Nr. d/o	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor		NU
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență		NU
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor		NU
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare		NU
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect		NU
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului Contravențional		NU
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori. Inclusiv, La construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor.	DA	NU

Director interimar

Ex.: P. Vasilica
mob. 078800434



Administrator: 068 477 566
 Email: comod.construct@mail.ru
 Contabilitatea: 069 089 545
 Fax: 022 925 723
 C/f: 1017600015458



"COMOD CONSTRUCT" S.R.L.

DECLARAȚIE
 privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția/Nume/Prenume	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1		2	3	4	
	Administrator Ceban Adrian	Drept	4	17 obiecte	-
	Contabil-sef Popusoi Lilia	Contabilitate	20	-	-
	Diriginte de santier Ceban Ion	UTM	18	33 obiecte	Seria 2019-DS Nr 0378
	Zidar Zidar cat 4 Finisor Muncitor deservire Timplar Zugrav vopsitor cat 3 Mozaicar	2 pers 3 pers 3 pers 2 pers 1 pers 2 pers 2 pers			

Ceban Adrian
 Administrator
 26.04.2021
 comod.construct@mail.ru
 +37368477566



GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de instalare a copertinelor în I.P. Școala Primară-grădinița nr.199

Denumirea lucrarilor	Lunile			
	luna I		luna II	
1. Demolari				
2. Lucrari de constructie a copertinelor				
3. Reparatia tencuielilor				
4. Lucrari diverse				

Data completării 26.04.2021

Semnat:

Nume: Ceban Adrian

Funcția în cadrul firmei:

director

Denumirea firmei și sigiliu:

SRL COMOD CONSTRUCT



FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către I.P. Școala primară grădiniță 199, mun. Chișinău, str. A. Doga 32/1
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Ceban Adrian

reprezentanți ai ofertantului SRL COMOD CONSTRUCT
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm Lucrări de instalare a copertinelor în I.P. Școala Primară-grădiniță nr.199
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 240 183,36 lei (două sute patruzeci de mii o sută optzeci și trei,36 lei)
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 48 036,68 lei (patruzeci și opt de mii treizeci și șase,68 lei).

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 60 (șaizeci) zile calendaristice.
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, respectiv pînă la data de
(durata în litere și în cifre)

26.06.2021, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.



7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 26.04.2021

Ceban Adrian în calitate de Director legal autorizat să semnez oferta pentru și în
numele COMOD CONSTRUCT SRL
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie _____ lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 2 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 2 zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)



FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Reabilitarea oficiului direcției generale pentru ocuparea forței de muncă mun. Chisinau	UNDP Moldova Zinaida Adam zinaida.adam@undp.org 068155333	153 519.38 \$	23.08.2019- 28.01.2020	Reparații capitale (pardosele, finisări interioare, rețele interioare apă canalizare, electricitate, încălzire, ventilare, curentii slabi)
Izolarea termică a fatadei la grădinița de copii din s. Besalma UTA Gagauzia	Comitetul Executiv Gagauzia Radu Mariana mari6ka223@mail.ru 079319105	55 226.0 \$	15.03.2019- 15.06.2019	Izolarea termică a fatadei, schimbarea parțială a timpului, executarea perelui din beton
Renovarea zonei sportive și agrement în s. Congascik UTA Gagauzia	Comitetul Executiv Gagauzia Radu Mariana mari6ka223@mail.ru 079319105	194 075.0 \$	11.09.2019 – 25.12.2019	Lucrări de terasament, rețele exterioare de iluminat, teren de mini football, volei, baschet, alei din dalii de beton, utilaj sportiv.
Reparația capitală a grădiniței de copii Izvoras din s. Colonita	Primăria Colonita Zaporojan Angela colonitaachizitii2019@gmail.com 079579164	517 441.86 \$	27.05.2019- 28.08.2020	Reparații capitale (pardosele, finisări interioare, exterioare, rețele interioare apă canalizare, electricitate, încălzire, ventilare, curentii slabi, rețele exterioare apă și canalizare, acoperis foisoare)

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____



FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	<u>SRL "VALDCONGRUP"</u>	Lucrări de sporire a eficienței energetice la Liceul Teoretic Holercnai, r-nul Dubăsari	8 385 092 lei

Data completării: 26.04.2021

Semnat: _____

Nume: Ceban Adrian

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: Comod Construct SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reabilitarea oficiului Direcției Generale pentru ocuparea Forței de Muncă a mun. Chisinau**
2. Numărul și data contractului Nr. MD-2019-05-27-000062-1-11/2705
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Colonita
4. Adresa beneficiarului str. Ștefan Cel Mare 3
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____
în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială _____
 - (la data semnării contractului) 5999668
 - b) finală _____
 - (la data finalizării contractului) 5999668
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor NR 04.12.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 26.04.21

Semnat: _____

Nume: Ceban Adrian

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL COMOD CONSTRUCT



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reabilitarea oficiului Direcției Generale pentru ocuparea Forței de Muncă a mun. Chisinau**
2. Numărul și data contractului ITB19/01931 MiDL din 23.08.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului MiDL/UNDP Moldova
4. Adresa beneficiarului str. 31 August, 131
5. Țara Moldova, Chisinau
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____
în care s-a _____
încheiat contractul _____
 - a) inițială _____
 - (la data semnării contractului) 153 519.38 \$
 - b) finală _____
 - (la data finalizării contractului) 153 519.38 \$
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 7 luni
 - e) efectiv realizată 6 luni
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor NR02 din 24.04.20
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 26.04.21

Semnat: _____

Nume: Ceban Adrian

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL COMOD CONSTRUCT



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de izolare termica a fatadei gradinitei de copii Salcioara, com Stauceni mun Chisinau**
2. Numărul și data contractului F/nr din 26 iunie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului SRL "Prestigiu-Az" SRL
4. Adresa beneficiarului rn. Strasenii, s. Siret
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____
în care s-a _____
încheiat contractul _____
- a) inițială _____
(la data semnării contractului) 960 681.04
- b) finală _____
(la data finalizării contractului) 960 681.04
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 4 luni
- b) efectiv realizată 4 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor NR02 din 02.10.18
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 26.04.21

Semnat: _____

Nume: Ceban Adrian

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL COMOD CONSTRUCT



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a fatadei Liceului Teoretic Liviu Rebreanu**
2. Numărul și data contractului 8-AP din 20 septembrie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Liceul Teoretic Liviu Rebreanu
4. Adresa beneficiarului str. Hristobotev 9/1, mun. Chisinau
5. Țara : Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 598 132.03
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 598 132.03
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 3 luni
 - e) efectiv realizată 3 luni
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 03 din 28.12.2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 26.04.21

Semnat: _____

Nume: Ceban Adrian

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL COMOD CONSTRUCT



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie generale la IP Scoala primara-gradinita nr. 199, mun. Chisinau**
2. Numărul și data contractului MD-2018-12-07-000228-1-11/65
3. Denumirea/numele beneficiarului IP Scoala primara-gradinita 199
4. Adresa beneficiarului str. A.Doga 32/1, mun. Chisinau
5. Țara : Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda
 în care s-a
 încheiat contractul
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 335 100.25
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 335 100.25
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată 1 luna
 - h) efectiv realizată 1 luna
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 01 din 28.12.2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 26.04.21

Semnat: _____

Nume: Ceban Adrian

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL COMOD CONSTRUCT



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de instalare a timplariei la internatul nr 3 DETS CENTRU, or. Chisinau**
2. Numărul și data contractului MD-2018-12-14-000087-1-11/17/L din 14.12.18
3. Denumirea/numele beneficiarului DETS CENTRU
4. Adresa beneficiarului str. Gh. Casu 10, mun. Chisinau
5. Țara : Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 294 215.29
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 294 215.29
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - j) contractată 1 luna
 - k) efectiv realizată 1 luna
 - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 02 din 28.12.2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 26.04.21

Semnat: _____

Nume: Ceban Adrian

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL COMOD CONSTRUCT



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de termoizolare a gradinitei din s. Besalma**
2. Numărul și data contractului MD-2019-01-14-000119-1-11/3 din 14.01.2019, nr 59 din 19.08.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Besalma
4. Adresa beneficiarului UTA Gagauzia, s. Besalma
5. Țara : Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 941 791 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 941 791 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - m) contractată 3 luni
 - n) efectiv realizată 3 luni
 - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 01 din 09.07.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 26.04.21

Semnat: _____

Nume: Ceban Adrian

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL COMOD CONSTRUCT



FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele COMOD CONSTRUCT SRL
2. Codul fiscal 1017600015458
3. Adresa sediului central R.Moldova, Chisinau, str. Sprîncenoaia 5C, ap.5
4. Telefon 068477566
Fax _____
- E-mail comod.construct@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare Decizie privind înregistrarea persoanei juridice Nr. 1017600015458 din 31.03.2017
(numărul, data înregistrării)
Camera Înregistrării de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețete tehnico-edilitare, alte lucrări de instalații și alte lucrări speciale pt construcții
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) Seria A MMII Nr. 055125 din 31.03.2017, Camera de Licențiere,
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețete tehnico-edilitare, reconstrucții
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: R.Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2018	4680.3	273 701
2	2019	9408.5	546 711
3	2020	6754,7	375 265

Data completării: 26.04.2021

Semnat: _____

Nume: Ceban Adrian

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL COMOD CONSTRUCT



**Lucrari de instalare a
copertinelor in I.P. Scoala
Primara-gradinita nr. 199**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1

Reparatii

Valoarea de deviz 288 220,04 lei

Intocmit in prețuri curente 19.04.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din olane	m2	68,0000	29,16 29,04	1 983,22 1 974,72
		<i>Total</i>	lei			1 983,22
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 983,22 1 974,72
		2. Lucrari de constructie a copertinelor				
2	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,8800	5 740,82 742,50	16 533,56 2 138,40
3	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(1.04m3)	m2	178,6700	41,50 15,51	7 415,34 2 771,18
4	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	1,5000	573,79 104,28	860,68 156,42
5	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	3,9200	33,40 8,25	130,92 32,34
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de	m2	178,6700	22,00 8,25	3930,56 1474,03



1	2	3	4	5	6	7
		invelitoare de tigla				
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - grosimii otelului de 0.50mm; Stratul de acoperire a tiglei metalice - Pural cu grosimea stratului de acoperire de 50 de microni	m2	178,6700	191,31 37,95	34 180,79 6 780,53
8	CK26B	Opritori de zapada	m	48,0000	73,85 13,20	3 544,80 633,60
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - Diametru jgheab 125mm	m	40,6000	142,60 9,90	5 789,45 401,94
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - Diametrul tevii 105 mm	m	42,0000	136,87 11,55	5 748,48 485,10
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - grosimii otelului de 0,50mm? Stratul de acoperire a tiglei metalice-Pural cu grosimea stratului de acoperire de 50 de microni	m2	68,0000	191,31 37,95	13 008,86 2 580,60
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	100,0000	30,41 24,75	3 041,15 2 475,00
		Total	lei			94 184,59
		Total Lucrari de constructie a copertinelor Inclusiv salariu				94 184,59 19 929,14
		3. Reparatia tencuielilor				
13	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	402,0000	4,38 3,63	1 760,76 1 459,26
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	402,0000	14,10 3,96	5 669,44 1 593,96



1	2	3	4	5	6	7
15	RpCJ12A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	402,0000	115,02 84,15	46 238,32 33 828,30
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	402,0000	19,78 6,60	7 952,69 2 653,20
17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Inclusiv Glafurile)	m2	402,0000	15,92 3,96	6 398,49 1 591,92
18	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" color la pereti (Inclusiv Glafurile)	m2	402,0000	101,40 40,26	40 761,75 16 184,52
19	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	100,0000	30,41 24,75	3 041,15 2 475,00
		<i>Total</i>	lei			111 822,61
		Total Reparatia tencuielilor Inclusiv salariu				111 822,61 59 784,12
		4. Lucrari diverse				
20	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	3,0000	99,33 99,33	297,99 297,99
21	TsH92B	Incarcarea in auto material demonat	t	3,0000	36,63 36,63	109,89 109,89
22	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,0000	82,50 0,00	247,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			655,38
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				655,38 407,88
		Total	lei			645,80



1	2	3	4	5	6	7
		Fondul social	24 %			19 703,01
		Transportarea	2 %			2 507,93
		Total				230 856,74
		Cheltueli de regie	2 %			4 617,14
		Total				235 473,88
		Beneficiu de deviz	2 %			4 709,48
		Total				240 183,36
		TVA	20 %			48 036,68
		Total deviz:				288 220,04
		Inclusiv salariu				82 095,86

Intocmit

Comod Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Scoala Primara Gradinita nr.199

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de instalare a
copertinelor in I.P. Scoala
Primara-gradinita nr. 199**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1
Reparatii

Intocmit in prețuri curente 19.04.2021

Valoarea de deviz 288 220,04 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	8,9335	33,00	294,81
2.	7122050013400	Zidar	h-om	80,4000	33,00	2 653,20
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 292,4300	33,00	42 650,19
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	179,9200	33,00	5 937,36
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	57,1744	33,00	1 886,76
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	58,3200	33,00	1 924,56
7.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	35,7340	33,00	1 179,22
8.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	96,4800	33,00	3 183,84
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	44,2200	33,00	1 459,26
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	248,8830	33,00	8 213,14
11.	7422010060100	Timplar	h-om	15,3600	33,00	506,88
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,3600	33,00	407,88
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	351,8180	33,00	11 610,00
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,7200	33,00	188,76
Total manopera						82 095,86

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	1,1850	9,35	11,08
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	16,2810	220,00	3 581,82
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,0599	4 100,00	4 345,59
4.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,3456	4 100,00	1 416,96
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0600	4 100,00	246,00
6.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0288	4 100,00	118,08
7.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	2,6784	4 100,00	10 981,44
8.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0600	4 100,00	246,00
9.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0240	4 100,00	98,40
10.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	9,0000	27,50	247,50
11.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	6,0000	20,00	120,00
12.	23203226000361	Gudron	kg	7,4304	18,25	135,60
13.	2413217300010	Cleme	buc	21,4200	12,50	267,75
14.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	8,6688	28,35	245,76
15.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0600	40,35	2,42

16.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	34,5000	8,50	293,25
17.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	166,8300	28,51	4 756,32
18.	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	166,8300	24,14	4 027,28
19.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	60,3000	27,00	1 628,10
20.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	7,6832	12,50	96,04
21.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	12,9502	1,50	19,42
22.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	442,2000	8,30	3 670,26
23.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	25,9004	60,00	1 554,02
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 770,7100	1,50	8 656,07
25.	26531021008311	Tink color	kg	924,6000	26,50	24 501,90
26.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	14,4720	0,00	0,00
27.	2666122800555	Element de inchidere	buc	8,3636	18,25	152,64
28.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	4,1760	15,00	62,64
29.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	211,6346	10,00	2 116,35
30.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	129,5018	16,50	2 136,78
31.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla-Pural cu grosimea stratului de acoperire de 50 de microni	m2	297,8540	108,34	32 269,50
32.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	10,3601	60,00	621,61
33.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass 125 mm	m	44,9820	75,00	3 373,65
34.	2710406311800125	Jgheaburi 125mm	m	43,9089	65,00	2 854,08
35.	27431235490261	Opritori de zapada	m	48,0000	60,00	2 880,00
36.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	9,7920	37,50	367,20
37.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	22,0404	16,50	363,67
38.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	21,6000	37,50	810,00
39.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	192,0000	0,15	28,80
40.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	10,7100	32,50	348,08
41.	2874115837745	Suruburi	buc	418,1800	0,15	62,73
42.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	8,6400	16,50	142,56
43.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	14,8918	18,35	273,27
44.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	8,3636	37,50	313,63
45.	2875274000502	Cot burlan	buc	21,4200	28,35	607,26
46.	2875274000503	Cot de capat	buc	10,7100	28,35	303,63
47.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	10,7100	15,25	163,33
48.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	8,3636	125,00	1 045,45
49.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	58,5452	15,00	878,18
50.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 331,0315	0,50	1 165,52
51.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	2 208,3612	0,15	331,25
52.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	120,6000	2,50	301,50
53.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,3416	9,35	40,60
54.	4100126202818	Apa	m3	1,6080	9,35	15,03
55.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	40,2000	2,50	100,50
Total materiale de constructii						125 396,50

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0384	210,00	8,07
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,4320	210,00	90,72
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	900,0000	0,50	450,00
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,4120	5,00	12,06
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,7000	5,00	8,50
6.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель)	h-ut	0,6624	5,00	3,31



		электрическая)				
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	21,4023	5,00	107,01
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1710	25,00	4,28
9.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	4,8240	25,00	120,60
10.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,4120	25,00	60,30
11.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,9504	15,00	14,26
12.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0918	220,00	20,20
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,1250	220,00	247,50
		Total utilaje de constructii				1 153,44

Total	lei	208 645,80
Fondul social	24 %	19 703,01
Transportarea	2 %	2 507,93
Total		230 856,74
Cheltueli de regie	2 %	4 617,14
Total		235 473,88
Beneficiu de deviz	2 %	4 709,48
Total		240 183,36
TVA	20 %	48 036,68

Total deviz:

288 220,04

Intocmit

Comod Construct SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

Scoala Primara Gradinita nr.199

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de instalare a copertinelor in I.P. Investitor Scoala Primara Gradinita
Scoala Primara-gradinita nr. 199 nr.199

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din olane	m2			29,16
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	33,00	29,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	33,00	14,52
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	5,00	14,52
		2. Lucrari de constructie a copertinelor				0,12
2	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			5 740,82
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	33,00	742,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	33,00	668,25
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	37,50	74,25
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 100,00	281,25
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit. a II a	m3	0,9300	4 100,00	41,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	4 100,00	3 813,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	37,50	492,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	28,35	127,50
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	18,25	85,33
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	16,50	47,08
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00	49,50
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	210,00	21,75
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw. 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	31,50
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	4,95
3	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(1.04m3)	m2			3,45
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,00	41,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	33,00	15,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,00	1,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00582	4 100,00	10,56
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	33,00	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	16,50	23,86
4	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si asterele pe ferme.	100m2			1,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	5,00	0,15
	1212121212121	apa	m3	0,7900	33,00	573,79
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	33,00	104,28
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	9,35	7,39
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	27,50	165,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	8,50	195,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	40,35	1,61
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	20,00	80,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	210,00	4,88
5	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunde cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			2,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	220,00	1,22
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		53,40



1	2	3	4	5	6	7
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	210,00	0,21
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	220,00	0,44
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla	m2			22,00 8,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	33,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	33,00	1,65
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,00	11,85
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,15	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - grosimii otelului de 0.50mm; Stratul de acoperire a tiglei metalice - Pural cu grosimea stratului de acoperire de 50 de microni	m2			191,31 37,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	33,00	29,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	33,00	8,25
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla-Pural cu grosimea stratului de acoperire de 50 de microni	m2	1,1500	108,34	130,82
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	16,50	8,66
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,73
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	60,00	6,30
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	60,00	2,52
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	1,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
8	CK26B	Opritori de zapada	m			73,85 13,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	33,00	10,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,00	2,64
	27431235490261	Opritori de zapada	m	1,0000	60,00	60,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - Diametru jgheab 125mm	m			142,60 9,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	33,00	9,90
	2710406311800125	Jgheaburi 125mm	m	1,0500	65,00	70,30
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	15,00	21,63
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	18,25	3,76
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	18,35	1,89
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	125,00	25,75
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	37,50	7,72
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,15	1,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - Diametrul tevii 105 mm	m			136,87 11,55
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	33,00	11,55
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass 125 mm	m	1,0500	75,00	80,33
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	28,35	14,46
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	15,25	3,89
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	12,50	6,38
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	32,50	8,29
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	28,35	7,23
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	18,35	4,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - grosimii otelului de 0,50mm? Stratul de acoperire a tiglei metalice-Pural cu grosimea stratului de acoperire de 50 de microni	m2			191,31 37,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	33,00	29,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	33,00	8,25
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla-Pural cu grosimea stratului de acoperire de 50 de microni	m2	1,1500	108,34	130,82
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	16,50	8,66
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,73
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	60,00	6,30
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	60,00	2,52
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	1,50	0,08



1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			30,41 24,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	33,00	24,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 100,00	1,23
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 100,00	0,41
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 100,00	1,23
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 100,00	0,49
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	16,50	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp. G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,50	2,25
		3. Reparatia tencuielilor				
13	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			4,38 3,63
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	33,00	3,63
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,10 3,96
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	33,00	3,96
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	24,14	10,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
15	RpCJ12A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			115,02 84,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	33,00	65,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	33,00	18,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,50	21,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	220,00	8,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	9,35	0,10
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	5,00	0,03
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,78 6,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,00	6,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,30	9,13
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,35	0,00
17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Inclusiv Glafurile)	m2			15,92 3,96
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	33,00	3,96
	24302261010101	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	28,51	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
18	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" color la pereti (Inclusiv Glafurile)	m2			101,40 40,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,00	40,26
	26531021008311	Tink color	kg	2,3000	26,50	60,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	9,35	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snee	h-ut	0,0060	25,00	0,15
19	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			30,41 24,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	33,00	24,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 100,00	1,23
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 100,00	0,41
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 100,00	1,23
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 100,00	0,49
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	16,50	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp. G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,50	2,25



1	2	3	4	5	6	7
		4. Lucrari diverse				
20	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg. pe distanta de 40 m	t			99,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	33,00	99,33
21	TsH92B	Incarcarea in auto material demontat	t			36,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	33,00	36,63
22	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			82,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	220,00	82,50

APROBAT:

Intocmit
Comod Construct SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Scoala Primara Gradinita nr. 199
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

