

**Lucrari de reparatie categorie
generala la institutiile
sunordinate DETS sec.Ciocana
Gradinita nr. 67**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 218 491,79 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gradinita nr.67 Lucrari de reparatie 1.1. Coridor 1.1.1. Tavan				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	21,40	4,67 1,39	99,93 29,68
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,40	70,37 56,59	1 505,87 1 210,98
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,40	16,12 9,28	344,89 198,51
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,40	29,88 25,51	639,38 545,89
5	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,40	18,77 13,91	401,65 297,76
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,40	2,97 1,39	63,60 29,68

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,40	40,69 32,01	870,87 685,03
Total Tavan						3 926,19
Incluziv salariu						2 997,53
1.1.2. Pardosele						
8	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	28,40	11,97 11,60	340,05 329,30
9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	28,40	22,65 21,33	643,12 605,72
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,40	15,30 6,50	434,60 184,59
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,40	56,35 32,47	1 600,29 922,04
12	CG17D	Pardosele din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	28,40	214,49 115,95	6 091,42 3 292,98
13	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	28,40	58,37 46,38	1 657,84 1 317,19
Total Pardosele						10 767,32
Incluziv salariu						6 651,82
1.1.3. Pereti						
14	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	42,50	11,59 11,59	492,56 492,56
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	75,50	12,77 12,52	964,22 945,22
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	75,50	2,97 1,39	224,46 104,82

1	2	3	4	5	6	7
17	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	75,50	95,36 78,85	7 199,41 5 953,34
18	RpCJ12C k=4	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane	m2	302,00	69,91 53,34	21 111,83 16 107,78
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	75,50	18,34 6,49	1 384,91 490,24
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,50	16,12 9,28	1 216,75 700,34
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,50	70,36 56,58	5 312,50 4 272,06
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,50	29,88 25,51	2 256,28 1 926,16
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	75,50	2,97 1,39	224,46 104,82
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	75,50	33,95 25,51	2 563,32 1 926,16
Total Pereti						42 950,70
Incluziv salariu						33 023,50
1.1.4. Timplarii						
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	14,20	19,47 19,47	276,42 276,42
26	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un	m2	14,20	1 194,50 37,59	16 961,87 533,83

1	2	3	4	5	6	7
		canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
27	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	34,30	4,64 1,20	159,22 41,28
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,30	2,99 1,40	30,76 14,38
29	CF15A1 K=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	10,30	129,07 92,76	1 329,40 955,42
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,30	2,99 1,40	30,76 14,38
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,30	16,12 9,28	166,00 95,54
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,30	70,37 56,60	724,78 583,00
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,30	2,99 1,40	30,76 14,38
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,30	29,90 25,53	308,00 262,97
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,30	2,99 1,40	30,76 14,38
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,30	33,97 25,53	349,91 262,97
Total Timplarii						20 398,64
Incluziv salariu						3 068,95

1	2	3	4	5	6	7
Total Coridor						78 042,85
Incluziv salariu						45 741,80
		1.2. Cabinet medical (incapere 2)				
		1.2.1. Tavan				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	5,00	4,68 1,39	23,38 6,96
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,00	70,39 56,58	351,95 282,92
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,00	16,12 9,28	80,58 46,38
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,00	29,85 25,51	149,26 127,55
41	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,00	18,74 13,91	93,68 69,57
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,00	2,98 1,39	14,88 6,96
43	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,00	40,69 32,00	203,46 160,01
Total Tavan						917,19
Incluziv salariu						700,35
		1.2.2. Pereti				
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	27,40	12,77 12,53	349,96 343,21
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	27,40	10,60 6,50	290,49 178,10
46	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2	27,40	95,35 78,85	2 612,61 2 160,38

1	2	3	4	5	6	7
		medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
47	CK18C	Montarea cornier perforat din aluminiu	m	15,20	4,73 1,22	71,88 18,55
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,40	16,12 9,28	409,35 235,61
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,40	70,37 56,59	1 787,52 1 437,32
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,40	29,88 25,51	759,05 647,93
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,40	2,97 1,39	75,51 35,25
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,40	33,95 25,51	862,28 647,93
53	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,00	213,31 113,63	426,63 227,26
Total Pereti						7 645,28
Incluziv salariu						5 931,54
1.2.3. Pardosele						
54	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	8,60	11,97 11,60	102,97 99,72
55	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	5,00	22,66 21,34	113,28 106,68

1	2	3	4	5	6	7
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	5,00	15,27 6,49	76,37 32,47
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,00	56,37 32,47	281,83 162,33
58	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,00	214,47 115,95	1 072,33 579,75
59	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea și spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	8,60	58,36 46,38	501,90 398,87
Total Pardosele						2 148,68
Incluziv salariu						1 379,82
1.2.4. Timplarii						
60	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,90	19,53 19,53	37,10 37,10
61	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	1 194,44 37,59	2 269,44 71,43
62	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor și pervazurilor, la usi și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, între 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	6,00	53,25 48,23	319,49 289,41
63	CK18C	Montarea cornier perforat din aluminiu	m	6,00	4,80 1,24	28,81 7,42
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	1,30	15,22 6,42	19,78 8,35
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,30	3,04 1,43	3,95 1,86

1	2	3	4	5	6	7
66	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,30	84,83 71,00	110,28 92,30
67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,30	16,12 9,28	20,96 12,06
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,30	30,02 25,68	39,03 33,39
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,30	3,04 1,43	3,95 1,86
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,30	34,12 25,68	44,35 33,39
Total Timplarii						2 897,14
Incluziv salariu						588,57
Total Cabinet medical (incapere 2)						13 608,29
Incluziv salariu						8 600,28
1.3. Obiecte sanitare si retele ingineresti interioare						
71	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,00	40,81 40,81	40,81 40,81
72	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,50	96,57 76,50	820,85 650,25
73	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	14,00	15,64 13,45	218,90 188,30
74	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind	m	6,20	48,68 26,93	301,79 166,97

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm				
75	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	8,00	22,12 19,94	176,95 159,55
76	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	483,13 217,99	483,13 217,99
77	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 283,75 85,80	1 283,75 85,80
78	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	58,70 48,70	58,70 48,70
79	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	8,00	11,38 6,96	91,04 55,66
80	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	3,00	30,83 8,35	92,49 25,05
81	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,00	13,03 6,03	13,03 6,03
Total Obiecte sanitare si retele ingineresti interioare						3 581,44
Incluziv salariu						1 645,11
1.4. Transportare deseuri						
82	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	10,00	36,64 36,64	366,40 366,40
83	TsH92B	Incarcarea in auto	t	10,00	51,48	514,82 514,82

1	2	3	4	5	6	7
					51,48	
84	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	10,00	67,50 0,00	675,00 0,00
Total Transportare deseuri						1 556,22
Incluziv salariu						881,22
1.5. Scara interioara						
1.5.1. Pereti						
85	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	36,20	11,60 11,60	419,74 419,74
86	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	123,50	12,77 12,52	1 577,31 1 546,31
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	123,50	10,60 6,49	1 308,57 801,91
88	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	123,50	95,35 78,85	11 775,23 9 737,95
89	CK18C	Montarea cornier perforat din aluminiu	m	32,20	4,66 1,21	149,97 38,96
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	123,50	16,12 9,28	1 990,32 1 145,59
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	123,50	70,37 56,58	8 690,27 6 988,07
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	123,50	29,88 25,51	3 690,34 3 150,59
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	123,50	2,97 1,39	367,33 171,61

1	2	3	4	5	6	7
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	123,50	33,95 25,51	4 192,82 3 150,59
Total Pereti						34 161,90
Incluziv salariu						27 151,32
Total Scara interioara						34 161,90
Incluziv salariu						27 151,32
1.6. Electricitatea						
95	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,00	10,20 10,20	61,22 61,22
96	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	6,00	2,32 2,32	13,91 13,91
97	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,00	2,78 2,78	22,26 22,26
98	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	12,00	236,42 10,67	2 837,01 128,01
99	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	48,00	23,76 6,96	1 140,34 333,94
100	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	6,00	35,41 12,52	212,44 75,14
101	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din	buc	12,00	41,91 14,38	502,86 172,53

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic				
102	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp	m	120,00	29,58 15,77	3 549,40 1 892,30
Total Electricitatea						8 339,44
Incluziv salariu						2 699,31
Total Gradinita nr.67 Lucrari de reparatie						139 290,14
Incluziv salariu						86 719,04
Cheltuieli directe			lei		139 290,14	
Asigurare sociala si medicala			22,50 %		19 511,78	
Total			100,00 +		158 801,92	
Transportarea materialelor			2,00 %		1 019,44	
Total			100,00 +		159 821,36	
Cheltuieli de regie			8,50 %		13 584,82	
Total			100,00 +		173 406,18	
Beneficiu de deviz			5,00 %		8 670,31	
Total			100,00 +		182 076,49	
TVA			20,00 %		36 415,30	

Total deviz: **218 491,79**
Incluziv salariu **86 719,04**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)