

**Extinderea si dezvoltarea
parcului public de odihna si
agrement cu profil sportiv
multifunctional din or. Anenii
Noi # Etapa II, cu
nr.cad.1001204.136, or. Anenii
Noi - Etapa II**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Plan General (02/26-PG)**

Valoarea de deviz 6 774 070,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasament				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	19,146	2 329,00 0,00	44 591,00 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	19,146	1 912,57 0,00	36 618,00 0,00
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 254,820	22,98 0,00	74 796,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			156 005,00
		Total Terasament Inclusiv salariu				156 005,00
		2. Teren de volei				
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in	100m2	3,850	937,18 632,18	3 608,15 2 433,90

1	2	3	4	5	6	7
		teren coeziv				
5	DA18B	Strat de fundatie din amestec de balast si piatra sparta, executat cu asternere mecanica	m3	57,750	595,61 21,70	34 396,75 1 253,00
6	CG48A	Pardoseli de beton cl.C20/25 armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. / Consum plasa VR d.5 pas 100x100mm - 2,98 kg/m2	m2	385,000	525,59 54,60	202 353,56 21 021,00
7	CG48A1	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm / k=10 pentru stratul final de 100mm	m2	-385,000	191,89 10,29	-73 877,30 -3 961,30
8	CN54B	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2	m2	385,000	39,75 8,40	15 303,75 3 234,00
9	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 10mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.10 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 10 kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 10 kg/m2, adeviz pentru granule - 4 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"	m2	385,000	857,30 52,50	330 060,50 20 212,50
		<i>Total</i>	lei			511 845,41
		Total Teren de volei Inclusiv salariu				511 845,41 44 193,10
		3. Teren de tenis				
10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,650	937,11 632,11	2 483,35 1 675,10
11	DA18B	Strat de fundatie din amestec de	m3	39,750	595,63	23 676,15

1	2	3	4	5	6	7
		balast si piatra sparta, executat cu asternere mecanica			21,70	862,40
12	CG48A	Pardoseli de beton cl.C20/25 armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. / Consum plasa VR d.5 pas 100x100mm - 2,98 kg/m2	m2	265,000	525,58 54,60	139 279,64 14 469,00
13	CG48A1	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm / k=10 pentru stratul final de 100mm	m2	-265,000	191,89 10,29	-50 850,50 -2 726,50
14	CN54B	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2	m2	265,000	39,75 8,40	10 533,75 2 226,00
15	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 10mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.10 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 10 kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 10 kg/m2, adeviz pentru granule - 4 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"	m2	265,000	857,30 52,50	227 184,50 13 912,50
		<i>Total</i>	lei			352 306,89
		Total Teren de tenis Inclusiv salariu				352 306,89 30 418,50
		4. Teren de baschet				
16	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	4,410	936,88 632,06	4 131,65 2 787,40
17	DA18B	Strat de fundatie din amestec de balast si piatra sparta, executat cu asternere mecanica	m3	66,150	595,60 21,70	39 398,95 1 435,70

1	2	3	4	5	6	7
18	CG48A	Pardoseli de beton cl.C20/25 armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. / Consum plasa VR d.5 pas 100x100mm - 2,98 kg/m2	m2	441,000	525,58 54,60	231 779,19 24 078,60
19	CG48A1	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm / k=10 pentru stratul final de 100mm	m2	-441,000	191,88 10,29	-84 620,20 -4 538,10
20	CN54B	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2	m2	441,000	39,75 8,40	17 529,75 3 704,40
21	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 10mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.10 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 10 kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 10 kg/m2, adeviz pentru granule - 4 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"	m2	441,000	857,30 52,50	378 069,30 23 152,50
		<i>Total</i>	lei			586 288,64
		Total Teren de baschet Inclusiv salariu				586 288,64 50 620,50
		5. Borduri				
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	33,080	757,02 69,30	25 042,25 2 292,50
23	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 80x250x1000 pe beton C12/15	m	945,000	222,21 21,00	209 984,33 19 845,00
		<i>Total</i>	lei			235 026,58
		Total Borduri Inclusiv salariu				235 026,58 22 137,50

1	2	3	4	5	6	7
		6. Tribune				
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	5 011,440	45,24 14,70	226 714,19 73 667,30
25	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	5,011	2 582,30 509,60	12 939,90 2 553,60
26	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Consum:Scinduri geluite si faltuite b=450mm - 0,02 m3/m2	m2	260,000	198,83 17,85	51 695,80 4 641,00
27	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante	m2	520,000	82,85 47,60	43 082,00 24 752,00
		<i>Total</i>	lei			334 431,89
		Total Tribune Inclusiv salariu				334 431,89 105 613,90
		7. Retea drenaj				
		7.1. Terasamente				
28	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,270	1 920,37 0,00	518,50 0,00
29	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	46,000	22,96 0,00	1 056,00 0,00
30	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,430	1 741,98 0,00	4 233,00 0,00
31	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau	m3	27,000	452,77 42,70	12 224,90 1 152,90

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip				
32	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	243,000	21,70 21,70	5 273,10 5 273,10
33	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	121,500	55,00 52,50	6 682,15 6 378,40
34	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,215	947,74 617,61	1 151,50 750,40
		<i>Total</i>	lei			31 139,15
		Total Terasamente Inclusiv salariu				31 139,15 13 554,80
		7.2. Conducte				
35	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm / Teava gofrata de drenaj SN4 ϕ 150mm, se exclud piese de legatura	m	360,000	149,12 25,90	53 683,20 9 324,00
36	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere / Camin pluvial cu gratar (grila) si cos parafrunzar patrat, din plastic, negru, 250 x 250 x 245 cu iesire verticala D.150mm	buc	10,000	487,10 79,10	4 871,00 791,00
		<i>Total</i>	lei			58 554,20
		Total Conducte Inclusiv salariu				58 554,20 10 115,00
		7.3. Camine				

1	2	3	4	5	6	7
37	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm (aplicativ) / doar manopera; montare camin de vizitare	buc	7,000	190,40 190,40	1 332,80 1 332,80
38		Camin de vizitare D.500mm ACO Master pentru tevi de drenaj D.150mm sau analog	buc	4,000	4 800,00 0,00	19 200,00 0,00
39		Camin de vizitare D.300mm ACO Master pentru tevi de drenaj D.150mm sau analog	buc	3,000	3 000,00 0,00	9 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			29 532,80
		Total Camine Inclusiv salariu				29 532,80 1 332,80
		<i>Total</i>	lei			119 226,15
		Total Retea drenaj Inclusiv salariu				119 226,15 25 002,60
		8. Imprejmuiri				
40	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m	280,000	40,86 35,00	11 439,60 9 800,00
41	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	13,200	92,38 92,38	1 219,40 1 219,40
42	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,775	615,16 63,23	476,75 49,00
43	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa VR-1 d.3mm ochi 100x100mm	kg	35,030	23,32 3,16	817,07 110,60
44	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	59,836	129,16 5,53	7 728,15 331,10

1	2	3	4	5	6	7
45	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	12,400	2 206,59 308,00	27 361,70 3 819,20
46	CL02D	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimei pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv	t	3,762	26 876,46 1 120,15	101 109,25 4 214,00
47	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	10,147	33 714,62 2 652,99	342 102,27 26 919,90
48	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	2,549	41 182,77 5 949,86	104 974,89 15 166,20
49	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	16,460	2 582,31 509,61	42 504,85 8 388,10
50	CC09C	Montare Plasa rabita zincata φ2,9mm ochi 45x45mm; Se modifica: Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25 in Plasa din rabita zincata cu celula 45x45mm, sirma de otel φ2,9mm - 1,0500 m2/m2; Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm in Sirma zincata φ3mm - 1,0000 m/m2	m2	840,000	155,42 38,50	130 557,00 32 340,00
51	CC09C	Montarea plasa de protectie	m2	560,000	38,88 38,50	21 770,00 21 560,00
52		Plasa de protectie 80gr/m2,HD Polyethylen, fir d=4,2mm, ochi 100x100mm, consum 1.1 m2/m2	m2	560,000	88,00 0,00	49 280,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
53		Cablu de otel $\phi 6$ A I	m	840,000	8,00 0,00	6 720,00 0,00
54		Element de fixare pentru capron (homut plastic)	buc	1 137,000	0,90 0,00	1 023,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			849 084,23
		Total Imprejmuiri Inclusiv salariu				849 084,23 123 917,50
		9. Spatiu fitness				
55	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea austerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	6,830	936,99 632,05	6 399,65 4 316,90
56	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.5-20mm	m3	68,300	814,52 69,30	55 631,40 4 733,40
57	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment / Placi din cauciuc 1000x1000x30mm	m2	683,000	621,94 36,40	424 786,51 24 861,20
		<i>Total</i>	lei			486 817,56
		Total Spatiu fitness Inclusiv salariu				486 817,56 33 911,50
		10. Pista alergare				
58	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea austerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	20,954	937,12 632,08	19 636,45 13 244,70
59	DA18B	Strat de fundatie din amestec de balast si piatra sparta, executat cu aternere mecanica	m3	314,320	595,59 21,70	187 204,80 6 820,80
60	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris fr.5-20mm de 10 cm grosime	m2	2 095,400	82,05 23,10	171 929,60 48 403,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			378 770,85
		Total Pista alergare Inclusiv salariu				378 770,85 68 469,10
		11. Mobilier Urban				
61	TsH91A	Instalarea banca stradala pe beton C12/15	buc	20,000	3 817,15 504,00	76 343,00 10 080,00
62	TsH91B	Instalarea cos stradal pe beton C12/15	buc	12,000	2 905,62 413,00	34 867,50 4 956,00
		<i>Total</i>	lei			111 210,50
		Total Mobilier Urban Inclusiv salariu				111 210,50 15 036,00
		12. Trotuar				
63	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	6,660	936,98 632,10	6 240,30 4 209,80
64	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.5-20mm	m3	66,600	814,55 69,30	54 249,10 4 615,10
65	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat hexagonale 90x160x40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	666,000	428,61 73,08	285 452,95 48 671,70
		<i>Total</i>	lei			345 942,35
		Total Trotuar Inclusiv salariu				345 942,35 57 496,60

	Total	lei	4 466 956,05
	Asigurarea sociala	24 %	138 436,03
	Transportul materialelor	5 %	181 192,61
	Total		4 786 584,69
	Cheltuieli de regie	14,5 %	694 054,78
	Total		5 480 639,47
	Beneficiu de deviz	3 %	164 419,18
	Total		5 645 058,65
	TVA	20 %	1 129 011,74

1	2	3	4	5	6	7
						6 774 070,39
		Total deviz:				576 816,80
		Inclusiv salariu				

Intocmit

SRL Eurogalex Prim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea si dezvoltarea
parcului public de odihna si
agrement cu profil sportiv
multifunctional din or. Anenii
Noi # Etapa II, cu
nr.cad.1001204.136, or. Anenii
Noi - Etapa II**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Plan General (02/26-PG)**

Valoarea de deviz 6 774 070,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,90	70,00	273,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	49,60	70,00	3 472,00
3.	7123011000200	Betonist	h-om	155,20	70,00	10 864,00
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	775,89	70,00	54 312,30
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	202,40	70,00	14 168,00
6.	7129020012800	Pavator	h-om	1 871,54	70,00	131 007,80
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	730,97	70,00	51 167,90
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	11,30	70,00	791,00
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	152,24	70,00	10 656,80
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	353,60	70,00	24 752,00
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	130,92	70,00	9 164,40
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	156,31	70,00	10 941,70
13.	7212030022700	Sudor	h-om	278,92	70,00	19 524,40
14.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	68,28	70,00	4 779,60
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	331,22	70,00	23 185,40
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	952,17	70,00	66 651,90
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 097,36	70,00	76 815,20
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	175,89	70,00	12 312,30
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	35,45	70,00	2 481,50
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	690,61	70,00	48 342,70
21.	9312040019600	Sapator	h-om	16,47	70,00	1 152,90
		Total manopera				576 816,80

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	75,17	0,50	37,58
2.	1212121212121	apa	m3	4,80	25,00	120,00
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	38,04	500,00	19 020,00
4.	1412122100880880	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm	kg	10 910,00	31,67	345 519,70
5.	14121221008808804	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5	kg	10 910,00	6,67	72 769,70

		mm				
6.	1421102200068 68	Pietris fr.5-20mm	m3	366,77	550,00	201 723,50
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,26	400,00	2 504,00
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	63,36	400,00	25 344,00
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,33	400,00	1 332,00
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	50,62	400,00	20 248,00
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	32,21	5,00	161,05
12.	20101029034977	Scinduri geluite si faltuite b=450mm	m3	5,20	9 000,00	46 800,00
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,03	6 000,00	180,00
14.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,03	6 000,00	180,00
15.	20102329589909 90	Adeziv pentru granule	kg	6 546,00	70,00	458 220,00
16.	2010237318750	Distantieri	buc	19,49	2,50	48,73
17.	20301129311020 2	Cos stradal	buc	12,00	2 350,00	28 200,00
18.	2320166200676	White spirit	kg	64,41	30,00	1 932,30
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,74	18,00	85,32
20.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	3,16	22,00	69,52
21.	2430116100000 115	Email ПФ-115	kg	257,65	125,00	32 206,25
22.	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	130,00	125,00	16 250,00
23.	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	166,91	130,00	21 698,30
24.	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	4,23	45,00	190,35
25.	24302261008140 21	Grund ГФ-021	kg	128,83	75,00	9 662,25
26.	2430226101010 10	Primer pentru mixturi cauciucate	kg	272,75	125,00	34 093,75
27.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	10,40	25,00	260,00
28.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	18,04	30,00	541,20
29.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	52,00	30,00	1 560,00
30.	25132066214606 0	Banca stradala	buc	20,00	3 250,00	65 000,00
31.	25212167000001 50	Teava gofrata de drenaj SN4 φ150mm	m	385,56	115,00	44 339,40
32.	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	28,94	20,00	578,80
33.	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	634,31	7,50	4 757,33
34.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 056,70	2,70	5 553,09
35.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 065,60	2,70	2 877,12
36.	26511221004022	Ciment M-400	kg	5 007,69	2,70	13 520,76
37.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	17 582,40	2,70	47 472,48
38.	2653102000000- 1	Amestec balast si piatra sparta	m3	481,79	500,00	240 895,00
39.	2661112800655 55	Placi din cauciuc 1000x1000x30mm	m2	693,24	550,00	381 282,00
40.	2661112800655 555	Placi din beton, pentru trotuare hexagonale 90x160x40mm	m2	675,99	235,00	158 857,65
41.	2663102100000 12	Beton clasa C12/15	m3	1,73	1 650,00	2 854,50
42.	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	12,90	1 700,00	21 930,00
43.	2663102100000 20	Beton cl.C20/25	m3	114,62	1 750,00	200 585,00
44.	2663102100001 12	Beton clasa C12/15	m3	45,36	1 700,00	77 112,00
45.	2666122800325 25	Bordura 80x250x1000	m	949,72	115,00	109 217,80
46.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	130,00	2,00	260,00
47.	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena	m	322,72	10,00	3 227,20

		continui D-10mm				
48.	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	21,37	125,00	2 671,25
49.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	61,51	120,00	7 381,20
50.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	50,11	25,00	1 252,75
51.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	21,95	25,00	548,75
52.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	29,40	25,00	735,00
53.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	26,33	35,00	921,55
54.	2775276309886/1	Confectii metalice inglobate in beton	kg	5 011,44	30,00	150 343,20
55.	2811106301100	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae	kg	10 147,00	30,00	304 410,00
56.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	2 549,00	30,00	76 470,00
57.	2811106303000	Stilp din otel livrati in tronsoane	kg	3 762,00	25,00	94 050,00
58.	287212200545858	Plasa VR d.5 pas 100x100mm	kg	3 316,20	18,00	59 691,60
59.	2873122000752	Piese inglobate	kg	57,87	25,00	1 446,75
60.	2873122004100	Plase sudate	kg	35,38	18,00	636,84
61.	287312200532727	Plasa din rabita zincata cu celula 45x45mm, sirma de otel ϕ 2,9mm	m2	882,00	85,00	74 970,00
62.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,84	35,00	274,40
63.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	25,06	50,00	1 253,00
64.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	33,75	50,00	1 687,50
65.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	69,69	4,50	313,60
66.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	69,69	2,50	174,22
67.	2874115883700	Saiba M 20	buc	69,69	4,50	313,60
68.	287527420362424	Camin pluvial cu gratar (grila) si cos parafrunzar patrat, din plastic, negru, 250 x 250 x 245 cu iesire verticala D.150mm	buc	10,20	400,00	4 080,00
69.	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	4,45	600,00	2 670,00
70.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	13,32	450,00	5 994,00
71.	4011106202741	Energie electrica	kw	40,09	4,00	160,36
72.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	81,41	25,00	2 035,25
73.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,81	25,00	495,25
74.	4100126202818	Apa	m3	16,88	25,00	422,00
75.	4521632	Plasa de protectie 80gr/m2,HD Polyethylen, fir d=4,2mm, ochi 100x100mm	m2	616,00	80,00	49 280,00
76.	6255899	Cablu de otel ϕ 6 A I	m	840,00	8,00	6 720,00
77.	754896	Element de fixare pentru capron (homut plastic)	buc	1 137,00	0,90	1 023,30
78.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	54,55	2,00	109,10
79.	822669	Camin de vizitare D.500mm ACO Master pentru tevi de drenaj D.150mm sau analog	buc	4,00	4 800,00	19 200,00
80.	822669 1	Camin de vizitare D.300mm ACO Master pentru tevi de drenaj D.150mm sau analog	buc	3,00	3 000,00	9 000,00
81.	965899	Sirma zincata ϕ 3mm	m	840,00	26,00	21 840,00
		Total materiale de constructii				3 623 852,10

Utilaje de constructii:

1.	2410520006800	Autopompa	h-ut	6,98	250,00	1 745,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	70,88	175,00	12 404,00
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	420,00	3,00	1 260,00
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	35,44	175,00	6 202,00

		presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,02	650,00	13,00
6.	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	44,72	50,00	2 236,00
7.	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	13,09	35,00	458,15
8.	2940420007696	Taietor de rosturi	h-ut	-10,91	35,00	-381,85
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,38	85,00	542,30
10.	2952240004004	Compactator auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	99,11	200,00	19 822,00
11.	2952240004010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	110,89	200,00	22 178,00
12.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	36,80	250,00	9 200,00
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,18	75,00	163,50
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	48,67	850,00	41 369,50
15.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	52,46	850,00	44 591,00
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,44	25,00	186,00
17.	2952270003103	Vibrator	h-ut	11,13	25,00	278,25
18.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,36	55,00	19,80
19.	2952270003818	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic	h-ut	43,64	35,00	1 527,40
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	11,46	35,00	401,10
21.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	33,75	110,00	3 712,50
22.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	41,47	450,00	18 661,50
23.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	2,26	450,00	1 017,00
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,10	450,00	1 395,00
25.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	126,42	600,00	75 852,00
26.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,39	600,00	1 434,00
		Total utilaje de constructii				266 287,15

Total	lei	4 466 956,05
Asigurarea sociala	24 %	138 436,03
Transportul materialelor	5 %	181 192,61
Total		4 786 584,69
Cheltuieli de regie	14,5 %	694 054,78
Total		5 480 639,47
Beneficiu de deviz	3 %	164 419,18
Total		5 645 058,65
TVA	20 %	1 129 011,74

Total deviz:

6 774 070,39

Intocmit

SRL Eurogalex Prim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea si dezvoltarea parcului public Investitor
de odihna si agrement cu profil sportiv
multifunc?ional din or. Anenii Noi # Etapa II, cu
nr.cad.1001204.136, or. Anenii Noi - Etapa II

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasament				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			2 329,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,740	850,00	2 329,00
		<i>Total</i>	lei			44 591,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 912,57
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	850,00	1 912,57
		<i>Total</i>	lei			36 618,00
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,98
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	600,00	22,98
		<i>Total</i>	lei			74 796,00
		2. Teren de volei				
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			937,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	25,00	25,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,400	200,00	280,00
		<i>Total</i>	lei			3 608,15
5	DA18B	Strat de fundatie din amestec de balast si piatra sparta, executat cu asternere mecanica	m3			595,61
	7129020012800	Pavator	h-om	0,310	70,00	21,70
	2653102000000-1	Amestec balast si piatra sparta	m3	1,008	500,00	503,98
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	25,00	1,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,232	200,00	46,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	600,00	3,01
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,077	250,00	19,26
		<i>Total</i>	lei			34 396,75
6	CG48A	Pardoseli de beton cl.C20/25 armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. / Consum plasa VR d.5 pas 100x100mm - 2,98 kg/m2	m2			525,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,780	70,00	54,60
	2663102100000 20	Beton cl.C20/25	m3	0,203	1 750,00	362,36
	287212200545858	Plasa VR d.5 pas 100x100mm	kg	2,980	18,00	54,71
	26511221004022	Ciment M-400	kg	4,500	2,70	12,39

1	2	3	4	5	6	7
	2873122000752	Piese inglobate	kg	0,052	25,00	1,33
	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	0,026	20,00	0,53
	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	0,150	130,00	19,89
	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	0,0038	45,00	0,17
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	0,290	10,00	2,96
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	0,0192	125,00	2,45
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	0,570	7,50	4,36
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,004	600,00	2,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	85,00	0,17
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0202	25,00	0,51
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,041	50,00	2,05
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,012	35,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,002	75,00	0,15
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0164	250,00	4,10
		<i>Total</i>	lei			202 353,56
7	CG48A1	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm / k=10 pentru stratul final de 100mm	m2			191,89 ----- 10,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0147	70,00	10,29
	2663102100000 20	Beton cl.C20/25	m3	0,0102	1 750,00	178,50
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,001	25,00	0,25
	2940420007696	Taietor de rosturi	h-ut	0,001	35,00	0,35
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,001	250,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			-73 877,30
8	CN54B	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2	m2			39,75 ----- 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	70,00	8,40
	2430226101010 10	Primer pentru mixturi cauciucate	kg	0,250	125,00	31,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			15 303,75
9	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 10mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.10 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 10 kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 10 kg/m2, adeziv pentru granule - 4 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"	m2			857,30 ----- 52,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,670	70,00	46,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	70,00	5,60
	141212210088088 04	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm	kg	10,000	6,67	66,70
	141212210088088 0	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm	kg	10,000	31,67	316,70
	201023295899099 0	Adeziv pentru granule	kg	6,000	70,00	420,00
	2952270003818	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic	h-ut	0,040	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			330 060,50
		3. Teren de tenis				
10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			937,11 ----- 632,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	25,00	25,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,400	200,00	280,00
		<i>Total</i>	lei			2 483,35
11	DA18B	Strat de fundatie din amestec de balast si piatra sparta, executat cu asternere mecanica	m3			595,63 ----- 21,70

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,310	70,00	21,70
	2653102000000-1	Amestec balast si piatra sparta	m3	1,008	500,00	504,03
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	25,00	1,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,232	200,00	46,39
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	600,00	3,02
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,077	250,00	19,25
		Total	lei			23 676,15
12	CG48A	Pardoseli de beton cl.C20/25 armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. / Consum plasa VR d.5 pas 100x100mm - 2,98 kg/m2	m2			525,58 54,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,780	70,00	54,60
	266310210000020	Beton cl.C20/25	m3	0,203	1 750,00	362,35
	287212200545858	Plasa VR d.5 pas 100x100mm	kg	2,980	18,00	54,71
	26511221004022	Ciment M-400	kg	4,500	2,70	12,39
	2873122000752	Piese inglobate	kg	0,052	25,00	1,33
	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	0,026	20,00	0,53
	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	0,150	130,00	19,89
	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	0,0038	45,00	0,17
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	0,290	10,00	2,96
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	0,0192	125,00	2,45
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	0,570	7,50	4,36
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,004	600,00	2,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	85,00	0,17
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0202	25,00	0,50
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,041	50,00	2,05
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,012	35,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,002	75,00	0,15
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0164	250,00	4,10
		Total	lei			139 279,64
13	CG48A1	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm / k=10 pentru stratul final de 100mm	m2			191,89 10,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0147	70,00	10,29
	266310210000020	Beton cl.C20/25	m3	0,0102	1 750,00	178,50
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,001	25,00	0,25
	2940420007696	Taietor de rosturi	h-ut	0,001	35,00	0,35
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,001	250,00	2,50
		Total	lei			-50 850,50
14	CN54B	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2	m2			39,75 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	70,00	8,40
	243022610101010	Primer pentru mixturi cauciucate	kg	0,250	125,00	31,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			10 533,75
15	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 10mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.10 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 10 kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 10 kg/m2, adeziv pentru granule - 4 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"	m2			857,30 52,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,670	70,00	46,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	70,00	5,60
	14121221008808804	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm	kg	10,000	6,67	66,70
	1412122100880880	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm	kg	10,000	31,67	316,70
	2010232958990990	Adeziv pentru granule	kg	6,000	70,00	420,00
	2952270003818	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor	h-ut	0,040	35,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
		termic				
		Total	lei			227 184,50
		4. Teren de baschet				
16	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			936,88 632,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,06
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	25,00	25,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloiri pina la 12 tf	h-ut	1,400	200,00	279,82
		Total	lei			4 131,65
17	DA18B	Strat de fundatie din amestec de balast si piatra sparta, executat cu asternere mecanica	m3			595,60 21,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,310	70,00	21,70
	2653102000000-1	Amestec balast si piatra sparta	m3	1,008	500,00	504,01
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	25,00	1,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloiri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,232	200,00	46,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	600,00	2,99
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,077	250,00	19,24
		Total	lei			39 398,95
18	CG48A	Pardoseli de beton cl.C20/25 armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. / Consum plasa VR d.5 pas 100x100mm - 2,98 kg/m2	m2			525,58 54,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,780	70,00	54,60
	2663102100000 20	Beton cl.C20/25	m3	0,203	1 750,00	362,34
	287212200545858	Plasa VR d.5 pas 100x100mm	kg	2,980	18,00	54,71
	26511221004022	Ciment M-400	kg	4,500	2,70	12,39
	2873122000752	Piese inglobate	kg	0,052	25,00	1,33
	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	0,026	20,00	0,53
	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	0,150	130,00	19,89
	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	0,0038	45,00	0,17
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	0,290	10,00	2,96
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	0,0192	125,00	2,45
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	0,570	7,50	4,36
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,004	600,00	2,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	85,00	0,17
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0202	25,00	0,51
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,041	50,00	2,05
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,012	35,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,002	75,00	0,15
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0164	250,00	4,10
		Total	lei			231 779,19
19	CG48A1	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm / k=10 pentru stratul final de 100mm	m2			191,88 10,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0147	70,00	10,29
	2663102100000 20	Beton cl.C20/25	m3	0,0102	1 750,00	178,49
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,001	25,00	0,25
	2940420007696	Taietor de rosturi	h-ut	0,001	35,00	0,35
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,001	250,00	2,50
		Total	lei			-84 620,20
20	CN54B	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2	m2			39,75 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	70,00	8,40
	2430226101010 10	Primer pentru mixturi cauciucate	kg	0,250	125,00	31,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			17 529,75
21	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 10mm si EPDM	m2			857,30

1	2	3	4	5	6	7
		calibru 1.0-3.5 mm gr.10 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 10 kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 10 kg/m2, adeziv pentru granule - 4 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"				52,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,670	70,00	46,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	70,00	5,60
	14121221008808804	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm	kg	10,000	6,67	66,70
	1412122100880880	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm	kg	10,000	31,67	316,70
	2010232958990990	Adeziv pentru granule	kg	6,000	70,00	420,00
	2952270003818	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic	h-ut	0,040	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			378 069,30
		5. Borduri				
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			757,02 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	500,00	574,97
	4100126202818	Apa	m3	0,100	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	175,00	36,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	175,00	73,48
		<i>Total</i>	lei			25 042,25
23	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 80x250x1000 pe beton C12/15	m			222,21 21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	70,00	12,60
	266310210000112	Beton clasa C12/15	m3	0,048	1 700,00	81,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,70	2,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	400,00	1,20
	266612280032525	Bordura 80x250x1000	m	1,005	115,00	115,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	25,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			209 984,33
		6. Tribune				
24	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			45,24 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309886/1	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	0,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			226 714,19
25	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			2 582,30 509,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	70,00	509,60
	2430116100000115	Email ПФ-115	kg	12,000	125,00	1 499,95
	2430226100814021	Grund ГФ-021	kg	6,000	75,00	450,06

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	30,00	25,20
	2320166200676	White spirit	kg	3,000	30,00	89,98
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500	5,00	7,50
		Total	lei			12 939,90
26	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Consum:Scinduri geluite si faltuite b=450mm - 0,02 m3/m2	m2			198,83 17,85
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,015	70,00	1,05
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,240	70,00	16,80
	20101029034977	Scinduri geluite si faltuite b=450mm	m3	0,020	9 000,00	180,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,028	35,00	0,98
		Total	lei			51 695,80
27	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante	m2			82,85 47,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,680	70,00	47,60
	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L.005 - 43	kg	0,250	125,00	31,25
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,100	30,00	3,00
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,020	25,00	0,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,250	2,00	0,50
		Total	lei			43 082,00
		7. Retea drenaj				
		7.1. Terasamente				
28	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 920,37 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	850,00	1 920,37
		Total	lei			518,50
29	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,96 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	600,00	22,96
		Total	lei			1 056,00
30	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 741,98 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	850,00	1 741,98
		Total	lei			4 233,00
31	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			452,77 42,70
	9312040019600	Sapator	h-om	0,610	70,00	42,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	400,00	410,07
		Total	lei			12 224,90
32	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,70 21,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	70,00	21,70
		Total	lei			5 273,10
33	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			55,00 52,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750	70,00	52,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	25,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			6 682,15
34	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv	100 m3			947,74 617,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	70,00	617,61
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,430	35,00	330,12
		<i>Total</i>	lei			1 151,50
		7.2. Conducte				
35	AcA07B	Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), având diametrul de 110-160 mm / Teava gofrată de drenaj SN4 φ150mm, se exclude piese de legătură	m			149,12 25,90
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	0,370	70,00	25,90
	2521216700000150	Teava gofrată de drenaj SN4 φ150mm	m	1,050	115,00	123,16
	2952270003306	Electropompa de apă 4-6 kw	h-ut	0,001	55,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			53 683,20
36	AcE06A	Montarea grătarelor cu ramă din fontă la gurile de scurgere / Camin pluvial cu gratar (grila) și cos parafrunzar patrat, din plastic, negru, 250 x 250 x 245 cu ieșire verticală D.150mm	buc			487,10 79,10
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,130	70,00	79,10
	287527420362424	Camin pluvial cu gratar (grila) și cos parafrunzar patrat, din plastic, negru, 250 x 250 x 245 cu ieșire verticală D.150mm	buc	1,000	400,00	408,00
		<i>Total</i>	lei			4 871,00
		7.3. Camine				
37	AcB06B	Montarea hidranților de incendiu suprateran pe poziție existentă, având diametrul de Dn=100 mm (aplicativ) / doar manopera; montare camin de vizitare	buc			190,40 190,40
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	2,720	70,00	190,40
		<i>Total</i>	lei			1 332,80
38		Camin de vizitare D.500mm ACO Master pentru tevi de drenaj D.150mm sau analog	buc			4 800,00 0,00
	822669	Camin de vizitare D.500mm ACO Master pentru tevi de drenaj D.150mm sau analog	buc	1,000	4 800,00	4 800,00
		<i>Total</i>	lei			19 200,00
39		Camin de vizitare D.300mm ACO Master pentru tevi de drenaj D.150mm sau analog	buc			3 000,00 0,00
	822669 1	Camin de vizitare D.300mm ACO Master pentru tevi de drenaj D.150mm sau analog	buc	1,000	3 000,00	3 000,00
		<i>Total</i>	lei			9 000,00
		8. Imprejmuiri				
40	CB14F	Schela metalică tubulară pentru lucrări de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pînă la 30 m înălțime inclusiv	m			40,86 35,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,500	70,00	35,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	6 000,00	0,64
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnați și balotați pt schela	m3	0,0001	6 000,00	0,64
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,002	35,00	0,07
	2811230007606	Schela metalică tubulară de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,500	3,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			11 439,60
41	TsA02E	Sapatură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime,	m3			92,38

1	2	3	4	5	6	7
		executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu				92,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,320	70,00	92,38
		<i>Total</i>	lei			1 219,40
42	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			615,16
						63,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900	70,00	63,23
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	400,00	438,71
	4100126202818	Apa	m3	0,100	25,00	2,58
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	175,00	36,13
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	175,00	74,52
		<i>Total</i>	lei			476,75
43	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa VR-1 d.3mm ochi 100x100mm	kg			23,32
						3,16
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	70,00	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	120,00	0,62
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,37
		<i>Total</i>	lei			817,07
44	CC01C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			129,16
						5,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075	70,00	5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	120,00	123,00
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,50	0,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			7 728,15
45	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3			2 206,59
						308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	70,00	28,00
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	1,025	1 700,00	1 768,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,54
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	112,50
		<i>Total</i>	lei			27 361,70
46	CL02D	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltime pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv	t			26 876,46
						1 120,15
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,000	70,00	560,07
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,600	70,00	112,01
	7212030022700	Sudor	h-om	5,600	70,00	392,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	70,00	56,01
	2811106303000	Stilp din otel livrati in tronsoane	kg	1 000,000	25,00	25 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,200	50,00	59,94
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,000	2,50	7,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,000	4,50	13,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,000	4,50	13,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,300	22,00	6,61
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,450	18,00	8,09
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	7,000	35,00	244,96
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,200	110,00	131,87
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,600	450,00	270,33
		<i>Total</i>	lei			101 109,25

1	2	3	4	5	6	7
47	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			33 714,62 2 652,99
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	19,000	70,00	1 329,98
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,000	70,00	280,01
	7212030022700	Sudor	h-om	13,000	70,00	909,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,900	70,00	133,00
	2811106301100	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae	kg	1 000,000	30,00	30 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,500	50,00	75,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,500	2,50	11,25
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,500	4,50	20,25
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,500	4,50	20,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,100	22,00	2,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,150	18,00	2,70
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,500	110,00	164,99
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,700	450,00	765,00
		Total	lei			342 102,27
48	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			41 182,77 5 949,86
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,500	70,00	2 974,93
	7212030022700	Sudor	h-om	29,750	70,00	2 082,42
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,500	70,00	595,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,250	70,00	297,41
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,000	30,00	30 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,500	50,00	275,01
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,000	2,50	12,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,000	4,50	22,49
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,000	4,50	22,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,400	22,00	8,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,600	18,00	10,80
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,500	110,00	605,02
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,500	450,00	4 275,79
		Total	lei			104 974,89
49	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			2 582,31 509,61
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	70,00	509,61
	2430116100000115	Email ПФ-115	kg	12,000	125,00	1 500,00
	2430226100814021	Grund ГФ-021	kg	6,000	75,00	450,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	30,00	25,21
	2320166200676	White spirit	kg	3,000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500	5,00	7,50
		Total	lei			42 504,85
50	CC09C	Montare Plasa rabita zincata φ2,9mm ochi 45x45mm; Se modifica: Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25 in Plasa din rabita zincata cu celula 45x45mm, sirma de otel φ2,9mm - 1,0500 m2/m2; Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm in Sirma zincata φ3mm - 1,0000 m/m2	m2			155,42 38,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,550	70,00	38,50
	287312200532727	Plasa din rabita zincata cu celula 45x45mm, sirma de otel φ2,9mm	m2	1,050	85,00	89,25
	965899	Sirma zincata φ3mm	m	1,000	26,00	26,00
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,035	25,00	0,88
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,015	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	85,00	0,42
		Total	lei			130 557,00
51	CC09C	Montarea plasa de protectie	m2			38,88 38,50

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,550	70,00	38,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,015	25,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			21 770,00
52		Plasa de protectie 80gr/m2,HD Polyethylen, fir d=4,2mm, ochi 100x100mm, consum 1.1 m2/m2	m2			88,00
	4521632	Plasa de protectie 80gr/m2,HD Polyethylen, fir d=4,2mm, ochi 100x100mm	m2	1,100	80,00	88,00
		<i>Total</i>	lei			49 280,00
53		Cablu de otel φ6 A I	m			8,00
	6255899	Cablu de otel φ6 A I	m	1,000	8,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			6 720,00
54		Element de fixare pentru capron (homut plastic)	buc			0,90
	754896	Element de fixare pentru capron (homut plastic)	buc	1,000	0,90	0,90
		<i>Total</i>	lei			1 023,30
		9. Spatiu fitness				
55	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			936,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	25,00	25,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,400	200,00	279,94
		<i>Total</i>	lei			6 399,65
56	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.5-20mm	m3			814,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	70,00	69,30
	142110220006868	Pietris fr.5-20mm	m3	1,150	550,00	632,46
	4100126202818	Apa	m3	0,100	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	175,00	36,74
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	175,00	73,51
		<i>Total</i>	lei			55 631,40
57	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment / Placi din cauciuc 1000x1000x30mm	m2			621,94
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	70,00	36,40
	266111280065555	Placi din cauciuc 1000x1000x30mm	m2	1,015	550,00	558,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,600	2,70	4,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,005	400,00	2,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,051	400,00	20,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,023	25,00	0,58
		<i>Total</i>	lei			424 786,51
		10. Pista alergare				
58	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			937,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	25,00	25,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,400	200,00	280,04
		<i>Total</i>	lei			19 636,45
59	DA18B	Strat de fundatie din amestec de balast si piatra sparta, executat cu asternere mecanica	m3			595,59

1	2	3	4	5	6	7
						21,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,310	70,00	21,70
	2653102000000-1	Amestec balast si piatra sparta	m3	1,008	500,00	503,99
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	25,00	1,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,232	200,00	46,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	600,00	3,00
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,077	250,00	19,25
		<i>Total</i>	lei			187 204,80
60	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris fr.5-20mm de 10 cm grosime	m2			82,05 ----- 23,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,250	70,00	17,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,080	70,00	5,60
	142110220006868	Pietris fr.5-20mm	m3	0,101	550,00	55,55
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,017	200,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			171 929,60
		11. Mobilier Urban				
61	TsH91A	Instalarea banca stradala pe beton C12/15	buc			3 817,15 ----- 504,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	70,00	133,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	70,00	339,50
	251320662146060	Banca stradala	buc	1,000	3 250,00	3 250,00
	266310210000012	Beton clasa C12/15	m3	0,036	1 650,00	59,40
	1212121212121	apa	m3	0,150	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			76 343,00
62	TsH91B	Instalarea cos stradal pe beton C12/15	buc			2 905,62 ----- 413,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	70,00	339,50
	203011293110202	Cos stradal	buc	1,000	2 350,00	2 350,00
	266310210000012	Beton clasa C12/15	m3	0,084	1 650,00	138,88
	1212121212121	apa	m3	0,150	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			34 867,50
		12. Trotuar				
63	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			936,98 ----- 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	25,00	25,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,400	200,00	279,88
		<i>Total</i>	lei			6 240,30
64	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.5-20mm	m3			814,55 ----- 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	70,00	69,30
	142110220006868	Pietris fr.5-20mm	m3	1,150	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	175,00	36,76
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	175,00	73,49
		<i>Total</i>	lei			54 249,10
65	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat hexagonale 90x160x40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu	m2			428,61 ----- 73,08

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	70,00	70,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	70,00	2,21
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,400	2,70	71,28
	2661112800655 555	Placi din beton, pentru trotuare hexagonale 90x160x40mm	m2	1,015	235,00	238,52
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,076	400,00	30,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	450,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			285 452,95

APROBAT:

Intocmit
SRL Eurogalex Prim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Extinderea si dezvoltarea
parcului public de odihna si
agrement cu profil sportiv
multifunctional din or. Anenii
Noi # Etapa II, cu
nr.cad.1001204.136, or. Anenii
Noi - Etapa II**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Utilaj de joaca si Sport

Valoarea de deviz 541 119,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsH91A	Instalarea Aparate fitness; pe Beton B15 / k=2	buc	40,000	1 148,70 1 008,00	45 948,00 40 320,00
		<i>Total</i>	lei			45 948,00
		<i>Fondul social</i>	24 %			9 676,80
		<i>Transportarea</i>	5 %			281,40
		<i>Total</i>				55 906,20
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			8 106,40
		<i>Total</i>				64 012,60
		<i>Beneficiu</i>	3 %			1 920,37
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				65 932,97 40 320,00
		2. Utilaj				
2		Aparat de fitness in aer liber PlayPark C- 019	buc	10,000	7 500,00 0,00	75 000,00 0,00
3		Aparat de fitness in aer liber Copfer PTP 535T	buc	10,000	11 500,00 0,00	115 000,00 0,00
4		Aparat de fitness in aer liber	buc	10,000	8 000,00	80 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		PlayPark B- 01			0,00	0,00
5		Aparat de fitness in aer liber PlayPark B- 11	buc	10,000	11 500,00	115 000,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			385 000,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				385 000,00

		Total	lei	450 932,97
		TVA	20 %	90 186,59
		Total deviz: Inclusiv salariu		541 119,56
				40 320,00

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea si dezvoltarea
parcului public de odihna si
agrement cu profil sportiv
multifunctional din or. Anenii
Noi # Etapa II, cu
nr.cad.1001204.136, or. Anenii
Noi - Etapa II**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Utilaj de joaca si Sport**

Valoarea de deviz 541 119,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	388,000	70,00	27 160,00
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	152,000	70,00	10 640,00
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	36,000	70,00	2 520,00
Total manopera						40 320,00

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	12,000	25,00	300,00
2.	266310210000015	Beton B15	m3	2,880	1 850,00	5 328,00
3.	60215487 452	Aparat de fitness in aer liber PlayPark C-019	buc	10,000	7 500,00	75 000,00
4.	60215487 453	Aparat de fitness in aer liber Copfer PTP 535T	buc	10,000	11 500,00	115 000,00
5.	60215487 455	Aparat de fitness in aer liber PlayPark B-01	buc	10,000	8 000,00	80 000,00
6.	60215487 458	Aparat de fitness in aer liber PlayPark B-11	buc	10,000	11 500,00	115 000,00
Total materiale de construcții						390 628,00
Total utilaje de construcții						0,00

Total	lei	450 932,97
TVA	20 %	90 186,59

Total deviz:

541 119,56

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea si dezvoltarea parcului public Investitor
de odihna si agrement cu profil sportiv
multifunc?ional din or. Anenii Noi # Etapa II, cu
nr.cad.1001204.136, or. Anenii Noi - Etapa II

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsH91A	Instalarea Aparate fitness; pe Beton B15 / k=2	buc			1 148,70 1 008,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	70,00	266,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	63,00
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	70,00	679,00
	266310210000015	Beton B15	m3	0,036	1 850,00	133,20
	1212121212121	apa	m3	0,150	25,00	7,50
		<i>Total</i>	lei			45 948,00
		2. Utilaj				
2		Aparat de fitness in aer liber PlayPark C- 019	buc			7 500,00 0,00
	60215487 452	Aparat de fitness in aer liber PlayPark C- 019	buc	1,000	7 500,00	7 500,00
		<i>Total</i>	lei			75 000,00
3		Aparat de fitness in aer liber Copfer PTP 535T	buc			11 500,00 0,00
	60215487 453	Aparat de fitness in aer liber Copfer PTP 535T	buc	1,000	11 500,00	11 500,00
		<i>Total</i>	lei			115 000,00
4		Aparat de fitness in aer liber PlayPark B- 01	buc			8 000,00 0,00
	60215487 455	Aparat de fitness in aer liber PlayPark B- 01	buc	1,000	8 000,00	8 000,00
		<i>Total</i>	lei			80 000,00
5		Aparat de fitness in aer liber PlayPark B- 11	buc			11 500,00 0,00
	60215487 458	Aparat de fitness in aer liber PlayPark B- 11	buc	1,000	11 500,00	11 500,00
		<i>Total</i>	lei			115 000,00

APROBAT:

Intocmit
"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.