

## OFERTĂ

Către  
**Consiliul raional Rezina**  
**IDNO: 1007601011412**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Bulgac Ghennadii** reprezentanți ai ofertantului **SRL „Sahrevar”** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Întreținerea drumurilor publice locale din raionul Rezina pe perioada anului 2023** pentru suma fără TVA de **4 257 287,48** lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **851 457,50** lei
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **12** luni calendaristice.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**, respectiv pînă la data de **19.03.2022**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază: depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;  
Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **18.01.2023**

Bulgac Ghennadii, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL „Sahrevar”



## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă **conform HG 638\2020 p.153** în cuantum de **5%** (din prețul total ofertat) și constituie **– 212 864, 37 lei.**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **nu este cazul** luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice.

Ofertant,

**SEMNATURA MSIGN**

(semnătura autorizată)

Antreprenor: SRL Sahrevar

Investitor: Consiliul Raional Rezina, RM, or.Rezina, str. 27 august, 1

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 2

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km						
Devizul: L205 G41 - Mateuti - Bosernita, km7.1-15.5 / 8.4km						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно).	1km			45,39
						0,00
1.1.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	589,4946	45,39
1.1.2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ).	1km			648,44
						0,00
1.1.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	589,4946	648,44
1.1.3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km			341,91
						0,00
1.1.3.1	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	589,4946	341,91
1.1.4	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. (Ручная очистка канав и кюветов от мусора, земли, травы и т.д.).	m			22,69
						22,69
1.1.4.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	64,8400	22,69
1.1.5	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания).	100 m2			665,26
						665,26
1.1.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	64,8400	665,26
1.1.6	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi (Погрузка ветвей в автотранспорт).	t			42,15
						42,15
1.1.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	64,8400	42,15
1.1.7	Tsl50A5	Transportarea crengilor cu tractorul la distanta de 5 km grupa a III(Транспортировка веток трактором на расстояние 5 км III группа).	t			38,52
						0,00
1.1.7.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	363,3569	38,52
1.1.8	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km			62,76
						11,67
1.1.8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	64,8400	11,67
1.1.8.2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	283,8344	51,09
1.1.9	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах).	100 m2			30,59
						12,97
1.1.9.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	64,8400	12,97
1.1.9.2	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	88,0865	17,62
1.1.10	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcăminte degradată, cu suprafete pînă la: 1 m2, grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью площадью до: 1 м², толщина 5 см).	m2			374,79
						37,80
1.1.10.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pentru lucrari de finisaj	m3	0,0060	19,3952	0,12
1.1.10.2	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	2 122,2432	244,06
1.1.10.3	23203226001101	Bitum	t	0,0006	13 640,2073	8,18
1.1.10.4	71290400101110	Asfaltator	h-om	0,5830	64,8400	37,80
1.1.10.5	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 027,6762	61,66
1.1.10.6	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	88,0865	4,40
1.1.10.7	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	880,8653	7,05
1.1.10.8	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	283,8344	2,27

1.1.10.9	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	127,2361	7,63
1.1.10.10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	322,9839	1,61
1.1.11	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории).	100 m			<b>671,54</b> 111,52
1.1.11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	64,8400	111,52
1.1.11.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	589,4946	560,02

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**

**Devizul: L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca, km5.0-17.5/ 12.5km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно).	1km			<b>45,39</b> 0,00
1.2.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	589,4946	45,39
1.2.2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ).	1km			<b>648,44</b> 0,00
1.2.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	589,4946	648,44
1.2.3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km			<b>341,91</b> 0,00
1.2.3.1	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800	589,4946	341,91
1.2.4	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. (Ручная очистка канав и кюветов от мусора, земли, травы и т.д.).	m			<b>22,69</b> 22,69
1.2.4.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	64,8400	22,69
1.2.5	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания).	100 m2			<b>665,26</b> 665,26
1.2.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	64,8400	665,26
1.2.6	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi (Погрузка ветвей в автотранспорт).	t			<b>42,15</b> 42,15
1.2.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	64,8400	42,15
1.2.7	TsI50A5	Transportarea crengilor cu tractorul la distanta de 5 km grupa a III(Транспортировка веток трактором на расстояние 5 км III группа).	t			<b>38,52</b> 0,00
1.2.7.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	363,3569	38,52
1.2.8	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km			<b>62,76</b> 11,67
1.2.8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	64,8400	11,67
1.2.8.2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	283,8344	51,09
1.2.9	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbrăcăminteа degradată, cu suprafete pînă la: 1 m2, grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью площадью до: 1 м², толщина 5 см).	m2			<b>374,79</b> 37,80
1.2.9.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pentru lucrari de finisaj	m3	0,0060	19,3952	0,12
1.2.9.2	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatіe fina	t	0,1150	2 122,2432	244,06
1.2.9.3	23203226001101	Bitum	t	0,0006	13 640,2073	8,18
1.2.9.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	64,8400	37,80
1.2.9.5	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 027,6762	61,66
1.2.9.6	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	88,0865	4,40
1.2.9.7	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	880,8653	7,05
1.2.9.8	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	283,8344	2,27
1.2.9.9	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	127,2361	7,63
1.2.9.10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	322,9839	1,61
1.2.10	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории).	100 m			<b>671,54</b>

		автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории).				111,52
1.2.10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	64,8400	111,52
1.2.10.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	589,4946	560,02

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**

**Devizul: L206.2 Drum de acces spre s.Papauti km0.0-0.6/ 0.6km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах).	100 m2			30,59
						12,97
1.3.1.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	64,8400	12,97
1.3.1.2	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	88,0865	17,62
1.3.2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcăminte degradată, cu suprafețe pînă la: 1 m2, grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью площадью до: 1 м², толщина 5 см).	m2			374,79
						37,80
1.3.2.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pentru lucrari de finisaj	m3	0,0060	19,3952	0,12
1.3.2.2	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	2 122,2432	244,06
1.3.2.3	23203226001101	Bitum	t	0,0006	13 640,2073	8,18
1.3.2.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	64,8400	37,80
1.3.2.5	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 027,6762	61,66
1.3.2.6	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	88,0865	4,40
1.3.2.7	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	880,8653	7,05
1.3.2.8	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	283,8344	2,27
1.3.2.9	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	127,2361	7,63
1.3.2.10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	322,9839	1,61

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**

**Devizul: L206.3 Drum de acces spre s.Lipcen km0.0-1.6/ 1.6km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.4.1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ).	1km			648,44
						0,00
1.4.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	589,4946	648,44
1.4.2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km			341,91
						0,00
1.4.2.1	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800	589,4946	341,91
1.4.3	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km			62,76
						11,67
1.4.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	64,8400	11,67
1.4.3.2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	283,8344	51,09
1.4.4	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах).	100 m2			30,59
						12,97
1.4.4.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	64,8400	12,97
1.4.4.2	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	88,0865	17,62
1.4.5	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории).	100 m			671,54
						111,52
1.4.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	64,8400	111,52
1.4.5.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	589,4946	560,02

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**

**Devizul: L207 Drum de acces spre s.Tarasova km0.0-2.5/ 2.5km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul

1	2	3	4	5	6	7
1.5.1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcăminte degradată, cu suprafețe pînă la: 1 m2, grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью площадью до: 1 м², толщина 5 см).	m2			<b>374,79</b> 37,80
1.5.1.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de finisaj	m3	0,0060	19,3952	0,12
1.5.1.2	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fină	t	0,1150	2 122,2432	244,06
1.5.1.3	23203226001101	Bitum	t	0,0006	13 640,2073	8,18
1.5.1.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	64,8400	37,80
1.5.1.5	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 027,6762	61,66
1.5.1.6	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	88,0865	4,40
1.5.1.7	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	880,8653	7,05
1.5.1.8	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	283,8344	2,27
1.5.1.9	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	127,2361	7,63
1.5.1.10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	322,9839	1,61
1.5.2	DI70A	Deplasarea T-150K cu RUM-8 de la locul încarcerii la locul de lucru și înapoi (Пребазировка трактора Т-150К с места погрузки на рабочее место и обратно)).	1km			<b>23,98</b> 0,00
1.5.2.1	1111000100056	RUM-8 remorcat / anulat	h-ut	0,0700	0,0000	0,00
1.5.2.2	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0700	342,5587	23,98
1.5.3	DY02K	Deplasarea compactorului de la locul parcarii la locul de lucru și înapoi remorcat cu tractorul MTZ-80	km			<b>195,85</b> 0,00
1.5.3.1	Utilaj	Tractor	h-out	0,6900	283,8344	195,85
1.5.4	DF54C	Taierea și nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km			<b>341,91</b> 0,00
1.5.4.1	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	589,4946	341,91
1.5.5	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km			<b>62,76</b> 11,67
1.5.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	64,8400	11,67
1.5.5.2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	283,8344	51,09
1.5.6	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах).	100 m2			<b>30,59</b> 12,97
1.5.6.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	64,8400	12,97
1.5.6.2	2952270004710	Motocoseitoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	88,0865	17,62
1.5.7	TsG03A	Defrasarea manuală a suprafețelor împadurite cu tufisuri și arbuști cu diametrul de pînă la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos în gramezi, în afara sau în zona lucrărilor fără scoaterea rădăcinii (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания).	100 m2			<b>665,26</b> 665,26
1.5.7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	64,8400	665,26
1.5.8	TsH92C	Încarcarea în auto: crengi (Погрузка ветвей в автотранспорт).	t			<b>42,15</b> 42,15
1.5.8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	64,8400	42,15
1.5.9	TsI50A5	Transportarea crengilor cu tractorul la distanța de 5 km grupă a III (Транспортировка веток трактором на расстояние 5 км III группа).	t			<b>38,52</b> 0,00
1.5.9.1	3410540000006	Autobasculanță-5t	h-ut	0,1060	363,3569	38,52
1.5.10	TsC17B	Săpătura mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulară) cu adîncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de pînă la 175 CP, în teren cat. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории).	100 m			<b>671,54</b> 111,52
1.5.10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	64,8400	111,52
1.5.10.2	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,9500	589,4946	560,02

**Obiectul: Întreținerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada caldă a anului 2023, 90.5km**

**Devizul: L208 Drum de ocolire a or.Rezina km0.0-2.3/ 2.3km**

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masură	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masură	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.6.1	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах).	100 m2			<b>30,59</b> 12,97
1.6.1.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	64,8400	12,97
1.6.1.2	2952270004710	Motocoseitoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	88,0865	17,62

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km						
Devizul: L209 Tareuca-Tahnauti km0.0-4.4/ 4.4km						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.7.1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно).	1km			<b>45,39</b> 0,00
1.7.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	589,4946	45,39
1.7.2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ).	1km			<b>648,44</b> 0,00
1.7.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	589,4946	648,44
1.7.3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km			<b>341,91</b> 0,00
1.7.3.1	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	589,4946	341,91
1.7.4	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. (Ручная очистка канав и кюветов от мусора, земли, травы и т.д.).	m			<b>22,69</b> 22,69
1.7.4.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	64,8400	22,69
1.7.5	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах).	100 m2			<b>30,59</b> 12,97
1.7.5.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	64,8400	12,97
1.7.5.2	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	88,0865	17,62
1.7.6	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1 m2, grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью площадью до: 1 м², толщина 5 см).	m2			<b>374,79</b> 37,80
1.7.6.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de finisaj	m3	0,0060	19,3952	0,12
1.7.6.2	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	2 122,2432	244,06
1.7.6.3	23203226001101	Bitum	t	0,0006	13 640,2073	8,18
1.7.6.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	64,8400	37,80
1.7.6.5	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 027,6762	61,66
1.7.6.6	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	88,0865	4,40
1.7.6.7	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	880,8653	7,05
1.7.6.8	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	283,8344	2,27
1.7.6.9	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	127,2361	7,63
1.7.6.10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	322,9839	1,61
1.7.7	DI70A	Deplasarea T-150K cu RUM-8 de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi (Пребазировка трактора Т-150К с RUM-8 с места погрузки на рабочее место и обратно)).	1km			<b>23,98</b> 0,00
1.7.7.1	1111000100056	RUM-8 remorcat / anulat	h-ut	0,0700	0,0000	0,00
1.7.7.2	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0700	342,5587	23,98
1.7.8	DY02K	Deplasarea compactorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi remorcat cu tractorul MTZ-80	km			<b>195,85</b> 0,00
1.7.8.1	Utilaj	Tractor	h-out	0,6900	283,8344	195,85
1.7.9	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm (Устройстве искусственной дорожной неровности ("лежащего полицейского") на проезжей части дороги из демонтируемых сборных элементов: средних, длиной 500, 900 мм).	buc			<b>39,93</b> 20,75
1.7.9.1	2666122800612	Elemente "politist intins" medii	buc	1,0000	0,0000	0,00
1.7.9.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	64,8400	20,75
1.7.9.3	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	48,9370	6,85
1.7.9.4	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,1400	88,0865	12,33

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km						
Devizul: L210 R20 - Ciniseuti - Echimauti km0.0-5.2 / 5.2km						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.8.1	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa	100			<b>30,59</b>

		(Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах).	m2			12,97
1.8.1.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	64,8400	12,97
1.8.1.2	2952270004710	Motocosoitoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	88,0865	17,62
1.8.2	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm (Устройство искусственной дорожной неровности ("лежащего полицейского") на проезжей части дороги из демонтируемых сборных элементов: средних, длиной 500, 900 мм).	buc			<b>39,93</b> 20,75
1.8.2.1	2666122800612	Elemente "politist intins" medii	buc	1,0000	0,0000	0,00
1.8.2.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	64,8400	20,75
1.8.2.3	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	48,9370	6,85
1.8.2.4	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,1400	88,0865	12,33

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**

**Devizul: L211 R20-Ciniseuti-Buciusca km0.0-14.72/ 14.72km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.9.1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ).	1km			<b>648,44</b> 0,00
1.9.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	589,4946	648,44
1.9.2	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно).	1km			<b>45,39</b> 0,00
1.9.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	589,4946	45,39
1.9.3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km			<b>341,91</b> 0,00
1.9.3.1	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800	589,4946	341,91
1.9.4	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km			<b>62,76</b> 11,67
1.9.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	64,8400	11,67
1.9.4.2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	283,8344	51,09
1.9.5	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах).	100 m2			<b>30,59</b> 12,97
1.9.5.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	64,8400	12,97
1.9.5.2	2952270004710	Motocosoitoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	88,0865	17,62
1.9.6	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm (Валка механической пилой деревьев хвойных пород, с ручным перемещением деревоматериалов в хранилище за пределы или внутри рабочей зоны, деревья диаметром 10...30 см).	buc			<b>114,15</b> 105,69
1.9.6.1	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,1900	64,8400	12,32
1.9.6.2	8141260100100	Fasonator	h-om	1,0900	64,8400	70,68
1.9.6.3	7422090100200	Corhonitor	h-om	0,3500	64,8400	22,69
1.9.6.4	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0960	88,0865	8,46
1.9.7	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания).	100 m2			<b>665,26</b> 665,26
1.9.7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	64,8400	665,26
1.9.8	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi (Погрузка ветвей в автотранспорт).	t			<b>42,15</b> 42,15
1.9.8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	64,8400	42,15
1.9.9	TsI50A5	Transportarea crengilor cu tractorul la distanta de 5 km grupa a III(Транспортировка веток трактором на расстояние 5 км III группа).	t			<b>38,52</b> 0,00
1.9.9.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	363,3569	38,52

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**



Devizul: L211.1 Drum de acces spre s.Gordinesti km0.0-1.73/ 1.73km						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.10.1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ).	1km			<b>648,44</b> 0,00
1.10.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	589,4946	648,44
1.10.2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km			<b>341,91</b> 0,00
1.10.2.1	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	589,4946	341,91
1.10.3	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km			<b>62,76</b> 11,67
1.10.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	64,8400	11,67
1.10.3.2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	283,8344	51,09
1.10.4	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах).	100 m2			<b>30,59</b> 12,97
1.10.4.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	64,8400	12,97
1.10.4.2	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	88,0865	17,62
1.10.5	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории).	100 m			<b>671,54</b> 111,52
1.10.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	64,8400	111,52
1.10.5.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	589,4946	560,02
1.10.6	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания).	100 m2			<b>665,26</b> 665,26
1.10.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	64,8400	665,26

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km						
Devizul: L212 Drum de acces spre s.Pereni km0.0-3.5/ 3.5km						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ).	1km			<b>648,44</b> 0,00
1.11.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	589,4946	648,44
1.11.2	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно).	1km			<b>45,39</b> 0,00
1.11.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	589,4946	45,39
1.11.3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km			<b>341,91</b> 0,00
1.11.3.1	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	589,4946	341,91
1.11.4	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km			<b>62,76</b> 11,67
1.11.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	64,8400	11,67
1.11.4.2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	283,8344	51,09
1.11.5	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах).	100 m2			<b>30,59</b> 12,97
1.11.5.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	64,8400	12,97
1.11.5.2	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	88,0865	17,62
1.11.6	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu	100			<b>671,54</b>

		adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории).	m			111,52
1.11.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	64,8400	111,52
1.11.6.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	589,4946	560,02
1.11.7	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasoioase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm (Валка механической пилой деревьев хвойных пород, с ручным перемещением деревоматериалов в хранилище за пределы или внутри рабочей зоны, деревья диаметром 10...30 см).	buc			<b>114,15</b> 105,69
1.11.7.1	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,1900	64,8400	12,32
1.11.7.2	8141260100100	Fasonator	h-om	1,0900	64,8400	70,68
1.11.7.3	7422090100200	Corhonor	h-om	0,3500	64,8400	22,69
1.11.7.4	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0960	88,0865	8,46
1.11.8	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания).	100 m2			<b>665,26</b> 665,26
1.11.8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	64,8400	665,26

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**

**Devizul: L213 Drum de acces spre s.Gordinesti km0.0-2.0/ 2.0km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.12.1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ).	1km			<b>648,44</b> 0,00
1.12.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	589,4946	648,44
1.12.2	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории).	100 m			<b>671,54</b> 111,52
1.12.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	64,8400	111,52
1.12.2.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	589,4946	560,02
1.12.3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km			<b>341,91</b> 0,00
1.12.3.1	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800	589,4946	341,91
1.12.4	TsH111A	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km			<b>62,76</b> 11,67
1.12.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	64,8400	11,67
1.12.4.2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	283,8344	51,09
1.12.5	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах).	100 m2			<b>30,59</b> 12,97
1.12.5.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	64,8400	12,97
1.12.5.2	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	88,0865	17,62
1.12.6	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания).	100 m2			<b>665,26</b> 665,26
1.12.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	64,8400	665,26

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**

**Devizul: L214 R20-Drum de acces spre s.Cogilniceni km0.0-2.6/ 2.6km**

Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe	Valoare (Lei)
-----	---------------------	---	------	----------------------	---------------

1	2	3	4	5	6	Total
						Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km			<b>341,91</b> 0,00
1.13.1.1	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	589,4946	341,91
1.13.2	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km			<b>62,76</b> 11,67
1.13.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	64,8400	11,67
1.13.2.2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	283,8344	51,09
1.13.3	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах).	100 m2			<b>30,59</b> 12,97
1.13.3.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	64,8400	12,97
1.13.3.2	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	88,0865	17,62
1.13.4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbrăcăminteа degradată, cu suprafețe pînă la: 1 m2, grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью площадью до: 1 м², толщина 5 см).	m2			<b>374,79</b> 37,80
1.13.4.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pentru lucrari de finisaj	m3	0,0060	19,3952	0,12
1.13.4.2	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	2 122,2432	244,06
1.13.4.3	23203226001101	Bitum	t	0,0006	13 640,2073	8,18
1.13.4.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	64,8400	37,80
1.13.4.5	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 027,6762	61,66
1.13.4.6	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	88,0865	4,40
1.13.4.7	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	880,8653	7,05
1.13.4.8	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	283,8344	2,27
1.13.4.9	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	127,2361	7,63
1.13.4.10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	322,9839	1,61
1.13.5	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории).	100 m			<b>671,54</b> 111,52
1.13.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	64,8400	111,52
1.13.5.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	589,4946	560,02

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**

**Devizul: L215 Drum de acces spre s.Cuizauca, km0.0-1.4/ 1.4km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.14.1	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km			<b>341,91</b> 0,00
1.14.1.1	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	589,4946	341,91
1.14.2	DI70A	Deplasarea T-150K cu RUM-8 de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi (Пребазировка трактора Т-150К с RUM-8 с места погрузки на рабочее место и обратно)).	1km			<b>23,98</b> 0,00
1.14.2.1	1111000100056	RUM-8 remorcat / anulat	h-ut	0,0700	0,0000	0,00
1.14.2.2	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0700	342,5587	23,98
1.14.3	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km			<b>62,76</b> 11,67
1.14.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	64,8400	11,67
1.14.3.2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	283,8344	51,09
1.14.4	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах).	100 m2			<b>30,59</b> 12,97
1.14.4.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	64,8400	12,97
1.14.4.2	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	88,0865	17,62
1.14.5	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания).	100 m2			<b>665,26</b> 665,26
1.14.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	64,8400	665,26

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km						
Devizul: L216 Drum de acces spre s.Otac km0.0-0.5/ 0.5km						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно).	1km			<b>45,39</b> 0,00
1.15.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	589,4946	45,39
1.15.2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ).	1km			<b>648,45</b> 0,00
1.15.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	589,4946	648,44
1.15.3	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах).	100 m2			<b>30,59</b> 12,97
1.15.3.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	64,8400	12,97
1.15.3.2	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	88,0865	17,62

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km						
Devizul: L217 R20-Busauca-Ghiduleni km0.0-6.2/ 6.2km						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно).	1km			<b>45,39</b> 0,00
1.16.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	589,4946	45,39
1.16.2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ).	1km			<b>648,44</b> 0,00
1.16.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	589,4946	648,44
1.16.3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km			<b>341,91</b> 0,00
1.16.3.1	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800	589,4946	341,91
1.16.4	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km			<b>62,76</b> 11,67
1.16.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	64,8400	11,67
1.16.4.2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	283,8344	51,09
1.16.5	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах).	100 m2			<b>30,59</b> 12,97
1.16.5.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	64,8400	12,97
1.16.5.2	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	88,0865	17,62
1.16.6	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. (Ручная очистка канав и кюветов от мусора, земли, травы и т.д.).	m			<b>22,69</b> 22,69
1.16.6.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	64,8400	22,69
1.16.7	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания).	100 m2			<b>665,26</b> 665,26
1.16.7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	64,8400	665,26
1.16.8	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории).	100 m			<b>671,54</b> 111,52
1.16.8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	64,8400	111,52
1.16.8.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	589,4946	560,02

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km						
Devizul: L217.1 Drum de acces spre s.Rosceni km0.0-7.2/ 7.2km						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ).	1km			<b>648,44</b> 0,00
1.17.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	589,4946	648,44
1.17.2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km			<b>341,91</b> 0,00
1.17.2.1	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	589,4946	341,91
1.17.3	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km			<b>62,76</b> 11,67
1.17.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	64,8400	11,67
1.17.3.2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	283,8344	51,09
1.17.4	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах).	100 m2			<b>30,59</b> 12,97
1.17.4.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	64,8400	12,97
1.17.4.2	2952270004710	Motocosoitare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	88,0865	17,62
1.17.5	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания).	100 m2			<b>665,26</b> 665,26
1.17.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	64,8400	665,26
1.17.6	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории).	100 m			<b>671,54</b> 111,52
1.17.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	64,8400	111,52
1.17.6.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	589,4946	560,02

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km						
Devizul: L218 G43-Mincenii de Jos-Mincenii de Sus, km0.0-3.0/ 3.0km						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.18.1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно).	1km			<b>45,39</b> 0,00
1.18.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	589,4946	45,39
1.18.2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ).	1km			<b>648,44</b> 0,00
1.18.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	589,4946	648,44
1.18.3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km			<b>341,91</b> 0,00
1.18.3.1	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	589,4946	341,91
1.18.4	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km			<b>62,76</b> 11,67
1.18.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	64,8400	11,67
1.18.4.2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	283,8344	51,09
1.18.5	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной	100 m			<b>671,54</b>

		0,40 m, грунт II категории).				111,52
1.18.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	64,8400	111,52
1.18.5.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	589,4946	560,02
1.18.6	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gamezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания).	100 m2			<b>665,26</b> 665,26
1.18.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	64,8400	665,26

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**

**Devizul: L219 Drum de acces spre s.Slobozia Horodiste, km0.0-2.0/ 2.0km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ).	1km			<b>648,45</b> 0,00
1.19.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	589,4946	648,44
1.19.2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km			<b>341,91</b> 0,00
1.19.2.1	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800	589,4946	341,91
1.19.3	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах).	100 m2			<b>30,59</b> 12,97
1.19.3.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	64,8400	12,97
1.19.3.2	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	88,0865	17,62
1.19.4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории).	100 m			<b>671,55</b> 111,53
1.19.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	64,8400	111,52
1.19.4.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	589,4946	560,02
1.19.5	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gamezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания).	100 m2			<b>665,26</b> 665,26
1.19.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	64,8400	665,26

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**

**Devizul: L220 Drum de acces spre s.Horodiste, km0.0-0.7/ 0.7km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах).	100 m2			<b>30,59</b> 12,97
1.20.1.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	64,8400	12,97
1.20.1.2	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	88,0865	17,62
1.20.2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km			<b>341,91</b> 0,00
1.20.2.1	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800	589,4946	341,91

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**

**Devizul: L221 Drum de acces spre s.Tipova, km0.0-3.0/ 3.0km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de	Valoare (Lei)
-----	-----------------------------	---	------	---------------------------------	---------------

1	2	3	4	masura	Pe unitate de masura	Total
						Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.21.1	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km			62,76
						11,67
1.21.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	64,8400	11,67
1.21.1.2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	283,8344	51,09
1.21.2	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах).	100 m2			30,59
						12,97
1.21.2.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	64,8400	12,97
1.21.2.2	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	88,0865	17,62
1.21.3	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ).	1km			648,45
						0,00
1.21.3.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	589,4946	648,44

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**

**Devizul: L223 G43 Drum de acces spre s.Nistreni, km0.0-4.5/ 4.5km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.22.1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ).	1km			648,44
						0,00
1.22.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	589,4946	648,44
1.22.2	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно).	1km			45,39
						0,00
1.22.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	589,4946	45,39
1.22.3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km			341,91
						0,00
1.22.3.1	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800	589,4946	341,91

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**

**Devizul: Reparatia drumurilor impetruite 40.2km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.23.1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала).	100 m2			3 951,72
						361,81
1.23.1.1	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	303,9181	349,51
1.23.1.2	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	299,8349	1 649,09
1.23.1.3	4100126202818	Apă	m3	2,5000	19,3952	48,49
1.23.1.4	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	64,8400	361,81
1.23.1.5	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	322,9839	96,90
1.23.1.6	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,0710	342,5587	24,32
1.23.1.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	433,9044	928,56
1.23.1.8	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	321,5648	264,33
1.23.1.9	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,3880	589,4946	228,72

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)**

**Devizul: L205 G41 - Mateuti - Bosernita, km7.1-15.5 / 8.4km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2			100,82
						19,97
2.1.1.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1800	449,1520	80,85

2.1.1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3080	64,8400	19,97
2.1.2	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m			<b>64,84</b> 64,84
2.1.2.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	64,8400	64,84
2.1.3	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3			<b>1 656,59</b> 0,00
2.1.3.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	445,3263	1 656,61
2.1.4	Tsi50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км).	t			<b>93,75</b> 0,00
2.1.4.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	363,3569	93,75
2.1.5	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			<b>37,61</b> 37,61
2.1.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	64,8400	37,61
2.1.6	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машиной КДМ-130).	100 0m2			<b>350,06</b> 0,00
2.1.6.1	1111000100018	Antiderapant 30%	m3	0,2000	1 588,5950	317,72
2.1.6.2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,0560	577,4561	32,34
2.1.7	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115)).	100 0m2			<b>8,66</b> 0,00
2.1.7.1	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	577,4561	8,66
2.1.8	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km			<b>40,17</b> 0,00
2.1.8.1	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	685,1174	7,81
2.1.8.2	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	283,8344	32,36
2.1.9	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km			<b>68,51</b> 0,00
2.1.9.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	342,5587	68,51
2.1.10	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada (Отвод воды посредством желобов и других сточных конструкций с их очисткой от льда и снега).	m3			<b>56,41</b> 56,41
2.1.10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	64,8400	56,41

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)**

**Devizul: L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca, km5.0-17.5/ 12.5km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.2.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2			<b>100,82</b> 19,97
2.2.1.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1800	449,1520	80,85
2.2.1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3080	64,8400	19,97
2.2.2	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m			<b>64,84</b> 64,84
2.2.2.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	64,8400	64,84
2.2.3	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3			<b>1 656,62</b> 0,00
2.2.3.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	445,3263	1 656,61
2.2.4	Tsi50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км).	t			<b>93,75</b> 0,00
2.2.4.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	363,3569	93,75
2.2.5	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			<b>37,61</b> 37,61
2.2.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	64,8400	37,61



2.2.6	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машиной КДМ-130).	100 0m2			<b>350,06</b> 0,00
2.2.6.1	1111000100018	Antiderapant 30%	m3	0,2000	1 588,5950	317,72
2.2.6.2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,0560	577,4561	32,34
2.2.7	DI68A	Indeprtarea zapezii afinate dupa marginea drumului cu autogreder (inaltimea sulului de zapada pina la 0,7 m) (Удаление рыхлого снега за пределы дороги автогрейдером (высота снежного покрова до 0,7 м).	1km			<b>117,90</b> 0,00
2.2.7.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2000	589,4946	117,90
2.2.8	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km			<b>68,51</b> 0,00
2.2.8.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	342,5587	68,51
2.2.9	DI70A	Deplasarea T-150K cu RUM-8 de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi (Пребазировка трактора Т-150К с RUM-8 с места погрузки на рабочее место и обратно)).	1km			<b>23,98</b> 0,00
2.2.9.1	1111000100056	RUM-8 remorcat / anulat	h-ut	0,0700	0,0000	0,00
2.2.9.2	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0700	342,5587	23,98
2.2.10	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 30 см).	1km			<b>58,36</b> 0,00
2.2.10.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	589,4946	58,36

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (deszapezirea)**

**Devizul: L206.2 Drum de acces spre s.Papauti km0.0-0.6/ 0.6km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.3.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2			<b>100,82</b> 19,97
2.3.1.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1800	449,1520	80,85
2.3.1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3080	64,8400	19,97
2.3.2	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			<b>37,61</b> 37,61
2.3.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	64,8400	37,61
2.3.3	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km			<b>40,17</b> 0,00
2.3.3.1	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	685,1174	7,81
2.3.3.2	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	283,8344	32,36
2.3.4	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машиной КДМ-130).	100 0m2			<b>350,06</b> 0,00
2.3.4.1	1111000100018	Antiderapant 30%	m3	0,2000	1 588,5950	317,72
2.3.4.2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,0560	577,4561	32,34
2.3.5	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 30 см).	1km			<b>58,36</b> 0,00
2.3.5.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	589,4946	58,36

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (deszapezirea)**

**Devizul: L206.3 Drum de acces spre s.Lipcen km0.0-1.6/ 1.6km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.4.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2			<b>100,82</b> 19,97
2.4.1.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1800	449,1520	80,85
2.4.1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3080	64,8400	19,97
2.4.2	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			<b>37,61</b> 37,61
2.4.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	64,8400	37,61

2.4.3	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km			<b>40,17</b>
						0,00
2.4.3.1	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	685,1174	7,81
2.4.3.2	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	283,8344	32,36
2.4.4	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 30 см).	1km			<b>58,36</b>
						0,00
2.4.4.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	589,4946	58,36
2.4.5	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km			<b>68,51</b>
						0,00
2.4.5.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	342,5587	68,51
2.4.6	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машиной КДМ-130).	100 0m2			<b>350,06</b>
						0,00
2.4.6.1	1111000100018	Antiderapant 30%	m3	0,2000	1 588,5950	317,72
2.4.6.2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,0560	577,4561	32,34

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)**

**Devizul: L207 Drum de acces spre s.Tarasova km0.0-2.5/ 2.5km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.5.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2			<b>100,82</b>
						19,97
2.5.1.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1800	449,1520	80,85
2.5.1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3080	64,8400	19,97
2.5.2	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			<b>37,61</b>
						37,61
2.5.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	64,8400	37,61
2.5.3	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m			<b>64,84</b>
						64,84
2.5.3.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	64,8400	64,84
2.5.4	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3			<b>1 656,60</b>
						0,00
2.5.4.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	445,3263	1 656,61
2.5.5	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машиной КДМ-130).	100 0m2			<b>350,06</b>
						0,00
2.5.5.1	1111000100018	Antiderapant 30%	m3	0,2000	1 588,5950	317,72
2.5.5.2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,0560	577,4561	32,34
2.5.6	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км).	t			<b>93,75</b>
						0,00
2.5.6.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	363,3569	93,75
2.5.7	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km			<b>68,51</b>
						0,00
2.5.7.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	342,5587	68,51
2.5.8	DI70A	Deplasarea T-150K cu RUM-8 de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi (Пребазировка трактора Т-150К с RUM-8 с места погрузки на рабочее место и обратно).	1km			<b>23,98</b>
						0,00
2.5.8.1	1111000100056	RUM-8 remorcat / anulat	h-ut	0,0700	0,0000	0,00
2.5.8.2	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0700	342,5587	23,98
2.5.9	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km			<b>40,17</b>
						0,00
2.5.9.1	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	685,1174	7,81
2.5.9.2	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	283,8344	32,36

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)**

**Devizul: L208 Drum de ocolire a or.Rezina km0.0-2.3/ 2.3km**

Nr.	Simbol	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de	Valoare (Lei)
-----	--------	---	------	-----------	---------------

1	norme si Cod resurse	3	4	resurse pe unitate de masura	Pe unitate de masura	Total
						Incl. salariul
2				5	6	7
2.6.1	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km			<b>82,53</b> 0,00
2.6.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	589,4946	82,53
2.6.2	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно).	1km			<b>45,39</b> 0,00
2.6.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	589,4946	45,39

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)**

**Devizul: L209 Tareuca-Tahnauti km0.0-4.4/ 4.4km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.7.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручну: 180 г/м2).	100 0m2			<b>100,82</b> 19,97
2.7.1.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1800	449,1520	80,85
2.7.1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3080	64,8400	19,97
2.7.2	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m			<b>64,84</b> 64,84
2.7.2.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	64,8400	64,84
2.7.3	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3			<b>1 656,62</b> 0,00
2.7.3.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	445,3263	1 656,61
2.7.4	DI63A	Musuroirea MAD manual din gamezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручну из куч на обочине).	m3			<b>37,61</b> 37,61
2.7.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	64,8400	37,61
2.7.5	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машиной КДМ-130).	100 0m2			<b>350,06</b> 0,00
2.7.5.1	1111000100018	Antiderapant 30%	m3	0,2000	1 588,5950	317,72
2.7.5.2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,0560	577,4561	32,34
2.7.6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км).	t			<b>93,75</b> 0,00
2.7.6.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	363,3569	93,75
2.7.7	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km			<b>82,53</b> 0,00
2.7.7.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	589,4946	82,53
2.7.8	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно).	1km			<b>45,39</b> 0,00
2.7.8.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	589,4946	45,39
2.7.9	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km			<b>68,51</b> 0,00
2.7.9.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	342,5587	68,51
2.7.10	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada (Отвод воды посредством желобов и других сточных конструкций с их очисткой от льда и снега).	m3			<b>56,41</b> 56,41
2.7.10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	64,8400	56,41

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)**

**Devizul: L210 R20 - Ciniseuti - Echimauti km0.0-5.2 / 5.2km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de	Valoare (Lei)

1	2	3	4	masura	Pe unitate de masura	Total
						Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.8.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2			<b>100,82</b> 19,97
2.8.1.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1800	449,1520	80,85
2.8.1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3080	64,8400	19,97
2.8.2	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m			<b>64,84</b> 64,84
2.8.2.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	64,8400	64,84
2.8.3	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3			<b>1 656,69</b> 0,00
2.8.3.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	445,3263	1 656,61
2.8.4	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			<b>37,61</b> 37,61
2.8.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	64,8400	37,61
2.8.5	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машиной КДМ-130).	100 0m2			<b>350,06</b> 0,00
2.8.5.1	1111000100018	Antiderapant 30%	m3	0,2000	1 588,5950	317,72
2.8.5.2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,0560	577,4561	32,34
2.8.6	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км).	t			<b>93,75</b> 0,00
2.8.6.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	363,3569	93,75
2.8.7	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km			<b>68,51</b> 0,00
2.8.7.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	342,5587	68,51
2.8.8	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km			<b>82,53</b> 0,00
2.8.8.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	589,4946	82,53
2.8.9	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada (Отвод воды посредством желобов и других сточных конструкций с их очисткой от льда и снега).	m3			<b>56,41</b> 56,41
2.8.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	64,8400	56,41

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)**

**Devizul: L211 R20-Ciniseuti-Buciusca km0.0-14.72/ 14.72km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.9.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2			<b>100,82</b> 19,97
2.9.1.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1800	449,1520	80,85
2.9.1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3080	64,8400	19,97
2.9.2	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m			<b>64,84</b> 64,84
2.9.2.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	64,8400	64,84
2.9.3	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3			<b>1 656,60</b> 0,00
2.9.3.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	445,3263	1 656,61
2.9.4	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			<b>37,61</b> 37,61
2.9.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	64,8400	37,61
2.9.5	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu	100			<b>350,06</b>

		masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машиной КДМ-130).	0m2			0,00
2.9.5.1	1111000100018	Antiderapant 30%	m3	0,2000	1 588,5950	317,72
2.9.5.2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,0560	577,4561	32,34
2.9.6	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км).	t			<b>93,75</b> 0,00
2.9.6.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	363,3569	93,75
2.9.7	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km			<b>82,53</b> 0,00
2.9.7.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	589,4946	82,53
2.9.8	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km			<b>68,51</b> 0,00
2.9.8.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	342,5587	68,51
2.9.9	DI73B	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 700A cu lopata inclinata, grosimea stratului de 0,5 m (Очистка дорог от снега трактором Т 700А с наклонным ковшом, толщина слоя 0,5 м).	1 km			<b>535,57</b> 0,00
2.9.9.1	2952500005002	Tractor K-700 A	h-ut	1,5200	352,3461	535,57
2.9.10	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m (Очистка проезжей части от снега поперечными проходами бульдозером 75 л.с. с перемещением до 20 м).	100 m3			<b>189,26</b> 0,00
2.9.10.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3050	620,5207	189,26

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)**

**Devizul: L211.1 Drum de acces spre s.Gordinesti km0.0-1.73/ 1.73km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.10.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2			<b>100,82</b> 19,97
2.10.1.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1800	449,1520	80,85
2.10.1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3080	64,8400	19,97
2.10.2	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m			<b>64,84</b> 64,84
2.10.2.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	64,8400	64,84
2.10.3	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3			<b>1 656,62</b> 0,00
2.10.3.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	445,3263	1 656,61
2.10.4	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			<b>37,61</b> 37,61
2.10.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	64,8400	37,61
2.10.5	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2			<b>50,69</b> 0,00
2.10.5.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	449,1520	44,92
2.10.5.2	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	577,4561	5,77
2.10.6	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км).	t			<b>93,75</b> 0,00
2.10.6.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	363,3569	93,75
2.10.7	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машиной КДМ-130).	100 0m2			<b>350,06</b> 0,00
2.10.7.1	1111000100018	Antiderapant 30%	m3	0,2000	1 588,5950	317,72
2.10.7.2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,0560	577,4561	32,34
2.10.8	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км).	t			<b>93,75</b> 0,00
2.10.8.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	363,3569	93,75
2.10.9	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata	1km			<b>68,51</b>

		inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).				0,00
2.10.9.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	342,5587	68,51
2.10.10	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m (Очистка проезжей части от снега поперечными проходами бульдозером 75 л.с. с перемещением до 20 м).	100 m3			<b>189,26</b> 0,00
2.10.10.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3050	620,5207	189,26
2.10.11	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada (Отвод воды посредством желобов и других сточных конструкций с их очисткой от льда и снега).	m3			<b>56,41</b> 56,41
2.10.11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	64,8400	56,41
2.10.12	DI17B	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata (Ручная чистка от рыхлого снега, толщиной слоя 16-25 см, с дорог, улиц и др. поверхностей, где невозможно использовать механические средства, включая погрузку в транспортные средства или складирование в кучи лопатой).	100 m2			<b>101,80</b> 101,80
2.10.12.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5700	64,8400	101,80

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)**

**Devizul: L212 Drum de acces spre s.Pereni km0.0-3.5/ 3.5km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.11.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2			<b>100,82</b> 19,97
2.11.1.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1800	449,1520	80,85
2.11.1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3080	64,8400	19,97
2.11.2	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m			<b>64,84</b> 64,84
2.11.2.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	64,8400	64,84
2.11.3	TsC02A1	Saratura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3			<b>1 656,62</b> 0,00
2.11.3.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	445,3263	1 656,61
2.11.4	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			<b>37,61</b> 37,61
2.11.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	64,8400	37,61
2.11.5	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2			<b>50,69</b> 0,00
2.11.5.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	449,1520	44,92
2.11.5.2	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	577,4561	5,77
2.11.6	Tsi50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км).	t			<b>93,75</b> 0,00
2.11.6.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	363,3569	93,75
2.11.7	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km			<b>40,17</b> 0,00
2.11.7.1	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	685,1174	7,81
2.11.7.2	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	283,8344	32,36
2.11.8	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km			<b>68,51</b> 0,00
2.11.8.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	342,5587	68,51

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)**

**Devizul: L213 Drum de acces spre s.Gordinesti km0.0-2.0/ 2.0km**

Nr.	Simbol	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de	Valoare (Lei)
-----	--------	---	------	-----------	---------------

1	norme si Cod resurse	3	4	resurse pe unitate de masura	Pe unitate de masura	Total
						Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.12.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2			<b>100,82</b> 19,97
2.12.1.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1800	449,1520	80,85
2.12.1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3080	64,8400	19,97
2.12.2	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			<b>37,61</b> 37,61
2.12.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	64,8400	37,61
2.12.3	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km			<b>82,53</b> 0,00
2.12.3.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	589,4946	82,53
2.12.4	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km			<b>68,51</b> 0,00
2.12.4.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	342,5587	68,51
2.12.5	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2			<b>50,69</b> 0,00
2.12.5.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	449,1520	44,92
2.12.5.2	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	577,4561	5,77

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)**

**Devizul: L214 R20-Drum de acces spre s.Cogilniceni km0.0-2.6/ 2.6km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.13.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2			<b>100,82</b> 19,97
2.13.1.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1800	449,1520	80,85
2.13.1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3080	64,8400	19,97
2.13.2	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3			<b>1 656,58</b> 0,00
2.13.2.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	445,3263	1 656,61
2.13.3	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			<b>37,61</b> 37,61
2.13.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	64,8400	37,61
2.13.4	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2			<b>50,69</b> 0,00
2.13.4.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	449,1520	44,92
2.13.4.2	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	577,4561	5,77
2.13.5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км).	t			<b>93,75</b> 0,00
2.13.5.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	363,3569	93,75
2.13.6	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m (Очистка проезжей части от снега поперечными проходами бульдозером 75 л.с. с перемещением до 20 м).	100 m3			<b>189,26</b> 0,00
2.13.6.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3050	620,5207	189,26
2.13.7	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km			<b>68,51</b> 0,00
2.13.7.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	342,5587	68,51
2.13.8	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от	1 km			<b>82,53</b>

		рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).				0,00
2.13.8.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	589,4946	82,53

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)**

**Devizul: L215 Drum de acces spre s.Cuizauca, km0.0-1.4/ 1.4km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.14.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2			<b>100,82</b> 19,97
2.14.1.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1800	449,1520	80,85
2.14.1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3080	64,8400	19,97
2.14.2	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m			<b>64,84</b> 64,84
2.14.2.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	64,8400	64,84
2.14.3	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3			<b>1 656,58</b> 0,00
2.14.3.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	445,3263	1 656,61
2.14.4	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			<b>37,61</b> 37,61
2.14.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	64,8400	37,61
2.14.5	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2			<b>50,69</b> 0,00
2.14.5.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	449,1520	44,92
2.14.5.2	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	577,4561	5,77
2.14.6	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км).	t			<b>93,75</b> 0,00
2.14.6.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	363,3569	93,75
2.14.7	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором T 150K с наклонным ковшом).	1km			<b>68,51</b> 0,00
2.14.7.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	342,5587	68,51
2.14.8	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km			<b>82,53</b> 0,00
2.14.8.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	589,4946	82,53

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)**

**Devizul: L216 Drum de acces spre s.Otac km0.0-0.5/ 0.5km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)**

**Devizul: L217 R20-Busauca-Ghiduleni km0.0-6.2/ 6.2km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.16.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2			<b>100,82</b> 19,97
2.16.1.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1800	449,1520	80,85
2.16.1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3080	64,8400	19,97
2.16.2	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m			<b>64,84</b> 64,84
2.16.2.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	64,8400	64,84



2.16.3	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3			<b>1 656,61</b> 0,00
2.16.3.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	445,3263	1 656,61
2.16.4	DI63A	Musuroirea MAD manual din gamezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			<b>37,61</b> 37,61
2.16.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	64,8400	37,61
2.16.5	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машиной КДМ-130).	100 0m2			<b>350,06</b> 0,00
2.16.5.1	1111000100018	Antiderapant 30%	m3	0,2000	1 588,5950	317,72
2.16.5.2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,0560	577,4561	32,34
2.16.6	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км).	t			<b>93,75</b> 0,00
2.16.6.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	363,3569	93,75
2.16.7	DI73B	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 700A cu lopata inclinata, grosimea stratului de 0,5 m (Очистка дорог от снега трактором T 700A с наклонным ковшем, толщина слоя 0,5 м).	1 km			<b>535,57</b> 0,00
2.16.7.1	2952500005002	Tractor K-700 A	h-ut	1,5200	352,3461	535,57
2.16.8	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором T 150K с наклонным ковшем).	1km			<b>68,51</b> 0,00
2.16.8.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	342,5587	68,51
2.16.9	DI70A	Deplasarea T-150K cu RUM-8 de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi (Пребазировка трактора T-150K с места погрузки на рабочее место и обратно).	1km			<b>23,98</b> 0,00
2.16.9.1	1111000100056	RUM-8 remorcat / anulat	h-ut	0,0700	0,0000	0,00
2.16.9.2	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0700	342,5587	23,98
2.16.10	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km			<b>40,17</b> 0,00
2.16.10.1	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	685,1174	7,81
2.16.10.2	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	283,8344	32,36
2.16.11	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada (Отвод воды посредством желобов и других сточных конструкций с их очисткой от льда и снега).	m3			<b>56,41</b> 56,41
2.16.11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	64,8400	56,41

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)**

**Devizul: L217.1 Drum de acces spre s.Rosceni km0.0-7.2/ 7.2km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.17.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2			<b>100,82</b> 19,97
2.17.1.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1800	449,1520	80,85
2.17.1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3080	64,8400	19,97
2.17.2	DI63A	Musuroirea MAD manual din gamezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			<b>37,61</b> 37,61
2.17.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	64,8400	37,61
2.17.3	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m			<b>64,84</b> 64,84
2.17.3.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	64,8400	64,84
2.17.4	DI73B	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 700A cu lopata inclinata, grosimea stratului de 0,5 m (Очистка дорог от снега трактором T 700A с наклонным ковшем, толщина слоя 0,5 м).	1 km			<b>535,57</b> 0,00
2.17.4.1	2952500005002	Tractor K-700 A	h-ut	1,5200	352,3461	535,57
2.17.5	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором T 150K с наклонным ковшем).	1km			<b>68,51</b> 0,00
2.17.5.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	342,5587	68,51
2.17.6	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu	100			<b>50,69</b>

		autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	0m2			0,00
2.17.6.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	449,1520	44,92
2.17.6.2	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	577,4561	5,77

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)**

**Devizul: L218 G43-Mincenii de Jos-Mincenii de Sus, km0.0-3.0/ 3.0km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.18.1	RpDB40A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna (Оперативные оповещения о состоянии общественных дорог в зимний период).	ora			<b>192,99</b> 74,57
2.18.1.1	7124030010900	Drumar	h-om	1,1500	64,8400	74,57
2.18.1.2	3410520001400	Auto de teren	h-ut	1,1000	107,6613	118,43
2.18.2	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi (Разбрасывание противоскользящего материала из куч на проезжую часть).	100 0m2			<b>237,69</b> 37,15
2.18.2.1	1111000100018	Antiderapant	m3	0,3000	668,4642	200,54
2.18.2.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5730	64,8400	37,15
2.18.3	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			<b>37,61</b> 37,61
2.18.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	64,8400	37,61
2.18.4	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m			<b>64,84</b> 64,84
2.18.4.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	64,8400	64,84
2.18.5	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3			<b>1 656,60</b> 0,00
2.18.5.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	445,3263	1 656,61
2.18.6	Tr11AA08C1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1 (Разгрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые сбрасыванием - на рампу или площадку, из авто, 1 категории).	t			<b>16,21</b> 16,21
2.18.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2500	64,8400	16,21
2.18.7	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машиной КДМ-130).	100 0m2			<b>350,06</b> 0,00
2.18.7.1	1111000100018	Antiderapant 30%	m3	0,2000	1 588,5950	317,72
2.18.7.2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,0560	577,4561	32,34
2.18.8	Tsl50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 25 км).	t			<b>136,26</b> 0,00
2.18.8.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	363,3569	136,26
2.18.9	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km			<b>68,51</b> 0,00
2.18.9.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	342,5587	68,51

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)**

**Devizul: L219 Drum de acces spre s.Slobozia Horodiste, km0.0-2.0/ 2.0km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.19.1	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km			<b>68,51</b> 0,00
2.19.1.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	342,5587	68,51
2.19.2	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km			<b>82,53</b> 0,00
2.19.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	589,4946	82,53

2.19.3	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2			<b>50,69</b> 0,00
2.19.3.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	449,1520	44,92
2.19.3.2	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	577,4561	5,77
2.19.4	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (Очистка снега с обочины дорог при помощи автогрейдера за один проход).	1km			<b>253,48</b> 0,00
2.19.4.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	589,4946	253,48

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)**

**Devizul: L220 Drum de acces spre s.Horodiste, km0.0-0.7/ 0.7km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.20.1	RpDB40A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna (Оперативные оповещения о состоянии общественных дорог в зимний период).	ora			<b>192,99</b> 74,57
2.20.1.1	7124030010900	Drumar	h-om	1,1500	64,8400	74,57
2.20.1.2	3410520001400	Auto de teren	h-ut	1,1000	107,6613	118,43
2.20.2	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km			<b>68,51</b> 0,00
2.20.2.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	342,5587	68,51
2.20.3	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km			<b>82,53</b> 0,00
2.20.3.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	589,4946	82,53
2.20.4	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2			<b>50,69</b> 0,00
2.20.4.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	449,1520	44,92
2.20.4.2	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	577,4561	5,77
2.20.5	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (Очистка снега с обочины дорог при помощи автогрейдера за один проход).	1km			<b>253,48</b> 0,00
2.20.5.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	589,4946	253,48

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)**

**Devizul: L221 Drum de acces spre s.Tipova, km0.0-3.0/ 3.0km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.21.1	RpDB40A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna (Оперативные оповещения о состоянии общественных дорог в зимний период).	ora			<b>192,99</b> 74,57
2.21.1.1	7124030010900	Drumar	h-om	1,1500	64,8400	74,57
2.21.1.2	3410520001400	Auto de teren	h-ut	1,1000	107,6613	118,43
2.21.2	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gamezi (Разбрасывание противоскользящего материала из куч на проезжую часть).	100 0m2			<b>237,69</b> 37,15
2.21.2.1	1111000100018	Antiderapant	m3	0,3000	668,4642	200,54
2.21.2.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5730	64,8400	37,15
2.21.3	DI63A	Musuroirea MAD manual din gamezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			<b>37,61</b> 37,61
2.21.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	64,8400	37,61
2.21.4	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m			<b>64,84</b> 64,84
2.21.4.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	64,8400	64,84
2.21.5	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km			<b>68,51</b> 0,00
2.21.5.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	342,5587	68,51

2.21.6	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km			<b>82,53</b> 0,00
2.21.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	589,4946	82,53
2.21.7	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2			<b>50,69</b> 0,00
2.21.7.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	449,1520	44,92
2.21.7.2	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	577,4561	5,77
2.21.8	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (Очистка снега с обочины дорог при помощи автогрейдера за один проход).	1km			<b>253,48</b> 0,00
2.21.8.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	589,4946	253,48

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)**

**Devizul: L223 G43 Drum de acces spre s.Nistreni, km0.0-4.5/ 4.5km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.22.1	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi (Разбрасывание противоскользящего материала из куч на проезжую часть).	100 0m2			<b>237,69</b> 37,15
2.22.1.1	1111000100018	Antiderapant	m3	0,3000	668,4642	200,54
2.22.1.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5730	64,8400	37,15
2.22.2	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			<b>37,61</b> 37,61
2.22.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	64,8400	37,61
2.22.3	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3			<b>1 656,60</b> 0,00
2.22.3.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	445,3263	1 656,61
2.22.4	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m			<b>64,84</b> 64,84
2.22.4.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	64,8400	64,84
2.22.5	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km			<b>68,51</b> 0,00
2.22.5.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	342,5587	68,51
2.22.6	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2			<b>50,69</b> 0,00
2.22.6.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	449,1520	44,92
2.22.6.2	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	577,4561	5,77
2.22.7	RpDB40A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna (Оперативные оповещения о состоянии общественных дорог в зимний период).	ora			<b>192,99</b> 74,57
2.22.7.1	7124030010900	Drumar	h-om	1,1500	64,8400	74,57
2.22.7.2	3410520001400	Auto de teren	h-ut	1,1000	107,6613	118,43
2.22.8	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (Очистка снега с обочины дорог при помощи автогрейдера за один проход).	1km			<b>253,48</b> 0,00
2.22.8.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	589,4946	253,48

**APROBAT:**

Intocmit: SRL Sahrevar

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Consiliul Raional Rezina

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Obiectivul: [2023] Întreținerea drumurilor publice locale din raionul Rezina pe perioada anului 2023

## Deviz local Nr. 2

Intocmit in preturi curente 2023-01-17

Valoarea de deviz 5 108 744,95 (Lei)

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km						
Devizul: L205 G41 - Mateuti - Bosernita, km7.1-15.5 / 8.4km						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно).	1km	80,0000	45,3911	3 631,29
					0,0000	0,00
1.1.2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ).	1km	5,6000	648,4446	3 631,29
					0,0000	0,00
1.1.3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km	16,8000	341,9071	5 744,04
					0,0000	0,00
1.1.4	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. (Ручная очистка канав и кюветов от мусора, земли, травы и т.д.).	m	1 200,0000	22,6940	27 232,80
					22,6940	27 232,80
1.1.5	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания).	100 m2	120,0000	665,2584	79 831,01
					665,2584	79 831,01
1.1.6	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi (Погрузка ветвей в автотранспорт).	t	30,0000	42,1460	1 264,38
					42,1460	1 264,38
1.1.7	TsI50A5	Transportarea crengilor cu tractorul la distanta de 5 km grupa a III(Транспортировка веток трактором на расстояние 5 км III группа).	t	30,0000	38,5157	1 155,47
					0,0000	0,00
1.1.8	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km	16,8000	62,7619	1 054,40
					11,6714	196,08
1.1.9	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах).	100 m2	10,0000	30,5850	305,85
					12,9680	129,68
1.1.10	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafete pînă la: 1 m2, grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью площадью до: 1 м², толщина 5 см).	m2	200,0000	374,7917	74 958,33
					37,8017	7 560,34
1.1.11	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории).	100 m	56,0000	671,5446	37 606,50
					111,5248	6 245,39

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>1 888,6440</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total	236 415,36
Asigurari sociale	24,0000% 29 390,32
Total	265 805,68
Cheltuieli de regie	3,0000% 7 974,17
Total	273 779,85
Beneficiu de deviz	3,0000% 8 213,40

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>281 993,25</b>
-----------------------------	-------------------

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**

**Devizul: L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca, km5.0-17.5/ 12.5km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно).	1km	80,0000	45,3911	3 631,29
					0,0000	0,00
1.2.2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ).	1km	29,4000	648,4442	19 064,26
					0,0000	0,00
1.2.3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km	50,0000	341,9068	17 095,34
					0,0000	0,00
1.2.4	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. (Ручная очистка канав и кюветов от мусора, земли, травы и т.д.).	m	2 000,0000	22,6940	45 388,00
					22,6940	45 388,00
1.2.5	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания).	100 m2	120,0000	665,2584	79 831,01
					665,2584	79 831,01
1.2.6	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi (Погрузка ветвей в автотранспорт).	t	35,0000	42,1460	1 475,11
					42,1460	1 475,11
1.2.7	TsI50A5	Transportarea crengilor cu tractorul la distanta de 5 km grupa a III(Транспортировка веток трактором на расстояние 5 км III группа).	t	35,0000	38,5157	1 348,05
					0,0000	0,00
1.2.8	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km	50,0000	62,7614	3 138,07
					11,6712	583,56
1.2.9	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pînă la: 1 m2, grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью площадью до: 1 м², толщина 5 см).	m2	50,0000	374,7922	18 739,61
					37,8018	1 890,09
1.2.10	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории).	100 m	80,0000	671,5446	53 723,57
					111,5248	8 921,98

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>2 129,7000</b>
-----------------------------	-------------------

<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>
--	---------------

Total	243 434,31
Asigurari sociale	24,0000%
Total	276 575,85
Cheltuieli de regie	3,0000%
Total	284 873,13
Beneficiu de deviz	3,0000%
	8 546,19

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>293 419,32</b>
-----------------------------	-------------------

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**

**Devizul: L206.2 Drum de acces spre s.Papauti km0.0-0.6/ 0.6km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7

1.3.1	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах).	100 m2	6,0000	30,5850	183,51
					12,9683	77,81
1.3.2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcăminte degradată, cu suprafețe pînă la: 1 m2, grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью площадью до: 1 м², толщина 5 см).	m2	50,0000	374,7922	18 739,61
					37,8018	1 890,09

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>30,3500</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total	18 923,12	
Asigurari sociale	24,0000%	472,30
Total	19 395,42	
Cheltuieli de regie	3,0000%	581,87
Total	19 977,29	
Beneficiu de deviz	3,0000%	599,31

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>20 576,60</b>
-----------------------------	------------------

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**

**Devizul: L206.3 Drum de acces spre s.Lipceni km0.0-1.6/ 1.6km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.4.1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ).	1km	6,4000	648,4438	4 150,04
					0,0000	0,00
1.4.2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km	6,4000	341,9063	2 188,20
					0,0000	0,00
1.4.3	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km	3,2000	62,7625	200,84
					11,6719	37,35
1.4.4	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах).	100 m2	6,0000	30,5850	183,51
					12,9683	77,81
1.4.5	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории).	100 m	30,0000	671,5447	20 146,34
					111,5247	3 345,74

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>53,3760</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total	26 868,93	
Asigurari sociale	24,0000%	830,62
Total	27 699,55	
Cheltuieli de regie	3,0000%	830,99
Total	28 530,54	
Beneficiu de deviz	3,0000%	855,92

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>29 386,46</b>
-----------------------------	------------------

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**

**Devizul: L207 Drum de acces spre s.Tarasova km0.0-2.5/ 2.5km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.5.1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcăminte degradată, cu suprafețe pînă la: 1 m2, grosime 5 cm (Фрезерование и	m2	100,0000	374,7918	37 479,18



		ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью площадью до: 1 м <sup>2</sup> , толщина 5 см).			37,8017	3 780,17
1.5.2	DI70A	Deplasarea T-150K cu RUM-8 de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi (Пребазировка трактора Т-150К с RUM-8 с места погрузки на рабочее место и обратно)).	1km	40,0000	23,9790	959,16
					0,0000	0,00
1.5.3	DY02K	Deplasarea compactorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi remorcat cu tractorul MTZ-80	km	40,0000	195,8458	7 833,83
					0,0000	0,00
1.5.4	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km	10,0000	341,9070	3 419,07
					0,0000	0,00
1.5.5	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km	10,0000	62,7610	627,61
					11,6710	116,71
1.5.6	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах).	100 m2	24,0000	30,5854	734,05
					12,9679	311,23
1.5.7	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания).	100 m2	4,8000	665,2583	3 193,24
					665,2583	3 193,24
1.5.8	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi (Погрузка ветвей в автотранспорт).	t	8,0000	42,1463	337,17
					42,1463	337,17
1.5.9	Tsl50A5	Transportarea crengilor cu tractorul la distanta de 5 km grupa a III(Транспортировка веток трактором на расстояние 5 км III группа).	t	8,0000	38,5163	308,13
					0,0000	0,00
1.5.10	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории).	100 m	30,0000	671,5447	20 146,34
					111,5247	3 345,74

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>170,9480</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		75 037,78
Asigurari sociale	24,0000%	2 660,22
Total		77 698,00
Cheltuieli de regie	3,0000%	2 330,94
Total		80 028,94
Beneficiu de deviz	3,0000%	2 400,87

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>82 429,81</b>
-----------------------------	------------------

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**  
**Devizul: L208 Drum de ocolire a or.Rezina km0.0-2.3/ 2.3km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.6.1	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах).	100 m2	46,0000	30,5854	1 406,93
					12,9680	596,53

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>9,2000</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		1 406,93
Asigurari sociale	24,0000%	143,17
Total		1 550,10
Cheltuieli de regie	3,0000%	46,50
Total		1 596,60
Beneficiu de deviz	3,0000%	47,90

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>1 644,50</b>
-----------------------------	-----------------

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km						
Devizul: L209 Tareuca-Tahnauti km0.0-4.4/ 4.4km						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.7.1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно).	1km	40,0000	45,3910	1 815,64
					0,0000	0,00
1.7.2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ).	1km	6,6000	648,4439	4 279,73
					0,0000	0,00
1.7.3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km	26,4000	341,9068	9 026,34
					0,0000	0,00
1.7.4	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. (Ручная очистка канав и кюветов от мусора, земли, травы и т.д.).	m	320,0000	22,6940	7 262,08
					22,6940	7 262,08
1.7.5	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах).	100 m2	180,0000	30,5853	5 505,35
					12,9680	2 334,24
1.7.6	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcăminteя degradată, cu suprafețe pînă la: 1 m2, grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью площадью до: 1 м², толщина 5 см).	m2	50,0000	374,7922	18 739,61
					37,8018	1 890,09
1.7.7	DI70A	Deplasarea T-150K cu RUM-8 de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi (Пребазировка трактора Т-150К с RUM-8 с места погрузки на рабочее место и обратно)).	1km	12,0000	23,9792	287,75
					0,0000	0,00
1.7.8	DY02K	Deplasarea compactorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi remorcat cu tractorul MTZ-80	km	12,0000	195,8458	2 350,15
					0,0000	0,00
1.7.9	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm (Устройство искусственной дорожной неровности ("лежащего полицейского") на проезжей части дороги из демонируемых сборных элементов: средних, длиной 500, 900 мм).	buc	12,0000	39,9325	479,19
					20,7492	248,99

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>180,9900</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total	49 745,84
Asigurari sociale	24,0000% 2 816,50
Total	52 562,34
Cheltuieli de regie	3,0000% 1 576,88
Total	54 139,22
Beneficiu de deviz	3,0000% 1 624,17

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>55 763,39</b>
-----------------------------	------------------

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km						
Devizul: L210 R20 - Ciniseuti - Echimauti km0.0-5.2 / 5.2km						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.8.1	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах).	100 m2	320,0000	30,5853	9 787,30
					12,9680	4 149,76
1.8.2	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm (Устройство искусственной дорожной неровности ("лежащего полицейского") на проезжей части дороги из демонируемых сборных элементов: средних, длиной 500, 900 мм).	buc	6,0000	39,9317	239,59
					20,7483	124,49

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>65,9200</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		10 026,89
Asigurari sociale	24,0000%	1 025,82
Total		11 052,71
Cheltuieli de regie	3,0000%	331,58
Total		11 384,29
Beneficiu de deviz	3,0000%	341,53

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>11 725,82</b>
-----------------------------	------------------

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**  
**Devizul: L211 R20-Ciniseuti-Buciusca km0.0-14.72/ 14.72km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.9.1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ).	1km	70,0000	648,4440	45 391,08
					0,0000	0,00
1.9.2	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно).	1km	80,0000	45,3911	3 631,29
					0,0000	0,00
1.9.3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km	88,3200	341,9068	30 197,21
					0,0000	0,00
1.9.4	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km	96,0000	62,7615	6 025,10
					11,6713	1 120,44
1.9.5	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах).	100 m2	112,0000	30,5854	3 425,56
					12,9680	1 452,42
1.9.6	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm (Валка механической пилой деревьев хвойных пород, с ручным перемещением деревоматериалов в хранилище за пределы или внутри рабочей зоны, деревья диаметром 10...30 см).	buc	50,0000	114,1456	5 707,28
					105,6892	5 284,46
1.9.7	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания).	100 m2	400,0000	665,2584	266 103,36
					665,2584	266 103,36
1.9.8	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi (Погрузка ветвей в автотранспорт).	t	40,0000	42,1460	1 685,84
					42,1460	1 685,84
1.9.9	TsI50A5	Transportarea crengilor cu tractorul la distanta de 5 km grupa a III (Транспортировка веток трактором на расстояние 5 км III группа).	t	40,0000	38,5158	1 540,63
					0,0000	0,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>4 251,1800</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		363 707,35
Asigurari sociale	24,0000%	66 155,16
Total		429 862,51
Cheltuieli de regie	3,0000%	12 895,87
Total		442 758,38
Beneficiu de deviz	3,0000%	13 282,75

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>456 041,13</b>
-----------------------------	-------------------

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km						
Devizul: L211.1 Drum de acces spre s.Gordinesti km0.0-1.73/ 1.73km						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.10.1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ).	1km	6,0000	648,4433	3 890,66
					0,0000	0,00
1.10.2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km	6,0000	341,9067	2 051,44
					0,0000	0,00
1.10.3	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km	10,3800	62,7620	651,47
					11,6715	121,15
1.10.4	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах).	100 m2	120,0000	30,5853	3 670,24
					12,9680	1 556,16
1.10.5	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории).	100 m	40,0000	671,5445	26 861,78
					111,5248	4 460,99
1.10.6	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания).	100 m2	3,5000	665,2571	2 328,40
					665,2571	2 328,40

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>130,5784</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		39 453,99
Asigurari sociale	24,0000%	2 032,01
Total		41 486,00
Cheltuieli de regie	3,0000%	1 244,58
Total		42 730,58
Beneficiu de deviz	3,0000%	1 281,92

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>44 012,50</b>
-----------------------------	------------------

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km						
Devizul: L212 Drum de acces spre s.Pereni km0.0-3.5/ 3.5km						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ).	1km	14,0000	648,4443	9 078,22
					0,0000	0,00
1.11.2	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoai (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно).	1km	80,0000	45,3911	3 631,29
					0,0000	0,00
1.11.3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km	14,0000	341,9071	4 786,70
					0,0000	0,00
1.11.4	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km	12,8000	62,7609	803,34
					11,6711	149,39
1.11.5	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах).	100 m2	140,0000	30,5853	4 281,94
					12,9680	1 815,52

1.11.6	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории).	100 m	70,0000	671,5447	47 008,13
					111,5249	7 806,74
1.11.7	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm (Валка механической пилой деревьев хвойных пород, с ручным перемещением древесины в хранилище за пределы или внутри рабочей зоны, деревья диаметром 10...30 см).	buc	10,0000	114,1460	1 141,46
					105,6900	1 056,90
1.11.8	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением древесины в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания).	100 m2	70,0000	665,2584	46 568,09
					665,2584	46 568,09

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>885,2040</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		117 299,17
Asigurari sociale	24,0000%	13 775,19
Total		131 074,36
Cheltuieli de regie	3,0000%	3 932,23
Total		135 006,59
Beneficiu de deviz	3,0000%	4 050,20

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>139 056,79</b>
-----------------------------	-------------------

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**

**Devizul: L213 Drum de acces spre s.Gordinesti km0.0-2.0/ 2.0km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.12.1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ).	1km	8,0000	648,4438	5 187,55
					0,0000	0,00
1.12.2	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории).	100 m	40,0000	671,5445	26 861,78
					111,5248	4 460,99
1.12.3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km	16,0000	341,9069	5 470,51
					0,0000	0,00
1.12.4	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km	8,0000	62,7613	502,09
					11,6713	93,37
1.12.5	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах).	100 m2	140,0000	30,5853	4 281,94
					12,9680	1 815,52
1.12.6	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением древесины в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания).	100 m2	60,0000	665,2583	39 915,50
					665,2583	39 915,50

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>713,8400</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total	82 219,37
-------	-----------

Asigurari sociale	24,0000%	11 108,49
Total		93 327,86
Cheltuieli de regie	3,0000%	2 799,84
Total		96 127,70
Beneficiu de deviz	3,0000%	2 883,83

**Total Deviz fara TVA** **99 011,53**

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**

**Devizul: L214 R20-Drum de acces spre s.Cogilniceni km0.0-2.6/ 2.6km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km	15,6000	341,9071	5 333,75
					0,0000	0,00
1.13.2	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km	5,2000	62,7615	326,36
					11,6712	60,69
1.13.3	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах).	100 m2	208,0000	30,5853	6 361,74
					12,9680	2 697,34
1.13.4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcăminteа degradată, cu suprafețe pînă la: 1 m2, grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью площадью до: 1 м², толщина 5 см).	m2	70,0000	374,7917	26 235,42
					37,8017	2 646,12
1.13.5	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории).	100 m	80,0000	671,5446	53 723,57
					111,5248	8 921,98

**Total manopera (ore)** **220,9460**

**Total greutate materiale (tone)** **0,0000**

Total		91 980,84
Asigurari sociale	24,0000%	3 438,27
Total		95 419,11
Cheltuieli de regie	3,0000%	2 862,57
Total		98 281,68
Beneficiu de deviz	3,0000%	2 948,45

**Total Deviz fara TVA** **101 230,13**

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**

**Devizul: L215 Drum de acces spre s.Cuizauca, km0.0-1.4/ 1.4km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.14.1	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km	2,8000	341,9071	957,34
					0,0000	0,00
1.14.2	DI70A	Deplasarea T-150K cu RUM-8 de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi (Пребазировка трактора Т-150К с RUM-8 с места погрузки на рабочее место и обратно)).	1km	32,0000	23,9791	767,33
					0,0000	0,00
1.14.3	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km	4,8000	62,7604	301,25
					11,6708	56,02
1.14.4	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах).	100 m2	60,0000	30,5853	1 835,12
					12,9680	778,08
1.14.5	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом	100 m2	30,0000	665,2583	19 957,75

	поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания).			665,2583	19 957,75
--	---	--	--	----------	-----------

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>320,6640</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		23 818,79
Asigurari sociale	24,0000%	4 990,04
Total		28 808,83
Cheltuieli de regie	3,0000%	864,27
Total		29 673,10
Beneficiu de deviz	3,0000%	890,19

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>30 563,29</b>
-----------------------------	------------------

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**

**Devizul: L216 Drum de acces spre s.Otac km0.0-0.5/ 0.5km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно).	1km	2,0000	45,3900 0,0000	90,78 0,00
1.15.2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ).	1km	2,0000	648,4450 0,0000	1 296,89 0,00
1.15.3	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах).	100 m2	40,0000	30,5853 12,9680	1 223,41 518,72

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>8,0000</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		2 611,08
Asigurari sociale	24,0000%	124,49
Total		2 735,57
Cheltuieli de regie	3,0000%	82,07
Total		2 817,64
Beneficiu de deviz	3,0000%	84,53

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>2 902,17</b>
-----------------------------	-----------------

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**

**Devizul: L217 R20-Busauca-Ghiduleni km0.0-6.2/ 6.2km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно).	1km	150,0000	45,3911 0,0000	6 808,66 0,00
1.16.2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ).	1km	24,0000	648,4442 0,0000	15 562,66 0,00
1.16.3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km	37,2000	341,9070 0,0000	12 718,94 0,00
1.16.4	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km	24,0000	62,7613 11,6713	1 506,27 280,11

1.16.5	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах).	100 m2	120,0000	30,5853	3 670,24
					12,9680	1 556,16
1.16.6	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. (Ручная очистка канав и кюветов от мусора, земли, травы и т.д.).	m	800,0000	22,6940	18 155,20
					22,6940	18 155,20
1.16.7	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания).	100 m2	120,0000	665,2584	79 831,01
					665,2584	79 831,01
1.16.8	TsC17B	Saratura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории).	100 m	100,0000	671,5447	67 154,47
					111,5248	11 152,48

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>1 711,5200</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		205 407,45
Asigurari sociale	24,0000%	26 633,99
Total		232 041,44
Cheltuieli de regie	3,0000%	6 961,24
Total		239 002,68
Beneficiu de deviz	3,0000%	7 170,08

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>246 172,76</b>
-----------------------------	-------------------

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**

**Devizul: L217.1 Drum de acces spre s.Roscani km0.0-7.2/ 7.2km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ).	1km	28,8000	648,4441	18 675,19
					0,0000	0,00
1.17.2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km	56,0000	341,9068	19 146,78
					0,0000	0,00
1.17.3	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km	28,0000	62,7614	1 757,32
					11,6711	326,79
1.17.4	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах).	100 m2	180,0000	30,5853	5 505,35
					12,9680	2 334,24
1.17.5	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания).	100 m2	70,0000	665,2584	46 568,09
					665,2584	46 568,09
1.17.6	TsC17B	Saratura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории).	100 m	28,0000	671,5446	18 803,25
					111,5246	3 122,69

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>807,4000</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		110 455,98
Asigurari sociale	24,0000%	12 564,43



Total		123 020,41
Cheltuieli de regie	3,0000%	3 690,62
Total		126 711,03
Beneficiu de deviz	3,0000%	3 801,33

**Total Deviz fara TVA** **130 512,36**

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**

**Devizul: L218 G43-Mincenii de Jos-Mincenii de Sus, km0.0-3.0/ 3.0km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.18.1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно).	1km	80,0000	45,3911	3 631,29
					0,0000	0,00
1.18.2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ).	1km	24,0000	648,4442	15 562,66
					0,0000	0,00
1.18.3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km	20,0000	341,9070	6 838,14
					0,0000	0,00
1.18.4	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km	12,0000	62,7608	753,13
					11,6708	140,05
1.18.5	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории).	100 m	80,0000	671,5446	53 723,57
					111,5248	8 921,98
1.18.6	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания).	100 m2	20,0000	665,2585	13 305,17
					665,2585	13 305,17

**Total manopera (ore)** **344,9600**

**Total greutate materiale (tone)** **0,0000**

Total		93 813,96
Asigurari sociale	24,0000%	5 368,13
Total		99 182,09
Cheltuieli de regie	3,0000%	2 975,46
Total		102 157,55
Beneficiu de deviz	3,0000%	3 064,72

**Total Deviz fara TVA** **105 222,27**

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**

**Devizul: L219 Drum de acces spre s.Slobozia Horodiste, km0.0-2.0/ 2.0km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ).	1km	4,0000	648,4450	2 593,78
					0,0000	0,00
1.19.2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km	8,0000	341,9063	2 735,25
					0,0000	0,00

1.19.3	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах).	100 m2	40,0000	30,5853	1 223,41
					12,9680	518,72
1.19.4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, в треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории).	100 m	20,0000	671,5450	13 430,90
					111,5250	2 230,50
1.19.5	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания).	100 m2	10,0000	665,2580	6 652,58
					665,2580	6 652,58

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>145,0000</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		26 635,92
Asigurari sociale	24,0000%	2 256,43
Total		28 892,35
Cheltuieli de regie	3,0000%	866,77
Total		29 759,12
Beneficiu de deviz	3,0000%	892,77

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>30 651,89</b>
-----------------------------	------------------

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**

**Devizul: L220 Drum de acces spre s.Horodiste, km0.0-0.7/ 0.7km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах).	100 m2	42,0000	30,5855	1 284,59
					12,9681	544,66
1.20.2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km	2,8000	341,9071	957,34
					0,0000	0,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>8,4000</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		2 241,93
Asigurari sociale	24,0000%	130,72
Total		2 372,65
Cheltuieli de regie	3,0000%	71,18
Total		2 443,83
Beneficiu de deviz	3,0000%	73,32

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>2 517,15</b>
-----------------------------	-----------------

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**

**Devizul: L221 Drum de acces spre s.Tipova, km0.0-3.0/ 3.0km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.21.1	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km	9,0000	62,7611	564,85
					11,6711	105,04
1.21.2	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах).	100 m2	240,0000	30,5853	7 340,47
					12,9680	3 112,32
1.21.3	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1km	4,0000	648,4450	2 593,78

	(Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ).			0,0000	0,00
--	--	--	--	--------	------

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>49,6200</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		10 499,10
Asigurari sociale	24,0000%	772,17
Total		11 271,27
Cheltuieli de regie	3,0000%	338,14
Total		11 609,41
Beneficiu de deviz	3,0000%	348,29

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>11 957,70</b>
-----------------------------	------------------

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**

**Devizul: L223 G43 Drum de acces spre s.Nistreni, km0.0-4.5/ 4.5km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.22.1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ).	1km	16,0000	648,4438	10 375,10
					0,0000	0,00
1.22.2	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно).	1km	180,0000	45,3911	8 170,40
					0,0000	0,00
1.22.3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km	8,0000	341,9063	2 735,25
					0,0000	0,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>0,0000</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		21 280,75
Asigurari sociale	24,0000%	0,00
Total		21 280,75
Cheltuieli de regie	3,0000%	638,42
Total		21 919,17
Beneficiu de deviz	3,0000%	657,58

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>22 576,75</b>
-----------------------------	------------------

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**

**Devizul: Reparatia drumurilor impetruite 40.2km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.23.1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала).	100 m2	120,0000	3 951,7155	474 205,86
					361,8072	43 416,86

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>669,6000</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>1 053,3600</b>

Total		474 205,86
Asigurari sociale	24,0000%	10 420,05
Total		484 625,91
Cheltuieli de regie	3,0000%	14 538,78
Total		499 164,69

Beneficiu de deviz	3,0000%	14 974,95
--------------------	---------	-----------

<b>Total Deviz fara TVA</b>		<b>514 139,64</b>
-----------------------------	--	-------------------

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)**

**Devizul: L205 G41 - Mateuti - Bosernita, km7.1-15.5 / 8.4km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2	80,0000	100,8181	8 065,45
					19,9708	1 597,66
2.1.2	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m	50,0000	64,8400	3 242,00
					64,8400	3 242,00
2.1.3	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3	0,1700	1 656,5882	281,62
					0,0000	0,00
2.1.4	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км).	t	25,0000	93,7460	2 343,65
					0,0000	0,00
2.1.5	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3	17,0000	37,6071	639,32
					37,6071	639,32
2.1.6	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машиной КДМ-130).	100 0m2	270,0000	350,0566	94 515,27
					0,0000	0,00
2.1.7	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115)).	100 0m2	604,8000	8,6618	5 238,68
					0,0000	0,00
2.1.8	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km	84,0000	40,1675	3 374,07
					0,0000	0,00
2.1.9	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km	33,6000	68,5116	2 301,99
					0,0000	0,00
2.1.10	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada (Отвод воды посредством желобов и других сточных конструкций с их очисткой от льда и снега).	m3	20,0000	56,4110	1 128,22
					56,4110	1 128,22

<b>Total manopera (ore)</b>		<b>101,9000</b>
-----------------------------	--	-----------------

<b>Total greutate materiale (tone)</b>		<b>0,0000</b>
--	--	---------------

Total		121 130,27
Asigurari sociale	24,0000%	1 585,73
Total		122 716,00
Cheltuieli de regie	3,0000%	3 681,48
Total		126 397,48
Beneficiu de deviz	3,0000%	3 791,92

<b>Total Deviz fara TVA</b>		<b>130 189,40</b>
-----------------------------	--	-------------------

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)**

**Devizul: L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca, km5.0-17.5/ 12.5km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.2.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2	100,0000	100,8181	10 081,81
					19,9707	1 997,07
2.2.2	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la	h-o	80,0000	64,8400	5 187,20

		o gramada la alta)	m		64,8400	5 187,20
2.2.3	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3	0,4700	1 656,6170	778,61
					0,0000	0,00
2.2.4	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км).	t	35,0000	93,7460	3 281,11
					0,0000	0,00
2.2.5	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3	32,0000	37,6072	1 203,43
					37,6072	1 203,43
2.2.6	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машиной КДМ-130).	100 0m2	450,0000	350,0565	157 525,44
					0,0000	0,00
2.2.7	DI68A	Indepartarea zapezii afinate dupa marginea drumului cu autogreder (inaltimea sulului de zapada pina la 0,7 m) (Удаление рыхлого снега за пределы дороги автогрейдером (высота снежного покрова до 0,7 м).	1km	50,0000	117,8990	5 894,95
					0,0000	0,00
2.2.8	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km	56,0000	68,5118	3 836,66
					0,0000	0,00
2.2.9	DI70A	Deplasarea T-150K cu RUM-8 de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi (Пребазировка трактора Т-150К с RUM-8 с места погрузки на рабочее место и обратно).	1km	60,0000	23,9792	1 438,75
					0,0000	0,00
2.2.10	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 30 см).	1km	125,0000	58,3600	7 295,00
					0,0000	0,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>129,3600</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		196 522,96
Asigurari sociale	24,0000%	2 013,05
Total		198 536,01
Cheltuieli de regie	3,0000%	5 956,08
Total		204 492,09
Beneficiu de deviz	3,0000%	6 134,76

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>210 626,85</b>
-----------------------------	-------------------

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)**

**Devizul: L206.2 Drum de acces spre s.Papauti km0.0-0.6/ 0.6km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.3.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2	24,0000	100,8183	2 419,64
					19,9708	479,30
2.3.2	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3	4,0000	37,6075	150,43
					37,6075	150,43
2.3.3	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km	12,0000	40,1675	482,01
					0,0000	0,00
2.3.4	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машиной КДМ-130).	100 0m2	6,0000	350,0567	2 100,34
					0,0000	0,00
2.3.5	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 30 см).	1km	12,0000	58,3600	700,32
					0,0000	0,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>9,7120</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		5 852,74
Asigurari sociale	24,0000%	151,14
Total		6 003,88
Cheltuieli de regie	3,0000%	180,12
Total		6 184,00
Beneficiu de deviz	3,0000%	185,52

**Total Deviz fara TVA** **6 369,52**

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)**

**Devizul: L206.3 Drum de acces spre s.Lipcenii km0.0-1.6/ 1.6km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.4.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2	70,0000	100,8181	7 057,27
					19,9707	1 397,95
2.4.2	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3	9,7000	37,6072	364,79
					37,6072	364,79
2.4.3	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km	32,0000	40,1675	1 285,36
					0,0000	0,00
2.4.4	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 30 см).	1km	9,6000	58,3604	560,26
					0,0000	0,00
2.4.5	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km	12,8000	68,5117	876,95
					0,0000	0,00
2.4.6	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машиной КДМ-130).	100 0m2	16,0000	350,0563	5 600,90
					0,0000	0,00

**Total manopera (ore)** **27,1860**

**Total greutate materiale (tone)** **0,0000**

Total		15 745,53
Asigurari sociale	24,0000%	423,06
Total		16 168,59
Cheltuieli de regie	3,0000%	485,05
Total		16 653,64
Beneficiu de deviz	3,0000%	499,61

**Total Deviz fara TVA** **17 153,25**

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)**

**Devizul: L207 Drum de acces spre s.Tarasova km0.0-2.5/ 2.5km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.5.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2	200,0000	100,8181	20 163,61
					19,9707	3 994,14
2.5.2	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3	28,0000	37,6071	1 053,00
					37,6071	1 053,00
2.5.3	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m	200,0000	64,8400	12 968,00
					64,8400	12 968,00
2.5.4	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим	100 m3	0,3000	1 656,6000	496,98

		управлением, грунт естественной влажности, I категории).			0,0000	0,00
2.5.5	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машиной КДМ-130).	100 0m2	150,0000	350,0565	52 508,48
					0,0000	0,00
2.5.6	Tsi50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км).	t	12,0000	93,7458	1 124,95
					0,0000	0,00
2.5.7	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km	15,0000	68,5120	1 027,68
					0,0000	0,00
2.5.8	DI70A	Deplasarea T-150K cu RUM-8 de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi (Пребазировка трактора Т-150К с RUM-8 с места погрузки на рабочее место и обратно).	1km	80,0000	23,9791	1 918,33
					0,0000	0,00
2.5.9	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km	50,0000	40,1676	2 008,38
					0,0000	0,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>277,8400</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total	93 269,41	
Asigurari sociale	24,0000%	4 323,63
Total	97 593,04	
Cheltuieli de regie	3,0000%	2 927,79
Total	100 520,83	
Beneficiu de deviz	3,0000%	3 015,62

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>103 536,45</b>
-----------------------------	-------------------

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)**

**Devizul: L208 Drum de ocolire a or.Rezina km0.0-2.3/ 2.3km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.6.1	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km	9,2000	82,5293	759,27
					0,0000	0,00
2.6.2	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно).	1km	10,0000	45,3910	453,91
					0,0000	0,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>0,0000</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total	1 213,18	
Asigurari sociale	24,0000%	0,00
Total	1 213,18	
Cheltuieli de regie	3,0000%	36,40
Total	1 249,58	
Beneficiu de deviz	3,0000%	37,49

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>1 287,07</b>
-----------------------------	-----------------

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)**

**Devizul: L209 Tareuca-Tahnauti km0.0-4.4/ 4.4km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.7.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2	180,0000	100,8181	18 147,25
					19,9707	3 594,73
2.7.2	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la	h-o	200,0000	64,8400	12 968,00

		o gramada la alta)	m		64,8400	12 968,00
2.7.3	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3	0,3400	1 656,6176	563,25
					0,0000	0,00
2.7.4	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3	25,0000	37,6072	940,18
					37,6072	940,18
2.7.5	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машиной КДМ-130).	100 0m2	264,0000	350,0566	92 414,93
					0,0000	0,00
2.7.6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км).	t	32,0000	93,7459	2 999,87
					0,0000	0,00
2.7.7	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km	88,0000	82,5292	7 262,57
					0,0000	0,00
2.7.8	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно).	1km	48,0000	45,3910	2 178,77
					0,0000	0,00
2.7.9	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km	13,2000	68,5114	904,35
					0,0000	0,00
2.7.10	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada (Отвод воды посредством желобов и других сточных конструкций с их очисткой от льда и снега).	m3	30,0000	56,4107	1 692,32
					56,4107	1 692,32

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>296,0400</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		140 071,49
Asigurari sociale	24,0000%	4 606,86
Total		144 678,35
Cheltuieli de regie	3,0000%	4 340,35
Total		149 018,70
Beneficiu de deviz	3,0000%	4 470,56

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>153 489,26</b>
-----------------------------	-------------------

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)**

**Devizul: L210 R20 - Ciniseuti - Echimauti km0.0-5.2 / 5.2km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.8.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2	90,0000	100,8180	9 073,62
					19,9707	1 797,36
2.8.2	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m	80,0000	64,8400	5 187,20
					64,8400	5 187,20
2.8.3	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3	0,1240	1 656,6935	205,43
					0,0000	0,00
2.8.4	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3	12,5000	37,6072	470,09
					37,6072	470,09
2.8.5	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машиной КДМ-130).	100 0m2	312,0000	350,0565	109 217,64
					0,0000	0,00
2.8.6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км).	t	16,2000	93,7463	1 518,69
					0,0000	0,00



2.8.7	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km	52,0000	68,5117	3 562,61
					0,0000	0,00
2.8.8	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km	104,0000	82,5292	8 583,04
					0,0000	0,00
2.8.9	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada (Отвод воды посредством желобов и других сточных конструкций с их очисткой от льда и снега).	m3	10,0000	56,4110	564,11
					56,4110	564,11

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>123,6700</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total	138 382,43	
Asigurari sociale	24,0000%	1 924,50
Total	140 306,93	
Cheltuieli de regie	3,0000%	4 209,21
Total	144 516,14	
Beneficiu de deviz	3,0000%	4 335,49

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>148 851,63</b>
-----------------------------	-------------------

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)**

**Devizul: L211 R20-Ciniseuti-Buciusca km0.0-14.72/ 14.72km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.9.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2	20,0000	100,8180	2 016,36
					19,9705	399,41
2.9.2	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m	50,0000	64,8400	3 242,00
					64,8400	3 242,00
2.9.3	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3	0,2500	1 656,6000	414,15
					0,0000	0,00
2.9.4	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3	12,5000	37,6072	470,09
					37,6072	470,09
2.9.5	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машиной КДМ-130).	100 0m2	355,0000	350,0566	124 270,08
					0,0000	0,00
2.9.6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км).	t	32,4000	93,7460	3 037,37
					0,0000	0,00
2.9.7	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km	150,0000	82,5293	12 379,39
					0,0000	0,00
2.9.8	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km	73,5000	68,5117	5 035,61
					0,0000	0,00
2.9.9	DI73B	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 700A cu lopata inclinata, grosimea stratului de 0,5 m (Очистка дорог от снега трактором Т 700А с наклонным ковшом, толщина слоя 0,5 м).	1 km	14,7000	535,5660	7 872,82
					0,0000	0,00
2.9.10	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m (Очистка проезжей части от снега поперечными проходами бульдозером 75 л.с. с перемещением до 20 м).	100 m3	65,6000	189,2588	12 415,38
					0,0000	0,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>63,4100</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total	171 153,25
-------	------------

Asigurari sociale	24,0000%	986,76
Total		172 140,01
Cheltuieli de regie	3,0000%	5 164,21
Total		177 304,22
Beneficiu de deviz	3,0000%	5 319,13

**Total Deviz fara TVA 182 623,35**

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)**

**Devizul: L211.1 Drum de acces spre s.Gordinesti km0.0-1.73/ 1.73km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.10.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2	150,0000	100,8181	15 122,71
					19,9707	2 995,61
2.10.2	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m	150,0000	64,8400	9 726,00
					64,8400	9 726,00
2.10.3	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3	0,1300	1 656,6154	215,36
					0,0000	0,00
2.10.4	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3	21,0000	37,6071	789,75
					37,6071	789,75
2.10.5	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2	110,0000	50,6897	5 575,87
					0,0000	0,00
2.10.6	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км).	t	11,0000	93,7464	1 031,21
					0,0000	0,00
2.10.7	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машины КДМ-130).	100 0m2	90,0000	350,0566	31 505,09
					0,0000	0,00
2.10.8	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км).	t	9,0000	93,7456	843,71
					0,0000	0,00
2.10.9	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km	13,6000	68,5118	931,76
					0,0000	0,00
2.10.10	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m (Очистка проезжей части от снега поперечными проходами бульдозером 75 л.с. с перемещением до 20 м).	100 m3	16,4000	189,2585	3 103,84
					0,0000	0,00
2.10.11	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada (Отвод воды посредством желобов и других сточных конструкций с их очисткой от льда и снега).	m3	5,0000	56,4100	282,05
					56,4100	282,05
2.10.12	DI17B	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata (Ручная чистка от рыхлого снега, толщиной слоя 16-25 см, с дорог, улиц и др. поверхностей, где невозможно использовать механические средства, включая погрузку в транспортные средства или складирование в кучи лопатой).	100 m2	5,0000	101,7980	508,99
					101,7980	508,99

**Total manopera (ore) 220,5800**  
**Total greutate materiale (tone) 0,0000**

Total		69 636,34
Asigurari sociale	24,0000%	3 432,58
Total		73 068,92
Cheltuieli de regie	3,0000%	2 192,06

Total		75 260,98
Beneficiu de deviz	3,0000%	2 257,83

<b>Total Deviz fara TVA</b>		<b>77 518,81</b>
-----------------------------	--	------------------

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)**

**Devizul: L212 Drum de acces spre s.Pereni km0.0-3.5/ 3.5km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.11.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2	150,0000	100,8181	15 122,71
					19,9707	2 995,61
2.11.2	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m	200,0000	64,8400	12 968,00
					64,8400	12 968,00
2.11.3	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3	0,1300	1 656,6154	215,36
					0,0000	0,00
2.11.4	DI63A	Musuroirea MAD manual din gamezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользющего материала вручную из куч на обочине).	m3	21,0000	37,6071	789,75
					37,6071	789,75
2.11.5	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2	210,0000	50,6898	10 644,85
					0,0000	0,00
2.11.6	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км).	t	10,0000	93,7460	937,46
					0,0000	0,00
2.11.7	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km	70,0000	40,1674	2 811,72
					0,0000	0,00
2.11.8	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km	35,0000	68,5117	2 397,91
					0,0000	0,00

<b>Total manopera (ore)</b>		<b>258,3800</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>		<b>0,0000</b>

Total		45 887,76
Asigurari sociale	24,0000%	4 020,81
Total		49 908,57
Cheltuieli de regie	3,0000%	1 497,26
Total		51 405,83
Beneficiu de deviz	3,0000%	1 542,17

<b>Total Deviz fara TVA</b>		<b>52 948,00</b>
-----------------------------	--	------------------

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)**

**Devizul: L213 Drum de acces spre s.Gordinesti km0.0-2.0/ 2.0km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.12.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2	50,0000	100,8182	5 040,91
					19,9708	998,54
2.12.2	DI63A	Musuroirea MAD manual din gamezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользющего материала вручную из куч на обочине).	m3	7,0000	37,6071	263,25
					37,6071	263,25
2.12.3	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km	40,0000	82,5293	3 301,17
					0,0000	0,00

2.12.4	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km	40,0000	68,5118 0,0000	2 740,47 0,00
2.12.5	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2	120,0000	50,6898 0,0000	6 082,77 0,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>19,4600</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total	17 428,57
Asigurari sociale	24,0000% 302,83
Total	17 731,40
Cheltuieli de regie	3,0000% 531,95
Total	18 263,35
Beneficiu de deviz	3,0000% 547,90

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>18 811,25</b>
-----------------------------	------------------

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)**  
**Devizul: L214 R20-Drum de acces spre s.Cogilniceni km0.0-2.6/ 2.6km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.13.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2	150,0000	100,8181 19,9707	15 122,71 2 995,61
2.13.2	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3	0,1200	1 656,5833 0,0000	198,79 0,00
2.13.3	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3	21,0000	37,6071 37,6071	789,75 789,75
2.13.4	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2	156,0000	50,6897 0,0000	7 907,60 0,00
2.13.5	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км).	t	10,0000	93,7460 0,0000	937,46 0,00
2.13.6	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m (Очистка проезжей части от снега поперечными проходами бульдозером 75 л.с. с перемещением до 20 м).	100 m3	100,0000	189,2588 0,0000	18 925,88 0,00
2.13.7	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km	52,0000	68,5117 0,0000	3 562,61 0,00
2.13.8	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km	52,0000	82,5292 0,0000	4 291,52 0,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>58,3800</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total	51 736,32
Asigurari sociale	24,0000% 908,49
Total	52 644,81
Cheltuieli de regie	3,0000% 1 579,35
Total	54 224,16
Beneficiu de deviz	3,0000% 1 626,73

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>55 850,89</b>
-----------------------------	------------------

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)						
Devizul: L215 Drum de acces spre s.Cuizauca, km0.0-1.4/ 1.4km						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.14.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2	80,0000	100,8181	8 065,45
					19,9708	1 597,66
2.14.2	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m	150,0000	64,8400	9 726,00
					64,8400	9 726,00
2.14.3	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3	0,1200	1 656,5833	198,79
					0,0000	0,00
2.14.4	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3	11,0000	37,6073	413,68
					37,6073	413,68
2.14.5	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2	98,0000	50,6898	4 967,60
					0,0000	0,00
2.14.6	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км).	t	12,0000	93,7458	1 124,95
					0,0000	0,00
2.14.7	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km	5,4000	68,5111	369,96
					0,0000	0,00
2.14.8	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km	28,0000	82,5293	2 310,82
					0,0000	0,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>181,0200</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		27 177,25
Asigurari sociale	24,0000%	2 816,96
Total		29 994,21
Cheltuieli de regie	3,0000%	899,82
Total		30 894,03
Beneficiu de deviz	3,0000%	926,83

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>31 820,86</b>
-----------------------------	------------------

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)						
Devizul: L216 Drum de acces spre s.Otac km0.0-0.5/ 0.5km						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>0,0000</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		0,00
Asigurari sociale	24,0000%	0,00
Total		0,00
Cheltuieli de regie	3,0000%	0,00
Total		0,00
Beneficiu de deviz	3,0000%	0,00

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)						
Devizul: L217 R20-Busauca-Ghiduleni km0.0-6.2/ 6.2km						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.16.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2	270,0000	100,8181 19,9707	27 220,88 5 392,09
2.16.2	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m	200,0000	64,8400 64,8400	12 968,00 12 968,00
2.16.3	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3	0,3750	1 656,6133 0,0000	621,23 0,00
2.16.4	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3	37,5000	37,6072 37,6072	1 410,27 1 410,27
2.16.5	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машиной КДМ-130).	100 0m2	372,0000	350,0566 0,0000	130 221,04 0,00
2.16.6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км).	t	37,5000	93,7461 0,0000	3 515,48 0,00
2.16.7	DI73B	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 700A cu lopata inclinata, grosimea stratului de 0,5 m (Очистка дорог от снега трактором T 700A с наклонным ковшем, толщина слоя 0,5 м).	1 km	24,0000	535,5663 0,0000	12 853,59 0,00
2.16.8	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором T 150K с наклонным ковшем).	1km	24,8000	68,5117 0,0000	1 699,09 0,00
2.16.9	DI70A	Deplasarea T-150K cu RUM-8 de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi (Пребазировка трактора T-150K с RUM-8 с места погрузки на рабочее место и обратно)).	1km	120,0000	23,9791 0,0000	2 877,49 0,00
2.16.10	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km	124,0000	40,1674 0,0000	4 980,76 0,00
2.16.11	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada (Отвод воды посредством желобов и других сточных конструкций с их очисткой от льда и снега).	m3	20,0000	56,4110 56,4110	1 128,22 1 128,22

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>322,3100</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total	199 496,05
Asigurari sociale	24,0000% 5 015,66
Total	204 511,71
Cheltuieli de regie	3,0000% 6 135,36
Total	210 647,07
Beneficiu de deviz	3,0000% 6 319,42

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>216 966,49</b>
-----------------------------	-------------------

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)						
Devizul: L217.1 Drum de acces spre s.Roscani km0.0-7.2/ 7.2km						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.17.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2	100,0000	100,8181 19,9707	10 081,81 1 997,07
2.17.2	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную	m3	5,0000	37,6080	188,04

		из куч на обочине).			37,6080	188,04
2.17.3	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m	100,0000	64,8400	6 484,00
					64,8400	6 484,00
2.17.4	DI73B	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 700A cu lopata inclinata, grosimea stratului de 0,5 m (Очистка дорог от снега трактором Т 700А с наклонным ковшом, толщина слоя 0,5 м).	1 km	7,2000	535,5667	3 856,08
					0,0000	0,00
2.17.5	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km	28,8000	68,5118	1 973,14
					0,0000	0,00
2.17.6	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2	216,0000	50,6898	10 948,99
					0,0000	0,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>133,7000</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		33 532,06
Asigurari sociale	24,0000%	2 080,59
Total		35 612,65
Cheltuieli de regie	3,0000%	1 068,38
Total		36 681,03
Beneficiu de deviz	3,0000%	1 100,43

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>37 781,46</b>
-----------------------------	------------------

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)**

**Devizul: L218 G43-Mincenii de Jos-Mincenii de Sus, km0.0-3.0/ 3.0km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.18.1	RpDB40A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna (Оперативные оповещения о состоянии общественных дорог в зимний период).	ora	5,0000	192,9940	964,97
					74,5660	372,83
2.18.2	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi (Разбрасывание противоскользящего материала из куч на проезжую часть).	100 0m2	43,2000	237,6926	10 268,32
					37,1532	1 605,02
2.18.3	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3	12,9600	37,6073	487,39
					37,6073	487,39
2.18.4	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m	20,0000	64,8400	1 296,80
					64,8400	1 296,80
2.18.5	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3	0,2850	1 656,5965	472,13
					0,0000	0,00
2.18.6	Tr11AA08C1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1 (Разгрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые сбрасыванием - на рампу или площадку, из авто, 1 категории).	t	20,7300	16,2098	336,03
					16,2098	336,03
2.18.7	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машиной КДМ-130).	100 0m2	90,0000	350,0566	31 505,09
					0,0000	0,00
2.18.8	Tsl50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 25 км).	t	20,7300	136,2595	2 824,66
					0,0000	0,00
2.18.9	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km	24,0000	68,5117	1 644,28
					0,0000	0,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>63,2029</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total	49 799,67
-------	-----------

Asigurari sociale	24,0000%	983,54
Total		50 783,21
Cheltuieli de regie	3,0000%	1 523,50
Total		52 306,71
Beneficiu de deviz	3,0000%	1 569,20

**Total Deviz fara TVA** **53 875,91**

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)**

**Devizul: L219 Drum de acces spre s.Slobozia Horodiste, km0.0-2.0/ 2.0km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.19.1	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km	16,0000	68,5119	1 096,19
					0,0000	0,00
2.19.2	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km	8,0000	82,5288	660,23
					0,0000	0,00
2.19.3	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2	40,0000	50,6898	2 027,59
					0,0000	0,00
2.19.4	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (Очистка снега с обочины дорог при помощи автогрейдера за один проход).	1km	8,0000	253,4825	2 027,86
					0,0000	0,00

**Total manopera (ore)** **0,0000**

**Total greutate materiale (tone)** **0,0000**

Total		5 811,87
Asigurari sociale	24,0000%	0,00
Total		5 811,87
Cheltuieli de regie	3,0000%	174,36
Total		5 986,23
Beneficiu de deviz	3,0000%	179,59

**Total Deviz fara TVA** **6 165,82**

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)**

**Devizul: L220 Drum de acces spre s.Horodiste, km0.0-0.7/ 0.7km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.20.1	RpDB40A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna (Оперативные оповещения о состоянии общественных дорог в зимний период).	ora	2,0000	192,9900	385,98
					74,5650	149,13
2.20.2	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km	5,6000	68,5125	383,67
					0,0000	0,00
2.20.3	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km	2,8000	82,5286	231,08
					0,0000	0,00
2.20.4	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2	16,8000	50,6899	851,59
					0,0000	0,00
2.20.5	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (Очистка снега с обочины дорог при помощи автогрейдера за один проход).	1km	2,8000	253,4821	709,75
					0,0000	0,00

**Total manopera (ore)** **2,3000**



<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>
--	---------------

Total		2 562,07
Asigurari sociale	24,0000%	35,79
Total		2 597,86
Cheltuieli de regie	3,0000%	77,94
Total		2 675,80
Beneficiu de deviz	3,0000%	80,27

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>2 756,07</b>
-----------------------------	-----------------

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)**

**Devizul: L221 Drum de acces spre s.Tipova, km0.0-3.0/ 3.0km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.21.1	RpDB40A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna (Оперативные оповещения о состоянии общественных дорог в зимний период).	ora	5,0000	192,9940	964,97
					74,5660	372,83
2.21.2	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi (Разбрасывание противоскользящего материала из куч на проезжую часть).	100 0m2	27,0000	237,6926	6 417,70
					37,1533	1 003,14
2.21.3	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3	8,1000	37,6074	304,62
					37,6074	304,62
2.21.4	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m	28,0000	64,8400	1 815,52
					64,8400	1 815,52
2.21.5	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km	24,0000	68,5117	1 644,28
					0,0000	0,00
2.21.6	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km	12,0000	82,5292	990,35
					0,0000	0,00
2.21.7	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2	54,0000	50,6898	2 737,25
					0,0000	0,00
2.21.8	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (Очистка снега с обочины дорог при помощи автогрейдера за один проход).	1km	12,0000	253,4825	3 041,79
					0,0000	0,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>53,9190</b>
-----------------------------	----------------

<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>
--	---------------

Total		17 916,48
Asigurari sociale	24,0000%	839,07
Total		18 755,55
Cheltuieli de regie	3,0000%	562,67
Total		19 318,22
Beneficiu de deviz	3,0000%	579,55

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>19 897,77</b>
-----------------------------	------------------

**Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (dezapezirea)**

**Devizul: L223 G43 Drum de acces spre s.Nistreni, km0.0-4.5/ 4.5km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.22.1	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi (Разбрасывание противоскользящего материала из куч на проезжую часть).	100 0m2	10,8000	237,6926	2 567,08
					37,1537	401,26
2.22.2	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	3,2400	37,6080	121,85

		(Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).			37,6080	121,85
2.22.3	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3	0,2850	1 656,5965	472,13
					0,0000	0,00
2.22.4	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m	15,0000	64,8400	972,60
					64,8400	972,60
2.22.5	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km	18,0000	68,5117	1 233,21
					0,0000	0,00
2.22.6	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2	90,0000	50,6898	4 562,08
					0,0000	0,00
2.22.7	RpDB40A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna (Оперативные оповещения о состоянии общественных дорог в зимний период).	ora	5,0000	192,9940	964,97
					74,5660	372,83
2.22.8	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (Очистка снега с обочины дорог при помощи автогрейдера за один проход).	1km	12,0000	253,4825	3 041,79
					0,0000	0,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>28,8176</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total	13 935,71	
Asigurari sociale	24,0000%	448,45
Total	14 384,16	
Cheltuieli de regie	3,0000%	431,53
Total	14 815,69	
Beneficiu de deviz	3,0000%	444,47

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>15 260,16</b>
-----------------------------	------------------

<b>Total General fara TVA</b>	<b>4 257 287,48</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>851 457,47</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 108 744,95</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>1 113 123,05</b>

Cursul de referință: 19.9822 Lei/Euro, din data de 2023-01-17

Intocmit: SRL Sahrevar  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Consiliul Raional Rezina  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: [2023] Întreținerea drumurilor publice locale din raionul Rezina pe perioada anului 2023

## Devizul local de resurse Nr. 2

Intocmit in preturi curente 2023-01-17

Valoarea de deviz 5 108 744,98 (Lei)

Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km						
Deviz: L205 G41 - Mateuti - Bosernita, km7.1-15.5 / 8.4km						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7129040010110	Asfaltator	h-om	116,6000	64,8400	7 560,34
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 350,0440	64,8400	87 536,86
3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	420,0000	64,8400	27 232,80
4	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0000	64,8400	129,68
<b>Total manopera</b>						<b>122 459,68</b>
<b>Materiale</b>						
1	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	23,0000	2 122,2432	48 811,59
2	23203226001101	Bitum	t	0,1200	13 640,2073	1 636,82
3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pentru lucrari de finisaj	m3	1,2000	19,3952	23,27
<b>Total materiale</b>						<b>50 471,68</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	10,0000	88,0865	880,87
2	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	12,0000	1 027,6762	12 332,11
3	29522200003547	Autogreder	h-ut	9,7400	589,4946	5 744,04
4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	65,5200	589,4946	38 623,69
5	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	12,0000	127,2361	1 526,83
6	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	1,6000	880,8653	1 409,38
7	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	2,0000	88,0865	176,17
8	29525000050040	Tractor	h-ut	3,0200	283,8344	858,32
9	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	1,6000	283,8344	454,14
10	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,1800	363,3569	1 155,47
11	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,0000	322,9839	322,98
<b>Total utilaje</b>						<b>63 484,00</b>
Total						236 415,36
Asigurari sociale				24,0000%		29 390,32
Total						265 805,68
Cheltuieli de regie				3,0000%		7 974,17
Total						273 779,85
Beneficiu de deviz				3,0000%		8 213,40
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>281 993,25</b>

Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km						
Deviz: L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca, km5.0-17.5/ 12.5km						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7129040010110	Asfaltator	h-om	29,1500	64,8400	1 890,09

2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 400,5500	64,8400	90 811,66
3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	700,0000	64,8400	45 388,00
<b>Total manopera</b>						<b>138 089,75</b>
<b>Materiale</b>						
1	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	5,7500	2 122,2432	12 202,90
2	23203226001101	Bitum	t	0,0300	13 640,2073	409,21
3	4100116202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de finisaj	m3	0,3000	19,3952	5,82
<b>Total materiale</b>						<b>12 617,93</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	2,5000	88,0865	220,22
2	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	3,0000	1 027,6762	3 083,03
3	29522200003547	Autogreder	h-ut	29,0000	589,4946	17 095,34
4	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	114,5000	589,4946	67 497,14
5	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	3,0000	127,2361	381,71
6	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,4000	880,8653	352,35
7	29525000050040	Tractor	h-ut	9,0000	283,8344	2 554,51
8	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,4000	283,8344	113,53
9	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	3,7100	363,3569	1 348,05
10	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2500	322,9839	80,75
<b>Total utilaje</b>						<b>92 726,63</b>
Total						243 434,31
Asigurări sociale					24,0000%	33 141,54
Total						276 575,85
Cheltuieli de regie					3,0000%	8 297,28
Total						284 873,13
Beneficiu de deviz					3,0000%	8 546,19
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>293 419,32</b>

<b>Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km</b>						
<b>Deviz: L206.2 Drum de acces spre s.Papauti km0.0-0.6/ 0.6km</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7129040010110	Asfaltator	h-om	29,1500	64,8400	1 890,09
2	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	64,8400	77,81
<b>Total manopera</b>						<b>1 967,90</b>
<b>Materiale</b>						
1	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	5,7500	2 122,2432	12 202,90
2	23203226001101	Bitum	t	0,0300	13 640,2073	409,21
3	4100116202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de finisaj	m3	0,3000	19,3952	5,82
<b>Total materiale</b>						<b>12 617,93</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	2,5000	88,0865	220,22
2	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	3,0000	1 027,6762	3 083,03
3	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	3,0000	127,2361	381,71
4	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,4000	880,8653	352,35
5	2952270004710	Motocistoare 3W, Honda et.	h-ut	1,2000	88,0865	105,70
6	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,4000	283,8344	113,53
7	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2500	322,9839	80,75
<b>Total utilaje</b>						<b>4 337,29</b>
Total						18 923,12

Asigurari sociale	24,0000%	472,30
Total		19 395,42
Cheltuieli de regie	3,0000%	581,87
Total		19 977,29
Beneficiu de deviz	3,0000%	599,31
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>		<b>20 576,60</b>

**Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**

**Deviz: L206.3 Drum de acces spre s.Lipcenii km0.0-1.6/ 1.6km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera**

1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,1760	64,8400	3 383,09
2	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	64,8400	77,81
<b>Total manopera</b>						<b>3 460,90</b>

**Materiale**

<b>Total materiale</b>		<b>0,00</b>
------------------------	--	-------------

**Utilaje**

1	29522200003547	Autogreder	h-ut	3,7100	589,4946	2 188,20
2	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	35,5400	589,4946	20 950,64
3	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	1,2000	88,0865	105,70
4	29525000050040	Tractor	h-ut	0,5800	283,8344	163,49
<b>Total utilaje</b>						<b>23 408,03</b>

Total		26 868,93
Asigurari sociale	24,0000%	830,62
Total		27 699,55
Cheltuieli de regie	3,0000%	830,99
Total		28 530,54
Beneficiu de deviz	3,0000%	855,92
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>		<b>29 386,46</b>

**Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**

**Deviz: L207 Drum de acces spre s.Tarasova km0.0-2.5/ 2.5km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera**

1	7129040010110	Asfaltator	h-om	58,3000	64,8400	3 780,17
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	107,8480	64,8400	6 992,86
3	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8000	64,8400	311,23
<b>Total manopera</b>						<b>11 084,26</b>

**Materiale**

1	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	11,5000	2 122,2432	24 405,80
2	23203226001101	Bitum	t	0,0600	13 640,2073	818,41
3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pentru lucrari de finisaj	m3	0,6000	19,3952	11,64
<b>Total materiale</b>						<b>25 235,85</b>

**Utilaje**

1	1111000100056	RUM-8 remorcat / anulat	h-ut	2,8000	0,0000	0,00
---	---------------	-------------------------	------	--------	--------	------

2	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	5,0000	88,0865	440,43
3	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	6,0000	1 027,6762	6 166,06
4	29522200003547	Autogreder	h-ut	5,8000	589,4946	3 419,07
5	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	28,5000	589,4946	16 800,60
6	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	6,0000	127,2361	763,42
7	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,8000	880,8653	704,69
8	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	4,8000	88,0865	422,82
9	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	2,8000	342,5587	959,16
10	29525000050040	Tractor	h-ut	1,8000	283,8344	510,90
11	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,8000	283,8344	227,07
12	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,8500	363,3569	308,13
13	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5000	322,9839	161,49
14	Utilaj	Tractor	h-out	27,6000	283,8344	7 833,83
<b>Total utilaje</b>						<b>38 717,67</b>
Total						75 037,78
Asigurari sociale				24,0000%		2 660,22
Total						77 698,00
Cheltuieli de regie				3,0000%		2 330,94
Total						80 028,94
Beneficiu de deviz				3,0000%		2 400,87
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>82 429,81</b>

<b>Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km</b>						
<b>Deviz: L208 Drum de ocolire a or.Rezina km0.0-2.3/ 2.3km</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	9310060019930	Muncitor	h-om	9,2000	64,8400	596,53
<b>Total manopera</b>						<b>596,53</b>
<b>Materiale</b>						
<b>Total materiale</b>						<b>0,00</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	9,2000	88,0865	810,40
<b>Total utilaje</b>						<b>810,40</b>
Total						1 406,93
Asigurari sociale				24,0000%		143,17
Total						1 550,10
Cheltuieli de regie				3,0000%		46,50
Total						1 596,60
Beneficiu de deviz				3,0000%		47,90
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>1 644,50</b>

<b>Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km</b>						
<b>Deviz: L209 Tareuca-Tahnauti km0.0-4.4/ 4.4km</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7129040010110	Asfaltator	h-om	29,1500	64,8400	1 890,09
2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	112,0000	64,8400	7 262,08

3	9310060019930	Muncitor	h-om	39,8400	64,8400	2 583,23
<b>Total manopera</b>						<b>11 735,40</b>
<b>Materiale</b>						
1	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	5,7500	2 122,2432	12 202,90
2	23203226001101	Bitum	t	0,0300	13 640,2073	409,21
3	2666122800612	Elemente "politist intins" medii	buc	12,0000	0,0000	0,00
4	4100116202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de finisaj	m3	0,3000	19,3952	5,82
<b>Total materiale</b>						<b>12 617,93</b>
<b>Utilaje</b>						
1	1111000100056	RUM-8 remorcat / anulat	h-ut	0,8400	0,0000	0,00
2	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	1,6800	88,0865	147,99
3	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	2,5000	88,0865	220,22
4	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	3,0000	1 027,6762	3 083,03
5	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,6800	48,9370	82,21
6	29522200003547	Autogreder	h-ut	15,3100	589,4946	9 026,34
7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,3400	589,4946	6 095,37
8	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	3,0000	127,2361	381,71
9	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,4000	880,8653	352,35
10	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	36,0000	88,0865	3 171,11
11	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,8400	342,5587	287,75
12	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,4000	283,8344	113,53
13	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2500	322,9839	80,75
14	Utilaj	Tractor	h-out	8,2800	283,8344	2 350,15
<b>Total utilaje</b>						<b>25 392,51</b>
Total						49 745,84
Asigurari sociale					24,0000%	2 816,50
Total						52 562,34
Cheltuieli de regie					3,0000%	1 576,88
Total						54 139,22
Beneficiu de deviz					3,0000%	1 624,17
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>55 763,39</b>

<b>Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km</b>						
<b>Deviz: L210 R20 - Ciniseuti - Echimauti km0.0-5.2 / 5.2km</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	9310060019930	Muncitor	h-om	65,9200	64,8400	4 274,25
<b>Total manopera</b>						<b>4 274,25</b>
<b>Materiale</b>						
1	2666122800612	Elemente "politist intins" medii	buc	6,0000	0,0000	0,00
<b>Total materiale</b>						<b>0,00</b>
<b>Utilaje</b>						
1	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,8400	88,0865	73,99
2	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,8400	48,9370	41,11
3	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	64,0000	88,0865	5 637,54
<b>Total utilaje</b>						<b>5 752,64</b>
Total						10 026,89
Asigurari sociale					24,0000%	1 025,82
Total						11 052,71
Cheltuieli de regie					3,0000%	331,58

Total		11 384,29
Beneficiu de deviz	3,0000%	341,53
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>		<b>11 725,82</b>

**Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**

**Deviz: L211 R20-Ciniseuti-Buciusca km0.0-14.72/ 14.72km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera**

1	6141120100300	Stivuitor	h-om	9,5000	64,8400	615,98
2	7422090100200	Corhonor	h-om	17,5000	64,8400	1 134,70
3	8141260100100	Fasonator	h-om	54,5000	64,8400	3 533,78
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4 147,2800	64,8400	268 909,64
5	9310060019930	Muncitor	h-om	22,4000	64,8400	1 452,42
<b>Total manopera</b>						<b>275 646,52</b>

**Materiale**

<b>Total materiale</b>		<b>0,00</b>
------------------------	--	-------------

**Utilaje**

1	29522200003547	Autogreder	h-ut	51,2300	589,4946	30 197,21
2	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	83,1600	589,4946	49 022,37
3	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	22,4000	88,0865	1 973,14
4	29525000050040	Tractor	h-ut	17,2800	283,8344	4 904,66
5	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	4,8000	88,0865	422,82
6	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,2400	363,3569	1 540,63
<b>Total utilaje</b>						<b>88 060,83</b>

Total		363 707,35
Asigurari sociale	24,0000%	66 155,16
Total		429 862,51
Cheltuieli de regie	3,0000%	12 895,87
Total		442 758,38
Beneficiu de deviz	3,0000%	13 282,75
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>		<b>456 041,13</b>

**Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**

**Deviz: L211.1 Drum de acces spre s.Gordinesti km0.0-1.73/ 1.73km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera**

1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	106,5784	64,8400	6 910,54
2	9310060019930	Muncitor	h-om	24,0000	64,8400	1 556,16
<b>Total manopera</b>						<b>8 466,70</b>

**Materiale**

<b>Total materiale</b>		<b>0,00</b>
------------------------	--	-------------

**Utilaje**

1	29522200003547	Autogreder	h-ut	3,4800	589,4946	2 051,44
2	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	44,6000	589,4946	26 291,45
3	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	24,0000	88,0865	2 114,08



4	29525000050040	Tractor	h-ut	1,8700	283,8344	530,32
<b>Total utilaje</b>						<b>30 987,29</b>
Total						39 453,99
Asigurari sociale					24,0000%	2 032,01
Total						41 486,00
Cheltuieli de regie					3,0000%	1 244,58
Total						42 730,58
Beneficiu de deviz					3,0000%	1 281,92
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>44 012,50</b>

**Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**  
**Deviz: L212 Drum de acces spre s.Pereni km0.0-3.5/ 3.5km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera**

1	6141120100300	Stivuitor	h-om	1,9000	64,8400	123,20
2	7422090100200	Corhonor	h-om	3,5000	64,8400	226,94
3	8141260100100	Fasonator	h-om	10,9000	64,8400	706,76
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	840,9040	64,8400	54 524,22
5	9310060019930	Muncitor	h-om	28,0000	64,8400	1 815,52
<b>Total manopera</b>						<b>57 396,64</b>

**Materiale**

<b>Total materiale</b>						<b>0,00</b>
------------------------	--	--	--	--	--	-------------

**Utilaje**

1	29522200003547	Autogreder	h-ut	8,1200	589,4946	4 786,70
2	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	88,0600	589,4946	51 910,90
3	29522700004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	28,0000	88,0865	2 466,42
4	29525000050040	Tractor	h-ut	2,3000	283,8344	653,95
5	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,9600	88,0865	84,56
<b>Total utilaje</b>						<b>59 902,53</b>

Total						117 299,17
Asigurari sociale					24,0000%	13 775,19
Total						131 074,36
Cheltuieli de regie					3,0000%	3 932,23
Total						135 006,59
Beneficiu de deviz					3,0000%	4 050,20
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>139 056,79</b>

**Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**  
**Deviz: L213 Drum de acces spre s.Gordinesti km0.0-2.0/ 2.0km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera**

1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	685,8400	64,8400	44 469,86
2	9310060019930	Muncitor	h-om	28,0000	64,8400	1 815,52
<b>Total manopera</b>						<b>46 285,38</b>

**Materiale**

<b>Total materiale</b>						<b>0,00</b>
------------------------	--	--	--	--	--	-------------

<b>Utilaje</b>						
1	2952220003547	Autogreder	h-ut	9,2800	589,4946	5 470,51
2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	46,8000	589,4946	27 588,34
3	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	28,0000	88,0865	2 466,42
4	29525000050040	Tractor	h-ut	1,4400	283,8344	408,72
<b>Total utilaje</b>						<b>35 933,99</b>
Total						82 219,37
Asigurari sociale				24,0000%		11 108,49
Total						93 327,86
Cheltuieli de regie				3,0000%		2 799,84
Total						96 127,70
Beneficiu de deviz				3,0000%		2 883,83
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>99 011,53</b>

<b>Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km</b>						
<b>Deviz: L214 R20-Drum de acces spre s.Cogilniceni km0.0-2.6/ 2.6km</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7129040010110	Asfaltator	h-om	40,8100	64,8400	2 646,12
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	138,5360	64,8400	8 982,67
3	9310060019930	Muncitor	h-om	41,6000	64,8400	2 697,34
<b>Total manopera</b>						<b>14 326,13</b>
<b>Materiale</b>						
1	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	8,0500	2 122,2432	17 084,06
2	23203226001101	Bitum	t	0,0420	13 640,2073	572,89
3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de finisaj	m3	0,4200	19,3952	8,15
<b>Total materiale</b>						<b>17 665,10</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	3,5000	88,0865	308,30
2	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	4,2000	1 027,6762	4 316,24
3	2952220003547	Autogreder	h-ut	9,0500	589,4946	5 333,75
4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	76,0000	589,4946	44 801,59
5	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	4,2000	127,2361	534,39
6	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,5600	880,8653	493,28
7	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	41,6000	88,0865	3 664,40
8	29525000050040	Tractor	h-ut	0,9400	283,8344	265,67
9	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,5600	283,8344	158,95
10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3500	322,9839	113,04
<b>Total utilaje</b>						<b>59 989,61</b>
Total						91 980,84
Asigurari sociale				24,0000%		3 438,27
Total						95 419,11
Cheltuieli de regie				3,0000%		2 862,57
Total						98 281,68
Beneficiu de deviz				3,0000%		2 948,45
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>101 230,13</b>

<b>Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km</b>						
<b>Deviz: L215 Drum de acces spre s.Cuizauca, km0.0-1.4/ 1.4km</b>						
Nr.	Simbol norme si	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea de deviz (Lei)	

	Cod resurse			conform datelor din proiect	Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	308,6640	64,8400	20 013,77
2	9310060019930	Muncitor	h-om	12,0000	64,8400	778,08
<b>Total manopera</b>						<b>20 791,85</b>
<b>Materiale</b>						
<b>Total materiale</b>						<b>0,00</b>
<b>Utilaje</b>						
1	1111000100056	RUM-8 remorcat / anulat	h-ut	2,2400	0,0000	0,00
2	29522200003547	Autogreder	h-ut	1,6200	589,4946	957,34
3	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	12,0000	88,0865	1 057,04
4	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	2,2400	342,5587	767,33
5	29525000050040	Tractor	h-ut	0,8600	283,8344	245,23
<b>Total utilaje</b>						<b>3 026,94</b>
Total						23 818,79
Asigurari sociale				24,0000%		4 990,04
Total						28 808,83
Cheltuieli de regie				3,0000%		864,27
Total						29 673,10
Beneficiu de deviz				3,0000%		890,19
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>30 563,29</b>

<b>Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km</b>						
<b>Deviz: L216 Drum de acces spre s.Otac km0.0-0.5/ 0.5km</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	64,8400	518,72
<b>Total manopera</b>						<b>518,72</b>
<b>Materiale</b>						
<b>Total materiale</b>						<b>0,00</b>
<b>Utilaje</b>						
1	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,3500	589,4946	1 387,67
2	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	8,0000	88,0865	704,69
<b>Total utilaje</b>						<b>2 092,36</b>
Total						2 611,08
Asigurari sociale				24,0000%		124,49
Total						2 735,57
Cheltuieli de regie				3,0000%		82,07
Total						2 817,64
Beneficiu de deviz				3,0000%		84,53
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>2 902,17</b>

<b>Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km</b>						
<b>Deviz: L217 R20-Busauca-Ghiduleni km0.0-6.2/ 6.2km</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

				datelor din proiect	Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 407,5200	64,8400	91 263,60
2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	280,0000	64,8400	18 155,20
3	9310060019930	Muncitor	h-om	24,0000	64,8400	1 556,16
<b>Total manopera</b>						<b>110 974,96</b>
<b>Materiale</b>						
<b>Total materiale</b>						<b>0,00</b>
<b>Utilaje</b>						
1	29522200003547	Autogreder	h-ut	21,5800	589,4946	12 718,94
2	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	132,9500	589,4946	78 373,31
3	29522700004710	Motocosoitoare 3W, Honda et.	h-ut	24,0000	88,0865	2 114,08
4	29525000050040	Tractor	h-ut	4,3200	283,8344	1 226,16
<b>Total utilaje</b>						<b>94 432,49</b>
Total						205 407,45
Asigurari sociale				24,0000%	26 633,99	
Total						232 041,44
Cheltuieli de regie				3,0000%	6 961,24	
Total						239 002,68
Beneficiu de deviz				3,0000%	7 170,08	
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>246 172,76</b>

**Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**

**Deviz: L217.1 Drum de acces spre s.Roscani km0.0-7.2/ 7.2km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	771,4000	64,8400	50 017,57
2	9310060019930	Muncitor	h-om	36,0000	64,8400	2 334,24
<b>Total manopera</b>						<b>52 351,81</b>
<b>Materiale</b>						
<b>Total materiale</b>						<b>0,00</b>
<b>Utilaje</b>						
1	29522200003547	Autogreder	h-ut	32,4800	589,4946	19 146,78
2	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	58,2800	589,4946	34 355,75
3	29522700004710	Motocosoitoare 3W, Honda et.	h-ut	36,0000	88,0865	3 171,11
4	29525000050040	Tractor	h-ut	5,0400	283,8344	1 430,53
<b>Total utilaje</b>						<b>58 104,17</b>
Total						110 455,98
Asigurari sociale				24,0000%	12 564,43	
Total						123 020,41
Cheltuieli de regie				3,0000%	3 690,62	
Total						126 711,03
Beneficiu de deviz				3,0000%	3 801,33	
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>130 512,36</b>

**Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**

Deviz: L218 G43-Mincenii de Jos-Mincenii de Sus, km0.0-3.0/ 3.0km						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	344,9600	64,8400	22 367,20
<b>Total manopera</b>					<b>22 367,20</b>	
<b>Materiale</b>						
<b>Total materiale</b>					<b>0,00</b>	
<b>Utilaje</b>						
1	29522200003547	Autogreder	h-ut	11,6000	589,4946	6 838,14
2	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	108,5600	589,4946	63 995,54
3	29525000050040	Tractor	h-ut	2,1600	283,8344	613,08
<b>Total utilaje</b>					<b>71 446,76</b>	
Total					93 813,96	
Asigurari sociale			24,0000%		5 368,13	
Total					99 182,09	
Cheltuieli de regie			3,0000%		2 975,46	
Total					102 157,55	
Beneficiu de deviz			3,0000%		3 064,72	
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>					<b>105 222,27</b>	

Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km						
Deviz: L219 Drum de acces spre s.Slobozia Horodiste, km0.0-2.0/ 2.0km						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	137,0000	64,8400	8 883,08
2	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	64,8400	518,72
<b>Total manopera</b>					<b>9 401,80</b>	
<b>Materiale</b>						
<b>Total materiale</b>					<b>0,00</b>	
<b>Utilaje</b>						
1	29522200003547	Autogreder	h-ut	4,6400	589,4946	2 735,25
2	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	23,4000	589,4946	13 794,18
3	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	8,0000	88,0865	704,69
<b>Total utilaje</b>					<b>17 234,12</b>	
Total					26 635,92	
Asigurari sociale			24,0000%		2 256,43	
Total					28 892,35	
Cheltuieli de regie			3,0000%		866,77	
Total					29 759,12	
Beneficiu de deviz			3,0000%		892,77	
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>					<b>30 651,89</b>	

Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km						
Deviz: L220 Drum de acces spre s.Horodiste, km0.0-0.7/ 0.7km						

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	9310060019930	Muncitor	h-om	8,4000	64,8400	544,66
<b>Total manopera</b>					<b>544,66</b>	
<b>Materiale</b>						
<b>Total materiale</b>					<b>0,00</b>	
<b>Utilaje</b>						
1	29522200003547	Autogreder	h-ut	1,6200	589,4946	957,34
2	2952270004710	Motocosoitoare 3W, Honda et.	h-ut	8,4000	88,0865	739,93
<b>Total utilaje</b>					<b>1 697,27</b>	
Total					2 241,93	
Asigurari sociale				24,0000%	130,72	
Total					2 372,65	
Cheltuieli de regie				3,0000%	71,18	
Total					2 443,83	
Beneficiu de deviz				3,0000%	73,32	
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>					<b>2 517,15</b>	

**Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**

**Deviz: L221 Drum de acces spre s.Tipova, km0.0-3.0/ 3.0km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6200	64,8400	105,04
2	9310060019930	Muncitor	h-om	48,0000	64,8400	3 112,32
<b>Total manopera</b>					<b>3 217,36</b>	
<b>Materiale</b>						
<b>Total materiale</b>					<b>0,00</b>	
<b>Utilaje</b>						
1	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,4000	589,4946	2 593,78
2	2952270004710	Motocosoitoare 3W, Honda et.	h-ut	48,0000	88,0865	4 228,15
3	29525000050040	Tractor	h-ut	1,6200	283,8344	459,81
<b>Total utilaje</b>					<b>7 281,74</b>	
Total					10 499,10	
Asigurari sociale				24,0000%	772,17	
Total					11 271,27	
Cheltuieli de regie				3,0000%	338,14	
Total					11 609,41	
Beneficiu de deviz				3,0000%	348,29	
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>					<b>11 957,70</b>	

**Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km**

**Deviz: L223 G43 Drum de acces spre s.Nistreni, km0.0-4.5/ 4.5km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)
-----	-----------------------------	--------------------------------	------	-------------------------------	-------------------------

				proiect	Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
<b>Total manopera</b>						<b>0,00</b>
<b>Materiale</b>						
<b>Total materiale</b>						<b>0,00</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2952220003547	Autogreder	h-ut	4,6400	589,4946	2 735,25
2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	31,4600	589,4946	18 545,50
<b>Total utilaje</b>						<b>21 280,75</b>
Total						21 280,75
Asigurari sociale					24,0000%	0,00
Total						21 280,75
Cheltuieli de regie					3,0000%	638,42
Total						21 919,17
Beneficiu de deviz					3,0000%	657,58
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>22 576,75</b>

<b>Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5km</b>						
<b>Deviz: Reparatia drumurilor impetruite 40.2km</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7129020012800	Pavator	h-om	669,6000	64,8400	43 416,86
<b>Total manopera</b>						<b>43 416,86</b>
<b>Materiale</b>						
1	1411122201752	Piatra sparta	m3	660,0000	299,8349	197 891,05
2	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	138,0000	303,9181	41 940,70
3	4100126202818	Apă	m3	300,0000	19,3952	5 818,56
<b>Total materiale</b>						<b>245 650,31</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2952220003547	Autogreder	h-ut	46,5600	589,4946	27 446,87
2	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	98,6400	321,5648	31 719,15
3	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	256,8000	433,9044	111 426,65
4	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	8,5200	342,5587	2 918,60
5	3410541000002	Autocisterna	h-ut	36,0000	322,9839	11 627,42
<b>Total utilaje</b>						<b>185 138,69</b>
Total						474 205,86
Asigurari sociale					24,0000%	10 420,05
Total						484 625,91
Cheltuieli de regie					3,0000%	14 538,78
Total						499 164,69
Beneficiu de deviz					3,0000%	14 974,95
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>514 139,64</b>

<b>Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (deszapezirea)</b>						
<b>Deviz: L205 G41 - Mateuti - Bosernita, km7.1-15.5 / 8.4km</b>						
Nr.	Simbol norme si	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea de deviz (Lei)	

	Cod resurse			conform datelor din proiect	Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,2600	64,8400	1 767,54
2	9310060019930	Muncitor	h-om	24,6400	64,8400	1 597,66
3	Manopera	Muncitor	h-om	50,0000	64,8400	3 242,00
<b>Total manopera</b>						<b>6 607,20</b>
<b>Materiale</b>						
1	1111000100018	Antiderapant 30%	m3	54,0000	1 588,5950	85 784,13
2	2811237321801	Material antiderapant	t	14,4000	449,1520	6 467,79
<b>Total materiale</b>						<b>92 251,92</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,9600	685,1174	656,07
2	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,6300	445,3263	281,62
3	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	15,1200	577,4561	8 731,14
4	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	6,7200	342,5587	2 301,99
5	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	9,5800	283,8344	2 718,00
6	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,4500	363,3569	2 343,65
7	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	9,0700	577,4561	5 238,68
<b>Total utilaje</b>						<b>22 271,15</b>
Total						121 130,27
Asigurari sociale				24,0000%		1 585,73
Total						122 716,00
Cheltuieli de regie				3,0000%		3 681,48
Total						126 397,48
Beneficiu de deviz				3,0000%		3 791,92
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>130 189,40</b>

<b>Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (deszapezirea)</b>						
<b>Deviz: L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca, km5.0-17.5/ 12.5km</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,5600	64,8400	1 203,43
2	9310060019930	Muncitor	h-om	30,8000	64,8400	1 997,07
3	Manopera	Muncitor	h-om	80,0000	64,8400	5 187,20
<b>Total manopera</b>						<b>8 387,70</b>
<b>Materiale</b>						
1	1111000100018	Antiderapant 30%	m3	90,0000	1 588,5950	142 973,55
2	2811237321801	Material antiderapant	t	18,0000	449,1520	8 084,74
<b>Total materiale</b>						<b>151 058,29</b>
<b>Utilaje</b>						
1	1111000100056	RUM-8 remorcat / anulat	h-ut	4,2000	0,0000	0,00
2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	22,3800	589,4946	13 189,95
3	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,7500	445,3263	778,61
4	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	25,2000	577,4561	14 551,89
5	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	15,4000	342,5587	5 275,41
6	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,0300	363,3569	3 281,11
<b>Total utilaje</b>						<b>37 076,97</b>



Total		196 522,96
Asigurari sociale	24,0000%	2 013,05
Total		198 536,01
Cheltuieli de regie	3,0000%	5 956,08
Total		204 492,09
Beneficiu de deviz	3,0000%	6 134,76
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>		<b>210 626,85</b>

**Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (deszapezirea)**

**Deviz: L206.2 Drum de acces spre s.Papauti km0.0-0.6/ 0.6km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera**

1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3200	64,8400	150,43
2	9310060019930	Muncitor	h-om	7,3920	64,8400	479,30
<b>Total manopera</b>						<b>629,73</b>

**Materiale**

1	1111000100018	Antiderapant 30%	m3	1,2000	1 588,5950	1 906,31
2	2811237321801	Material antiderapant	t	4,3200	449,1520	1 940,34
<b>Total materiale</b>						<b>3 846,65</b>

**Utilaje**

1	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,1400	685,1174	93,72
2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1900	589,4946	700,32
3	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,3400	577,4561	194,03
4	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	1,3700	283,8344	388,29
<b>Total utilaje</b>						<b>1 376,36</b>

Total		5 852,74
Asigurari sociale	24,0000%	151,14
Total		6 003,88
Cheltuieli de regie	3,0000%	180,12
Total		6 184,00
Beneficiu de deviz	3,0000%	185,52
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>		<b>6 369,52</b>

**Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (deszapezirea)**

**Deviz: L206.3 Drum de acces spre s.Lipcenii km0.0-1.6/ 1.6km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera**

1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,6260	64,8400	364,79
2	9310060019930	Muncitor	h-om	21,5600	64,8400	1 397,95
<b>Total manopera</b>						<b>1 762,74</b>

**Materiale**

1	1111000100018	Antiderapant 30%	m3	3,2000	1 588,5950	5 083,50
2	2811237321801	Material antiderapant	t	12,6000	449,1520	5 659,32
<b>Total materiale</b>						<b>10 742,82</b>

<b>Utilaje</b>						
1	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,3600	685,1174	249,93
2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	589,4946	560,26
3	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,9000	577,4561	517,40
4	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	2,5600	342,5587	876,95
5	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	3,6500	283,8344	1 035,43
<b>Total utilaje</b>						<b>3 239,97</b>
Total						15 745,53
Asigurari sociale					24,0000%	423,06
Total						16 168,59
Cheltuieli de regie					3,0000%	485,05
Total						16 653,64
Beneficiu de deviz					3,0000%	499,61
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>17 153,25</b>

<b>Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (deszapezirea)</b>						
<b>Deviz: L207 Drum de acces spre s.Tarasova km0.0-2.5/ 2.5km</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,2400	64,8400	1 053,00
2	9310060019930	Muncitor	h-om	61,6000	64,8400	3 994,14
3	Manopera	Muncitor	h-om	200,0000	64,8400	12 968,00
<b>Total manopera</b>						<b>18 015,14</b>
<b>Materiale</b>						
1	1111000100018	Antiderapant 30%	m3	30,0000	1 588,5950	47 657,85
2	2811237321801	Material antiderapant	t	36,0000	449,1520	16 169,47
<b>Total materiale</b>						<b>63 827,32</b>
<b>Utilaje</b>						
1	1111000100056	RUM-8 remorcat / anulat	h-ut	5,6000	0,0000	0,00
2	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,5700	685,1174	390,52
3	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,1200	445,3263	496,98
4	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	8,4000	577,4561	4 850,63
5	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	8,6000	342,5587	2 946,01
6	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	5,7000	283,8344	1 617,86
7	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,1000	363,3569	1 124,95
<b>Total utilaje</b>						<b>11 426,95</b>
Total						93 269,41
Asigurari sociale					24,0000%	4 323,63
Total						97 593,04
Cheltuieli de regie					3,0000%	2 927,79
Total						100 520,83
Beneficiu de deviz					3,0000%	3 015,62
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>103 536,45</b>

<b>Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (deszapezirea)</b>						
<b>Deviz: L208 Drum de ocolire a or.Rezina km0.0-2.3/ 2.3km</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

<b>Manopera</b>						
<b>Total manopera</b>						<b>0,00</b>
<b>Materiale</b>						
<b>Total materiale</b>						<b>0,00</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,0600	589,4946	1 213,18
<b>Total utilaje</b>						<b>1 213,18</b>
Total						1 213,18
Asigurari sociale				24,0000%	0,00	
Total						1 213,18
Cheltuieli de regie				3,0000%	36,40	
Total						1 249,58
Beneficiu de deviz				3,0000%	37,49	
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>1 287,07</b>

<b>Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (deszapezirea)</b>						
<b>Deviz: L209 Tareuca-Tahnauti km0.0-4.4/ 4.4km</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,6000	64,8400	2 632,50
2	9310060019930	Muncitor	h-om	55,4400	64,8400	3 594,73
3	Manopera	Muncitor	h-om	200,0000	64,8400	12 968,00
<b>Total manopera</b>						<b>19 195,23</b>
<b>Materiale</b>						
1	1111000100018	Antiderapant 30%	m3	52,8000	1 588,5950	83 877,82
2	2811237321801	Material antiderapant	t	32,4000	449,1520	14 552,52
<b>Total materiale</b>						<b>98 430,34</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16,0200	589,4946	9 441,34
2	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,2600	445,3263	563,25
3	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	14,7800	577,4561	8 537,11
4	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	2,6400	342,5587	904,35
5	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,2600	363,3569	2 999,87
<b>Total utilaje</b>						<b>22 445,92</b>
Total						140 071,49
Asigurari sociale				24,0000%	4 606,86	
Total						144 678,35
Cheltuieli de regie				3,0000%	4 340,35	
Total						149 018,70
Beneficiu de deviz				3,0000%	4 470,56	
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>153 489,26</b>

<b>Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (deszapezirea)</b>						
<b>Deviz: L210 R20 - Ciniseuti - Echimauti km0.0-5.2 / 5.2km</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

<b>Manopera</b>						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,9500	64,8400	1 034,20
2	9310060019930	Muncitor	h-om	27,7200	64,8400	1 797,36
3	Manopera	Muncitor	h-om	80,0000	64,8400	5 187,20
<b>Total manopera</b>						<b>8 018,76</b>
<b>Materiale</b>						
1	1111000100018	Antiderapant 30%	m3	62,4000	1 588,5950	99 128,33
2	2811237321801	Material antiderapant	t	16,2000	449,1520	7 276,26
<b>Total materiale</b>						<b>106 404,59</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,5600	589,4946	8 583,04
2	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,4600	445,3263	205,43
3	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	17,4700	577,4561	10 089,31
4	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	10,4000	342,5587	3 562,61
5	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,1800	363,3569	1 518,69
<b>Total utilaje</b>						<b>23 959,08</b>
Total						138 382,43
Asigurari sociale				24,0000%		1 924,50
Total						140 306,93
Cheltuieli de regie				3,0000%		4 209,21
Total						144 516,14
Beneficiu de deviz				3,0000%		4 335,49
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>148 851,63</b>

**Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (deszapezirea)**

**Deviz: L211 R20-Ciniseuti-Buciusca km0.0-14.72/ 14.72km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,2500	64,8400	470,09
2	9310060019930	Muncitor	h-om	6,1600	64,8400	399,41
3	Manopera	Muncitor	h-om	50,0000	64,8400	3 242,00
<b>Total manopera</b>						<b>4 111,50</b>
<b>Materiale</b>						
1	1111000100018	Antiderapant 30%	m3	71,0000	1 588,5950	112 790,25
2	2811237321801	Material antiderapant	t	3,6000	449,1520	1 616,95
<b>Total materiale</b>						<b>114 407,20</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	21,0000	589,4946	12 379,39
2	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,9300	445,3263	414,15
3	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	20,0100	620,5207	12 415,38
4	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	19,8800	577,4561	11 479,83
5	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	14,7000	342,5587	5 035,61
6	2952500005002	Tractor K-700 A	h-ut	22,3400	352,3461	7 872,82
7	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,3600	363,3569	3 037,37
<b>Total utilaje</b>						<b>52 634,55</b>
Total						171 153,25
Asigurari sociale				24,0000%		986,76
Total						172 140,01
Cheltuieli de regie				3,0000%		5 164,21

Total		177 304,22
Beneficiu de deviz	3,0000%	5 319,13
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>		<b>182 623,35</b>

**Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (deszapezirea)**

**Deviz: L211.1 Drum de acces spre s.Gordinesti km0.0-1.73/ 1.73km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,3800	64,8400	1 580,79
2	9310060019930	Muncitor	h-om	46,2000	64,8400	2 995,61
3	Manopera	Muncitor	h-om	150,0000	64,8400	9 726,00
<b>Total manopera</b>						<b>14 302,40</b>

**Materiale**

1	1111000100018	Antiderapant 30%	m3	18,0000	1 588,5950	28 594,71
2	2811237321801	Material antiderapant	t	38,0000	449,1520	17 067,77
<b>Total materiale</b>						<b>45 662,48</b>

**Utilaje**

1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,4800	445,3263	215,36
2	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,0000	620,5207	3 103,84
3	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	5,0400	577,4561	2 910,38
4	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	2,7200	342,5587	931,76
5	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,1600	363,3569	1 874,92
6	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	1,1000	577,4561	635,20
<b>Total utilaje</b>						<b>9 671,46</b>

Total		69 636,34
Asigurari sociale	24,0000%	3 432,58
Total		73 068,92
Cheltuieli de regie	3,0000%	2 192,06
Total		75 260,98
Beneficiu de deviz	3,0000%	2 257,83
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>		<b>77 518,81</b>

**Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (deszapezirea)**

**Deviz: L212 Drum de acces spre s.Pereni km0.0-3.5/ 3.5km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,1800	64,8400	789,75
2	9310060019930	Muncitor	h-om	46,2000	64,8400	2 995,61
3	Manopera	Muncitor	h-om	200,0000	64,8400	12 968,00
<b>Total manopera</b>						<b>16 753,36</b>

**Materiale**

1	2811237321801	Material antiderapant	t	48,0000	449,1520	21 559,29
<b>Total materiale</b>						<b>21 559,29</b>

**Utilaje**

1	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,8000	685,1174	546,72
---	---------------	--------------------------	------	--------	----------	--------

2	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,4800	445,3263	215,36
3	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	7,0000	342,5587	2 397,91
4	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	7,9800	283,8344	2 265,00
5	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,5800	363,3569	937,46
6	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	2,1000	577,4561	1 212,66
<b>Total utilaje</b>						<b>7 575,11</b>
Total						45 887,76
Asigurari sociale					24,0000%	4 020,81
Total						49 908,57
Cheltuieli de regie					3,0000%	1 497,26
Total						51 405,83
Beneficiu de deviz					3,0000%	1 542,17
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>52 948,00</b>

<b>Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (deszapezirea)</b>						
<b>Deviz: L213 Drum de acces spre s.Gordinesti km0.0-2.0/ 2.0km</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,0600	64,8400	263,25
2	9310060019930	Muncitor	h-om	15,4000	64,8400	998,54
<b>Total manopera</b>						<b>1 261,79</b>
<b>Materiale</b>						
1	2811237321801	Material antiderapant	t	21,0000	449,1520	9 432,19
<b>Total materiale</b>						<b>9 432,19</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,6000	589,4946	3 301,17
2	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	8,0000	342,5587	2 740,47
3	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	1,2000	577,4561	692,95
<b>Total utilaje</b>						<b>6 734,59</b>
Total						17 428,57
Asigurari sociale					24,0000%	302,83
Total						17 731,40
Cheltuieli de regie					3,0000%	531,95
Total						18 263,35
Beneficiu de deviz					3,0000%	547,90
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>18 811,25</b>

<b>Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (deszapezirea)</b>						
<b>Deviz: L214 R20-Drum de acces spre s.Cogilniceni km0.0-2.6/ 2.6km</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,1800	64,8400	789,75
2	9310060019930	Muncitor	h-om	46,2000	64,8400	2 995,61
<b>Total manopera</b>						<b>3 785,36</b>
<b>Materiale</b>						
1	2811237321801	Material antiderapant	t	42,6000	449,1520	19 133,87

<b>Total materiale</b>					<b>19 133,87</b>	
<b>Utilaje</b>						
1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,2800	589,4946	4 291,52
2	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,4500	445,3263	198,79
3	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	30,5000	620,5207	18 925,88
4	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	10,4000	342,5587	3 562,61
5	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,5800	363,3569	937,46
6	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	1,5600	577,4561	900,83
<b>Total utilaje</b>					<b>28 817,09</b>	
Total					51 736,32	
Asigurari sociale					24,0000%	908,49
Total					52 644,81	
Cheltuieli de regie					3,0000%	1 579,35
Total					54 224,16	
Beneficiu de deviz					3,0000%	1 626,73
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>					<b>55 850,89</b>	

**Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (deszapezirea)**

**Deviz: L215 Drum de acces spre s.Cuizauca, km0.0-1.4/ 1.4km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera**

1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,3800	64,8400	413,68
2	9310060019930	Muncitor	h-om	24,6400	64,8400	1 597,66
3	Manopera	Muncitor	h-om	150,0000	64,8400	9 726,00
<b>Total manopera</b>					<b>11 737,34</b>	

**Materiale**

1	2811237321801	Material antiderapant	t	24,2000	449,1520	10 869,48
<b>Total materiale</b>					<b>10 869,48</b>	

**Utilaje**

1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,9200	589,4946	2 310,82
2	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,4500	445,3263	198,79
3	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,0800	342,5587	369,96
4	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,1000	363,3569	1 124,95
5	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,9800	577,4561	565,91
<b>Total utilaje</b>					<b>4 570,43</b>	

Total					27 177,25	
Asigurari sociale					24,0000%	2 816,96
Total					29 994,21	
Cheltuieli de regie					3,0000%	899,82
Total					30 894,03	
Beneficiu de deviz					3,0000%	926,83
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>					<b>31 820,86</b>	

**Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (deszapezirea)**

**Deviz: L216 Drum de acces spre s.Otac km0.0-0.5/ 0.5km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

<b>Manopera</b>		
<b>Total manopera</b>		<b>0,00</b>
<b>Materiale</b>		
<b>Total materiale</b>		<b>0,00</b>
<b>Utilaje</b>		
<b>Total utilaje</b>		<b>0,00</b>
Total		0,00
Asigurari sociale	24,0000%	0,00
Total		0,00
Cheltuieli de regie	3,0000%	0,00
Total		0,00
Beneficiu de deviz	3,0000%	0,00
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>		<b>0,00</b>

**Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (deszapezirea)**

**Deviz: L217 R20-Busauca-Ghiduleni km0.0-6.2/ 6.2km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,1500	64,8400	2 538,49
2	9310060019930	Muncitor	h-om	83,1600	64,8400	5 392,09
3	Manopera	Muncitor	h-om	200,0000	64,8400	12 968,00
<b>Total manopera</b>						<b>20 898,58</b>
<b>Materiale</b>						
1	1111000100018	Antiderapant 30%	m3	74,4000	1 588,5950	118 191,47
2	2811237321801	Material antiderapant	t	48,6000	449,1520	21 828,79
<b>Total materiale</b>						<b>140 020,26</b>
<b>Utilaje</b>						
1	1111000100056	RUM-8 remorcat / anulat	h-ut	8,4000	0,0000	0,00
2	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	1,4100	685,1174	968,48
3	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,4000	445,3263	621,23
4	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	20,8300	577,4561	12 029,57
5	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	13,3600	342,5587	4 576,58
6	2952500005002	Tractor K-700 A	h-ut	36,4800	352,3461	12 853,59
7	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	14,1400	283,8344	4 012,28
8	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,6800	363,3569	3 515,48
<b>Total utilaje</b>						<b>38 577,21</b>
Total						199 496,05
Asigurari sociale				24,0000%		5 015,66
Total						204 511,71
Cheltuieli de regie				3,0000%		6 135,36
Total						210 647,07
Beneficiu de deviz				3,0000%		6 319,42
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>216 966,49</b>

**Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (deszapezirea)**

**Deviz: L217.1 Drum de acces spre s.Roscani km0.0-7.2/ 7.2km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform	Valoarea de deviz (Lei)
-----	-----------------------------	--------------------------------	------	-------------------	-------------------------



				datelor din proiect	Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9000	64,8400	188,04
2	9310060019930	Muncitor	h-om	30,8000	64,8400	1 997,07
3	Manopera	Muncitor	h-om	100,0000	64,8400	6 484,00
<b>Total manopera</b>						<b>8 669,11</b>
<b>Materiale</b>						
1	2811237321801	Material antiderapant	t	39,6000	449,1520	17 786,42
<b>Total materiale</b>						<b>17 786,42</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	5,7600	342,5587	1 973,14
2	2952500005002	Tractor K-700 A	h-ut	10,9400	352,3461	3 856,08
3	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	2,1600	577,4561	1 247,31
<b>Total utilaje</b>						<b>7 076,53</b>
Total						33 532,06
Asigurari sociale				24,0000%	2 080,59	
Total						35 612,65
Cheltuieli de regie				3,0000%	1 068,38	
Total						36 681,03
Beneficiu de deviz				3,0000%	1 100,43	
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>37 781,46</b>

**Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (deszapezirea)**

**Deviz: L218 G43-Mincenii de Jos-Mincenii de Sus, km0.0-3.0/ 3.0km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7124030010900	Drumar	h-om	5,7500	64,8400	372,83
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,4529	64,8400	2 428,44
3	Manopera	Muncitor	h-om	20,0000	64,8400	1 296,80
<b>Total manopera</b>						<b>4 098,07</b>
<b>Materiale</b>						
1	1111000100018	Antiderapant 30%	m3	18,0000	1 588,5950	28 594,71
2	1111000100018	Antiderapant	m3	12,9600	668,4642	8 663,30
<b>Total materiale</b>						<b>37 258,01</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,0600	445,3263	472,13
2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	5,0400	577,4561	2 910,38
3	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	4,8000	342,5587	1 644,28
4	3410520001400	Auto de teren	h-ut	5,5000	107,6613	592,14
5	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,7700	363,3569	2 824,66
<b>Total utilaje</b>						<b>8 443,59</b>
Total						49 799,67
Asigurari sociale				24,0000%	983,54	
Total						50 783,21
Cheltuieli de regie				3,0000%	1 523,50	
Total						52 306,71
Beneficiu de deviz				3,0000%	1 569,20	

<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>	<b>53 875,91</b>
-----------------------------	------------------

**Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (deszapezirea)**

**Deviz: L219 Drum de acces spre s.Slobozia Horodiste, km0.0-2.0/ 2.0km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera**

<b>Total manopera</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------

**Materiale**

1	2811237321801	Material antiderapant	t	4,0000	449,1520	1 796,61
<b>Total materiale</b>					<b>1 796,61</b>	

**Utilaje**

1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,5600	589,4946	2 688,09
2	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	3,2000	342,5587	1 096,19
3	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,4000	577,4561	230,98
<b>Total utilaje</b>					<b>4 015,26</b>	

Total						5 811,87
Asigurari sociale				24,0000%		0,00
Total						5 811,87
Cheltuieli de regie				3,0000%		174,36
Total						5 986,23
Beneficiu de deviz				3,0000%		179,59
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>					<b>6 165,82</b>	

**Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (deszapezirea)**

**Deviz: L220 Drum de acces spre s.Horodiste, km0.0-0.7/ 0.7km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera**

1	7124030010900	Drumar	h-om	2,3000	64,8400	149,13
<b>Total manopera</b>					<b>149,13</b>	

**Materiale**

1	2811237321801	Material antiderapant	t	1,6800	449,1520	754,58
<b>Total materiale</b>					<b>754,58</b>	

**Utilaje**

1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	589,4946	940,83
2	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,1200	342,5587	383,67
3	3410520001400	Auto de teren	h-ut	2,2000	107,6613	236,85
4	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,1700	577,4561	97,01
<b>Total utilaje</b>					<b>1 658,36</b>	

Total						2 562,07
Asigurari sociale				24,0000%		35,79
Total						2 597,86
Cheltuieli de regie				3,0000%		77,94
Total						2 675,80
Beneficiu de deviz				3,0000%		80,27

<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>	<b>2 756,07</b>
-----------------------------	-----------------

**Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (deszapezirea)**

**Deviz: L221 Drum de acces spre s.Tipova, km0.0-3.0/ 3.0km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera**

1	7124030010900	Drumar	h-om	5,7500	64,8400	372,83
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,1690	64,8400	1 307,76
3	Manopera	Muncitor	h-om	28,0000	64,8400	1 815,52
<b>Total manopera</b>					<b>3 496,11</b>	

**Materiale**

1	1111000100018	Antiderapant	m3	8,1000	668,4642	5 414,56
2	2811237321801	Material antiderapant	t	5,4000	449,1520	2 425,42
<b>Total materiale</b>					<b>7 839,98</b>	

**Utilaje**

1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,8400	589,4946	4 032,14
2	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	4,8000	342,5587	1 644,28
3	3410520001400	Auto de teren	h-ut	5,5000	107,6613	592,14
4	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,5400	577,4561	311,83
<b>Total utilaje</b>					<b>6 580,39</b>	

Total						17 916,48
Asigurari sociale				24,0000%		839,07
Total						18 755,55
Cheltuieli de regie				3,0000%		562,67
Total						19 318,22
Beneficiu de deviz				3,0000%		579,55
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>					<b>19 897,77</b>	

**Obiect: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90.5km (deszapezirea)**

**Deviz: L223 G43 Drum de acces spre s.Nistreni, km0.0-4.5/ 4.5km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera**

1	7124030010900	Drumar	h-om	5,7500	64,8400	372,83
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,0676	64,8400	523,11
3	Manopera	Muncitor	h-om	15,0000	64,8400	972,60
<b>Total manopera</b>					<b>1 868,54</b>	

**Materiale**

1	1111000100018	Antiderapant	m3	3,2400	668,4642	2 165,82
2	2811237321801	Material antiderapant	t	9,0000	449,1520	4 042,37
<b>Total materiale</b>					<b>6 208,19</b>	

**Utilaje**

1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,1600	589,4946	3 041,79
2	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,0600	445,3263	472,13
3	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	3,6000	342,5587	1 233,21
4	3410520001400	Auto de teren	h-ut	5,5000	107,6613	592,14
5	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,9000	577,4561	519,71

<b>Total utilaje</b>		<b>5 858,98</b>
Total		13 935,71
Asigurari sociale	24,0000%	448,45
Total		14 384,16
Cheltuieli de regie	3,0000%	431,53
Total		14 815,69
Beneficiu de deviz	3,0000%	444,47
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>		<b>15 260,16</b>
<b>Total</b>		<b>4 257 287,48</b>
TVA	20%	851 457,50
<b>TOTAL Deviz</b>		<b>5 108 744,98</b>


Intocmit: SRL Sahrevar

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Consiliul Raional Rezina

(functia, semnatura, numele, prenumele)

ORDIN DE PLATA nr. 2 DATA EMITERII 17 01 2023 TIP.DOC. 1

PLATITI	45420.00	LEI	Patruzeci si Cinci Mii Patru Sute Douazeci lei 00 bani	
PLATITOR	(R) "SAHREVAR" S.R.L.	Cod IBAN	MD60ML00000002251835139	
		CODUL FISCAL	1003606002840	
PRESTATORUL PLATITOR	suc. Rezina		CODUL BANCII	
			MOLDMD2X335	
BENEFICIAR	(R) Consiliul Raional Rezina	Cod IBAN	MD71TRPCDZ518410A01043AA	
		CODUL FISCAL	1007601011412	
PRESTATORUL BENEFICIAR	Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat		CODUL BANCII	
			TREZMD2X	
DESTINATIA PLATII	/P102/45420,00 plata pentru gb 1 procent conform mtender id ocds-b3wdp1-MD-1671449875113		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT <input type="checkbox"/> N  L.S.	
CODUL TRANZACTIEI	DATA PRIMIRII	DATA EXECUTARII	SEMNATURILE EMITENTULUI	
101	17 01 2023	17 01 2023 17:09:14	SEMNATURA PRESTATORULUI	
				



**S.R.L. Sahrevar**

orașul Rezina

## Specificații tehnice

Anexa nr.22

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1671449875113

din "19" decembrie 2022

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1671449875113** din **19.12.2022**

Obiectul achiziției: **CPV 50800000-3 - Diverse servicii de întreținere și de reparare**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Lotul 1						
<i>Întreținerea drumurilor publice locale din raionul Rezina pe perioada anului 2023</i>				Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	
<b>TOTAL</b>						

Semnat: **Semnatura MSIGN** Numele, Prenumele: **Bulgac Ghennadii** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SRL «Sahrevar»** Adresa: **RM, or.Rezina, str. M. Lomonosova, 176A**



Anexa nr.23  
la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1671449875113  
din "19" decembrie 2022

**Specificații de preț**

Numărul procedurii de achiziție <b>ocds-b3wdp1-MD-1671449875113</b> din <b>19.12.2022</b>
Obiectul de achiziției: <b>CPV 50800000-3 – Diverse servicii de intretinere si de reparare</b>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Bunuri/servicii</b>									
	Lotul 1									
	<i>Întreținerea drumurilor publice locale din raionul Rezina pe perioada anului 2023</i>	buc	1	4 257 287.48	5 108 744,98	4 257 287.48	5 108 744,98	an.2023		
	<b>TOTAL</b>									

Semnat: **Semnatura MSIGN** Numele, Prenumele: **Bulgac Ghennadii** În calitate de:  
**Administrator**

Ofertantul: **SRL «Sanrevar»** Adresa: **RM, or.Rezina, str. M. Lomonosova, 176A**