

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către: **Primăria com. Ciobanovca**

Republica Moldova, r-nul Anenii Noi
s. Ciobanovca, str. Octombriei 48

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, Serghei COCÎRLĂ reprezentant al ofertantului POLIMER GAZ CONDUCTE SRL, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrări de construcție a rețelelor de evacuare a apelor uzate și stației de epurare în satul Ciobanovca, r-nul Anenii Noi** pentru suma fără TVA de 2 981 436,78 lei, (două milioane nouă sute optzeci și una mii patru sute treizeci și șase lei, 78 bani) la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 596 287,37 lei (cinci sute nouăzeci și șase mii două sute optzeci și șapte lei, 37 bani).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat în **3 (trei)** luni calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (șaptezeci) zile, respectiv pînă la data de 6 noiembrie 2020, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: 04/09/2020

Serghei COCÎRLĂ, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele POLIMER GAZ CONDUCTE SRL

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de Garanție bancară în cuantum de 10 (zece procente) % din prețul total oferat fără TVA și constituie 298 144.00 lei (două sute nouăzeci și opt mii una sută patruzeci și patru lei, 00 bani).
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 (șaizeci) luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 7 (șapte) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 14 (paisprezece) zile calendaristice.

Ofertant,



Serghei COCÎRLĂ, Director

Lucrări de construcție a rețelelor de evacuare a apelor uzate și stației de epurare în satul Ciobanovca, r-nul Anenii Noi

Deviz	Preț fara TVA, MDL	TVA, MD	Preț cu TVA, MDL
Stație de epurare. Lucrări tehnologice. Platforma A1	112 932,65	22 586,53	135 519,18
Stație de epurare Q=50 m3/zi. Utilaj. Platforma D	859 600,00	171 920,00	1 031 520,00
01/18-A-AEE	11 980,09	2 396,02	14 376,11
01/18-A-AEE	168 197,85	33 639,57	201 837,42
01/18-A-AEE	156 729,28	31 345,86	188 075,14
01/18	30 143,28	6 028,66	36 171,94
2-1-1. Rețele exterioare de canalizare	818 344,83	163 668,97	982 013,80
Stație de epurare SBR 50 mc/zi complet automatizată DEMATEK pentru lucrări de construcții (CBA)	823 508,80	164 701,76	988 210,56
Total	2 981 436,78	596 287,37	3 577 724,15

**Construcția rețelelor de evacuare a
apelor uzate și stație de epurare în s.
Ciobanovca,
r-nul Anenii Noi
Nr. 01/18**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Stație de epurare. Lucrări tehnologice. Platf.A1**

Valoarea de deviz 135 519,18 Lei

Întocmit în prețuri curente 14.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Conducte				
1	AcA07B	Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a țevilor din PVC SN4 d160mm	m	12,00	457,285 21,334	5 487,420 256,010
2	AcA07B	Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a țevilor din PVC SN4 d110mm	m	5,00	315,302 21,334	1 576,511 106,671
3	AcA10A	Montarea în pământ a țevilor din polietilena de presiune, de înalta densitate, destinate alimentării cu apă, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d63mm	m	4,00	37,243 8,476	148,972 33,904
4		Teu PVC d160mm	buc	4,00	150,000 0,000	600,000 0,000
5		Mufa PVC d160mm	buc	4,00	250,000 0,000	1 000,000 0,000
6		Piesa capăt pentru coloana ventilare PVC d160mm (Căciula ventilare)	buc	3,00	0,000 0,000	0,000 0,000
7	IC44D	Confecționarea, montarea și cimentarea țevii de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, țeava având diametrul d273x9mm L=0,2m	buc	3,00	340,725 54,777	1 022,176 164,331
8	AcA26A	Îmbinarea cu flanșe a pieselor de legătură, flanșelor, inclusiv a flanșelor oarbe și a armaturilor, Teu fonta cu flanșe d65/65mm	buc	2,00	791,497 51,318	1 582,995 102,635
9	AcB01A	Montarea armaturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de	buc	3,00	603,713 31,713	1 811,139 95,139

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta d65mm				
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu bila, corp cu flanșe din fonta d65mm	buc	2,00	291,713 31,713	583,426 63,426
11	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (înșurubare). Îmbinare mecanica între țevă și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresiune cu flanșa PE100 d75/2 1/2"	buc	3,00	239,443 33,443	718,328 100,328
12	AcA26A	Îmbinarea cu flanșe a pieselor de legătură, flanșelor, inclusiv a flanșelor oarbe și a armaturilor, Flanșa libera din otel zincat d65mm	buc	1,00	491,497 51,317	491,497 51,317
13	AcE50D	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) având diametrul tubului de 160 mm	piesa	3,00	2 139,309 439,369	6 417,927 1 318,108
		Total Capitolul 1. Conducte Inclusiv salariu				21 440,391 2 291,869
		2. Capitolul 2. Cămine de vizitare				
14	AcE11B	Executarea căminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, în teren cu apa subterana	m3	1,28	2 679,031 793,978	3 429,160 1 016,292
15	AcE14B	Executarea căminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, în teren cu apa subterana	m3	1,52	2 172,391 643,486	3 302,035 978,098
16	AcE14A	Executarea căminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, în teren fără apa subterana	m3	1,12	1 729,512 556,996	1 937,054 623,835
17	AcE13B	Executarea căminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren cu apa subterana	m3	0,75	2 653,112 915,064	1 989,834 686,298
18	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, în teren fără apa subterana. Placi	buc	3,00	850,000 0,000	2 550,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate pt. cămine КЦД-15 (0,38 m3)				
19	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fără apa subterana. Placi prefabricate pt. cămine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,00	<u>350,000</u> 0,000	<u>350,000</u> 0,000
20	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fără apa subterana. Inel prefabricat pt. cămine КЦ-15-6 (0,265 m3)	buc	2,00	<u>850,000</u> 0,000	<u>1 700,000</u> 0,000
21	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fără apa subterana. Inel prefabricat pt. cămine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	3,00	<u>850,000</u> 0,000	<u>2 550,000</u> 0,000
22	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fără apa subterana. Inel prefabricat pt. cămine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	1,00	<u>550,000</u> 0,000	<u>550,000</u> 0,000
23	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fără apa subterana. Inel prefabricat pt. cămine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,00	<u>350,000</u> 0,000	<u>350,000</u> 0,000
24	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fără apa subterana. Placi prefabricate pt. cămine КЦП1-15-1(0,27m3)	buc	3,00	<u>850,000</u> 0,000	<u>2 550,000</u> 0,000
25	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fără apa subterana. Placi prefabricate pt. cămine КЦП1-10-1(0,1 m3)	buc	1,00	<u>350,000</u> 0,000	<u>350,000</u> 0,000
26	Preț de piață	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vane,	buc	4,00	<u>650,000</u> 0,000	<u>2 600,000</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fără apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)				
27	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fără apa subterana. Inel de reazem КЦ7-3(0,06 m3)	buc	4,00	450,000 0,000	1 800,000 0,000
28		Consumul de metale pentru consolidarea căminelor constituie (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	74,72	20,000 0,000	1 494,400 0,000
29		Scara	kg	35,50	20,000 0,000	710,000 0,000
30	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confecțiilor si construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor si construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,11	736,418 371,327	81,006 40,846
31	Prețul furnizorului	Capac din fonta ductila B125 (tip L) EN	buc	4,00	900,000 0,000	3 600,000 0,000
32	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistența filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu așternere manuala cu balast Pereu	m3	0,768	866,306 66,309	665,323 50,925
33	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundație existentă, in grosime de 3,0 cm Pereu	m2	7,68	95,947 20,181	736,872 154,990
34	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Placa de metal 16x500 (Pentru cămin C.S.P.-1)	kg	92,30	30,721 12,109	2 835,511 1 117,623
35	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confecțiilor si construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor si construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,092	736,457 371,348	67,754 34,164

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 2. Cămine de vizitare Inclusiv salariu				36 198,949 4 703,071
		3. Capitolul 3. Cămine de vizitare - 2 buc				
36	AcE12B	Executarea căminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3	2,15	2 808,196 644,639	6 037,621 1 385,973
37	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fără apa subterana. Placi prefabricate pt. cămine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,00	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
38	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fără apa subterana. Inel prefabricat pt. cămine KИ-20-6 (0,39 m3)	buc	1,00	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
39	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fără apa subterana. Inel prefabricat pt. cămine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,00	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
40	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fără apa subterana. Placi prefabricate pt. cămine KИИИ1-20-1(0,51 m3)	buc	1,00	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
41	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,00	550,000 0,000	550,000 0,000
42	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИ7-3(0,06 m3)	buc	1,00	450,000 0,000	450,000 0,000
43	Prețul furnizorului	Capac din fonta ductila B125 (tip	buc	1,00	900,000	900,000

1	2	3	4	5	6	7
		L) EN			0,000	0,000
44		Scara	kg	9,70	20,000 0,000	194,000 0,000
45		Consumul de metale pentru consolidarea căminelor constituie (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	21,12	20,000 0,000	422,400 0,000
46	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confecțiilor si construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor si construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,031	736,387 371,258	22,828 11,509
47	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistența filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu	m3	0,768	866,306 66,309	665,323 50,925
48	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistența filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu	m3	0,192	866,302 66,307	166,330 12,731
49	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundație existentă, în grosime de 3,0 cm Pereu	m2	1,92	95,917 20,181	184,161 38,747
		Total Capitolul 3. Cămine de vizitare-2 buc Inclusiv salariu				15 592,663 1 499,885
		4. Capitolul 4. Cămin cu grătar 4.1. Capitolul 4.1. Lucrări terasamente				
50	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	0,18	717,500 0,000	129,150 0,000
51	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	2,00	118,779 118,779	237,559 237,559
52	TsC53B	Compactarea pământului cu piatra sparta	100m2	0,05	1 689,560 392,660	84,478 19,633
53	TsC03F1	Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,10	787,500	78,750

1	2	3	4	5	6	7
		ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II. (Вытесненный грунт)			0,000	0,000
54	TsI50B	Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la distanța 2 km	t	17,00	7,296 0,000	124,032 0,000
55	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,10	161,760 20,760	16,176 2,076
56	TsD01B	Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	2,00	17,875 17,875	35,749 35,749
57	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 10 cm grosime pământ coeziv	m3	2,00	43,345 43,245	86,690 86,490
58	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,08	381,500 0,000	30,520 0,000
59	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv	100 m3	0,08	612,462 508,562	48,997 40,685
		Total Capitolul 4.1. Lucrări terasamente Inclusiv salariu				872,101 422,192
		Total Capitolul 4. Cămin cu grătar Inclusiv salariu				872,101 422,192
		5. Capitolul 4.2. Lucrări de construcții				
60	AcE11B	Executarea căminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apă circulară (inelare) cu diametrul 1,5 m, în teren cu apă subterană	m3	1,335	2 678,989 793,976	3 576,450 1 059,958
61	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apă,	buc	1,00	850,000 0,000	850,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)				
62	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. cămine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,00	850,000 0,000	850,000 0,000
63	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП2-15-1(0,27 m3)	buc	1,00	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
64	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,265 m3)	buc	1,00	850,000 0,000	850,000 0,000
65	Preț de piață	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,00	650,000 0,000	650,000 0,000
66	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	76,00	30,721 12,109	2 334,766 920,254
67	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,076	736,408 371,303	55,967 28,219
68	Prețul furnizorului	Capac din fonta ductila B125 (tip L) EN	buc	1,00	900,000 0,000	900,000 0,000
69	RpCU05F	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți in pereți din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	1,00	48,435 48,435	48,435 48,435
70	AcA50A	Tub de azbociment, fără presiune, îmbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=150 mm	m	1,85	366,159 23,641	677,394 43,735

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 4.2. Lucrări de construcții				12 293,012
		Inclusiv salariu				2 100,601

		Cheltuieli directe	Lei	86 397,13
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	2 478,97
		Cheltuieli de transport	4,00 %	2 781,43
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare	2,00 %	1 390,71
		Total	100,00 +	93 048,24
		Cheltuieli de regie	14,50 %	13 491,99
		Total	100,00 +	106 540,23
		Beneficiu	6,00 %	6 392,42
		Total	100,00 +	112 932,65
		TVA	20,00 %	22 586,53
		Total deviz:		135 519,18
		Inclusiv salariu		11 017,63



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția rețelilor de evacuare a
apelor uzate și stație de epurare în s.
Ciobanovca,
r-nul Anenii Noi
Nr. 01/18**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Stație de epurare. Lucrari tehnologice. Platf.A1**

Valoarea de deviz 135 519,18 Lei

Intocmit în prețuri curente 14.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	57,66	3,460
2.	7129020012800	Pavator	h-om	1,9872	57,66	114,581
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,7840	57,66	160,525
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7030	57,66	40,535
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,8500	57,66	164,331
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	103,7160	57,66	5 980,263
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,9899	57,66	114,738
8.	7212030022700	Sudor	h-om	1,6830	57,66	97,042
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	31,9770	57,66	1 843,793
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,8981	57,66	455,404
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4630	57,66	142,017
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	32,9679	57,66	1 900,929
Total manopera						11 017,63

Materiale:

1.	04	Teu PVC d160mm	buc	4,0000	150,00	600,000
2.	05	Mufa PVC d160mm	buc	4,0000	250,00	1 000,000
3.	06	Piesa capat pentru coloana ventilare PVC d160mm (Caciula ventilare)	buc	3,0000	0,00	0,000
4.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,5245	15,00	37,868
5.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	184,4205	1,10	202,862
6.	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,6912	1 050,00	725,760
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2554	250,00	63,850
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0192	80,00	1,536
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1634	80,00	13,072
10.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0108	80,00	0,864
11.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	2,2653	600,00	1 359,180
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3012	10,00	3,012
13.	1714227322926	Fringhie de cinipa gudronata	kg	45,0254	15,00	675,380
14.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0147	20,00	0,294
15.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0975	250,00	24,375

16.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,2669	350,00	443,415
17.	2320156200901	Motorina	kg	16,1157	18,00	290,083
18.	2320166200676	White spirit	kg	0,6025	14,00	8,436
19.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	221,4088	9,00	1 992,678
20.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,9000	16,00	14,400
21.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3960	18,00	7,128
22.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,4102	25,00	60,255
23.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2100	35,00	7,350
24.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,2051	32,00	38,564
25.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1700	15,00	2,550
26.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	3,0300	18,00	54,540
27.	2513736601510	Inel cauciuc, imbin. tub azbocim.	kg	0,1517	20,00	3,034
28.	25212167000001 10	Teava PVC SN4 d110mm	m	5,3550	250,00	1 338,750
29.	25212167000001 60	Teava PVC SN4 d160mm	m	12,8520	350,00	4 498,200
30.	25212167010016 3	Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 d63mm	m	4,1412	25,00	103,530
31.	25231567138117 521	Racord compresiune cu flansa PE100 d75/2 1/2"	buc	3,0900	200,00	618,000
32.	25249067100001 10	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=110 mm	buc	0,8721	150,00	130,815
33.	25249067100001 60	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=160 mm	buc	2,0930	350,00	732,550
34.	26	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	5,0000	650,00	3 250,000
35.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,9260	1,60	3,082
36.	26511221004022	Ciment M-400	kg	2,4622	1,60	3,940
37.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0009	20,00	0,018
38.	26611264330012 66	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000	550,00	550,000
39.	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	550,00	550,000
40.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,06 m3)	buc	5,0000	450,00	2 250,000
41.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	350,00	350,000
42.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	350,00	350,000
43.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	350,00	350,000
44.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	4,0000	850,00	3 400,000
45.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	4,0000	850,00	3 400,000
46.	26611264331522 2	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,265 m3)	buc	3,0000	850,00	2 550,000
47.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	3,0000	850,00	2 550,000
48.	26611264331523 2	Placi prefabricate pt. camine KИП2-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
49.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
50.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
51.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
52.	26611264332022 65	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-6 (0,39 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
53.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,8111	1 300,00	1 054,430
54.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,5281	1 300,00	686,530
55.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,7060	1 300,00	917,800
56.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	2,3067	1 300,00	2 998,710
57.	2664102101126	Var	kg	0,6112	20,00	12,224
58.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,4854	600,00	291,240

59.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0096	650,00	6,240
60.	2665122701602	Tub azbociment pt. conducte fara presiune, d=150 mm	m	1,8648	250,00	466,200
61.	2665122701646	Mufa azbociment pt. conducte fara presiune d=150 mm	buc	0,6253	250,00	156,325
62.	2722103310000273	Teava instalatie d273x9mm L=0,2m	m	1,5000	550,00	825,000
63.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,6830	20,00	33,660
64.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	168,3000	18,00	3 029,400
65.	28	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	95,8400	20,00	1 916,800
66.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,8415	35,00	29,452
67.	2874114124426160	Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc d160mm 3 buc	kg	229,2750	20,00	4 585,500
68.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	12,0000	18,00	216,000
69.	287411730000065	Robinet cu sertar cauciucat din fonta d65mm	buc	3,1200	550,00	1 716,000
70.	2874117300000651	Robinet cu bila, corp cu flanse din fonta d65mm	buc	2,0800	250,00	520,000
71.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,4077	20,00	8,154
72.	2875274110100655	Flansa libera din otel zincat d65mm	buc	1,0000	350,00	350,000
73.	28752741101006565	Teu fonta cu flanse d65/65mm	buc	2,0000	650,00	1 300,000
74.	29	Scara	kg	45,2000	20,00	904,000
75.	31	Capac din fonta ductila B125 (tip L) EN	buc	6,0000	900,00	5 400,000
76.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,3464	1,50	2,020
77.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,6009	1,00	0,600
78.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0033	1,00	0,003
79.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0027	1,00	0,003
80.	4100126202818	Apa	m3	0,0250	1,00	0,025
Total materiale de constructii						69 535,69

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0019	350,00	0,665
2.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0460	114,00	5,244
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2644	75,00	19,829
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5940	350,00	207,900
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0872	350,00	30,520
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0400	350,00	14,000
7.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0170	55,00	0,935
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,9382	10,00	9,382
9.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,8747	75,00	65,603
10.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1200	50,00	6,000
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	15,3049	350,00	5 356,715
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,0880	114,00	124,032
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0398	75,00	2,986
Total utilaje de constructii						5 843,81

Cheltuieli directe	Lei	86 397,13
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	2 478,97

Cheltuieli de transport	4,00 %	2 781,43
Cheltuieli de aprovizionare-depozitare	2,00 %	1 390,71
Total	100,00 +	93 048,24
Cheltuieli de regie	14,50 %	13 491,99
Total	100,00 +	106 540,23
Beneficiu	6,00 %	6 392,42
Total	100,00 +	112 932,65
TVA	20,00 %	22 586,53

Total deviz:

135 519,18



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia rețelilor de evacuare a apelor uzate și stație de epurare în s.Ciobanovca, r-nul Anenii Noi. Nr. 01/18 **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Conducte				
1	AcA07B	Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a tevelor din PVC SN4 d160mm	m			457,285 21,334
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	57,66	21,334
	2521216700000160	Teava PVC SN4 d160mm	m	1,0500	350,00	374,850
	2524906710000160	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=160 mm	buc	0,1710	350,00	61,046
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	55,00	0,055
2	AcA07B	Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a tevelor din PVC SN4 d110mm	m			315,302 21,334
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	57,66	21,334
	2521216700000110	Teava PVC SN4 d110mm	m	1,0500	250,00	267,750
	2524906710000110	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=110 mm	buc	0,1710	150,00	26,163
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	55,00	0,055
3	AcA10A	Montarea în pământ a tevelor din polietilena de presiune, de înaltă densitate, destinate alimentării cu apă, asamblate prin sudură cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d63mm	m			37,243 8,476
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	57,66	8,476
	252121670100163	Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 d63mm	m	1,0150	25,00	25,883
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	20,00	0,073
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	50,00	1,500
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	114,00	1,311
4		Teu PVC d160mm	buc			150,000 0,000
	04	Teu PVC d160mm	buc	1,0000	150,00	150,000
5		Mufa PVC d160mm	buc			250,000 0,000
	05	Mufa PVC d160mm	buc	1,0000	250,00	250,000
6		Piesa capat pentru coloana ventilare PVC d160mm (Caciula ventilare)	buc			0,000 0,000
	06	Piesa capat pentru coloana ventilare PVC d160mm (Caciula ventilare)	buc	1,0000	0,00	0,000
7	IC44D	Confectionarea, montarea și cimentarea tevilor de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, teava având diametrul d273x9mm L=0,2m	buc			340,725 54,777
	7136040011749	Instalator incalzire și gaze	h-om	0,9500	57,66	54,777
	2722103310000273	Teava instalatie d273x9mm L=0,2m	m	0,5000	550,00	275,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	16,00	4,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1320	18,00	2,376
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700	35,00	2,450
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	1,60	1,027
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	80,00	0,288
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	1,00	0,001
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	20,00	0,006
8	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe și a	buc			791,497

1	2	3	4	5	6	7
		armaturilor, Teu fonta cu flanse d65/65mm				51,318
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,318
	287527411010065 65	Teu fonta cu flanse d65/65mm	buc	1,0000	650,00	650,000
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	18,00	18,180
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	18,00	72,000
9	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta d65mm	buc			603,713 ----- 31,713
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,713
	287411730000065	Robinet cu sertar cauciucat din fonta d65mm	buc	1,0000	550,00	572,000
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu bila, corp cu flanse din fonta d65mm	buc			291,713 ----- 31,713
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,713
	287411730000065 1	Robinet cu bila, corp cu flanse din fonta d65mm	buc	1,0000	250,00	260,000
11	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresiune cu flansa PE100 d75/2 1/2"	buc			239,443 ----- 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,443
	252315671381175 21	Racord compresiune cu flansa PE100 d75/2 1/2"	buc	1,0300	200,00	206,000
12	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d65mm	buc			491,497 ----- 51,317
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,317
	287527411010065 5	Flansa libera din otel zincat d65mm	buc	1,0000	350,00	350,000
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	18,00	18,180
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	18,00	72,000
13	AcE50D	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 160 mm	piesa			2 139,309 ----- 439,369
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,6200	57,66	381,709
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,66	57,660
	287411412442616 0	Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc d160mm 3 buc	kg	75,0000	20,00	1 528,500
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,8000	15,00	12,228
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0026	650,00	1,712
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4500	350,00	157,500
		2. Capitolul 2. Camine de vizitare				
14	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3			2 679,031 ----- 793,978
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,6400	57,66	555,842
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1300	57,66	238,136
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 300,00	262,539
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,2660	1 300,00	351,000
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	350,00	42,629
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	600,00	6,094
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	40,9600	9,00	374,170
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	4,0000	15,00	60,900
	2320156200901	Motorina	kg	2,5200	18,00	46,041
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	29,2300	1,10	32,635
	2664102101126	Var	kg	0,1100	20,00	2,233
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	20,00	1,623
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	250,00	1,016
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9800	350,00	693,000
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1490	75,00	11,174
15	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3			2 172,391 ----- 643,486
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8100	57,66	450,324
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	57,66	193,161
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 300,00	679,421

1	2	3	4	5	6	7
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1400	350,00	49,253
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	600,00	49,461
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1010	1 300,00	131,967
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,0000	9,00	72,360
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,0000	15,00	90,450
	2320156200901	Motorina	kg	1,5000	18,00	27,135
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	19,0000	1,10	21,005
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	1,60	1,126
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1490	350,00	402,155
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0610	75,00	4,574
16	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 729,512 556,996
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	57,66	389,781
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	57,66	167,214
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 300,00	680,062
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	350,00	56,344
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	600,00	49,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	80,00	11,671
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	1,60	1,127
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	350,00	373,812
17	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3			2 653,112 915,064
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,1100	57,66	640,603
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,7600	57,66	274,461
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 300,00	536,813
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	350,00	45,827
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0720	600,00	43,520
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1250	1 300,00	163,627
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	10,0000	9,00	90,629
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,2000	15,00	108,756
	2320156200901	Motorina	kg	1,8000	18,00	32,625
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	21,0000	1,10	23,261
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,289
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9600	350,00	686,000
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0760	75,00	5,700
18	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc			850,000 0,000
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	850,00	850,000
19	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc			350,000 0,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	350,00	350,000
20	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,265 m3)	buc			850,000 0,000
	266112643315222	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,265 m3)	buc	1,0000	850,00	850,000
21	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc			850,000 0,000
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	850,00	850,000
22	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,16 m3)	buc			550,000 0,000
	2661126433001266	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000	550,00	550,000
23	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt.	buc			350,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		camine KII-10-9 (0,24 m3)				
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	350,00	350,000
24	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIII-15-1(0,27m3)	buc			850,000 0,000
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIII-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	850,00	850,000
25	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,1 m3)	buc			350,000 0,000
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	350,00	350,000
26	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc			650,000 0,000
	26	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	650,00	650,000
27	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII7-3(0,06 m3)	buc			450,000 0,000
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII7-3 (0,06 m3)	buc	1,0000	450,00	450,000
28		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg			20,000 0,000
	28	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	1,0000	20,00	20,000
29		Scara	kg			20,000 0,000
	29	Scara	kg	1,0000	20,00	20,000
30	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			736,418 371,327
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,327
	2430116100000	Email clorcauciu	kg	7,8000	25,00	195,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	32,00	124,800
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	15,00	8,245
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	14,00	27,300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,745
31	Pretul furnizorului	Capac din fonta ductila B125 (tip L) EN	buc			900,000 0,000
	31	Capac din fonta ductila B125 (tip L) EN	buc	1,0000	900,00	900,000
32	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Perek	m3			866,306 66,309
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,309
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	600,00	786,563
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	1,00	0,232
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	75,00	11,474
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	75,00	1,729
33	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Perek	m2			95,947 20,181
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	57,66	16,721
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	57,66	3,460
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 050,00	75,605
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0020	80,00	0,160
34	CL18A	Confecții metalice diverse din profile	kg			30,721

1	2	3	4	5	6	7
		lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Placa de metal 16x500 (Pentru camin C.S.P.-1)				12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,175
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,50	0,012
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,225
35	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			736,457 371,348
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,348
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	25,00	195,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	32,00	124,804
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	15,00	8,250
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	14,00	27,304
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,750
		3. Capitolul 3. Camine de vizitare-2buc				
36	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3			2 808,196 644,639
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8300	57,66	451,478
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	57,66	193,161
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	1 300,00	372,888
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,2590	1 300,00	340,056
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	350,00	74,233
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	600,00	52,102
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	42,7900	9,00	388,961
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,8000	15,00	118,170
	2320156200901	Motorina	kg	2,6600	18,00	48,359
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	28,5300	1,10	31,697
	2664102101126	Var	kg	0,1470	20,00	2,969
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	20,00	1,818
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0400	250,00	10,105
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0300	350,00	710,500
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1560	75,00	11,700
37	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)	buc			1 500,00 0,000
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
38	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KI-20-6 (0,39 m3)	buc			1 500,00 0,000
	2661126433202265	Inel prefabricat pt. camine KI-20-6 (0,39 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
39	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KI-20-9 (0,59 m3)	buc			1 500,00 0,000
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KI-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
40	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIII-20-1(0,51 m3)	buc			1 500,00 0,000
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KIII-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
41	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem	buc			550,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		КЦО-1(0,02 m3)				
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	550,00	550,000
42	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦ7-3(0,06 m3)	buc			450,000 0,000
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ7-3 (0,06 m3)	buc	1,0000	450,00	450,000
43	Pretul furnizorului	Capac din fonta ductila B125 (tip L) EN	buc			900,000 0,000
	31	Capac din fonta ductila B125 (tip L) EN	buc	1,0000	900,00	900,000
44		Scara	kg			20,000 0,000
	29	Scara	kg	1,0000	20,00	20,000
45		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg			20,000 0,000
	28	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	1,0000	20,00	20,000
46	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			736,387 371,258
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,258
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	25,00	195,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	32,00	124,806
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	15,00	8,290
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	14,00	27,290
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,742
47	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu	m3			866,306 66,309
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,309
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	600,00	786,563
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	1,00	0,232
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	75,00	11,474
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	75,00	1,729
48	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu	m3			866,302 66,307
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,307
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	600,00	786,563
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	1,00	0,229
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	75,00	11,484
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	75,00	1,719
49	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Pereu	m2			95,917 20,181
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	57,66	16,721
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	57,66	3,459
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 050,00	75,578
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	80,00	0,158
		4. Capitolul 4. Camin cu gratar				
		4.1. Capitolul 4.1. Lucrari terasamente				
50	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,500
51	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la	m3			118,779

1	2	3	4	5	6	7
		deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu/				118,779
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,779
52	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 689,560
						392,660
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,660
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	250,00	1 275,000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	1,00	0,500
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	10,00	21,400
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Выгесенный грунт)	100 m3			787,500
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,500
54	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t			7,296
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	114,00	7,296
55	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161,760
						20,760
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,760
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	250,00	1,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,000
56	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875
						17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875
57	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			43,345
						43,245
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,245
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	1,00	0,100
58	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,500
						0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,500
59	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			612,462
						508,562
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,563
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	10,00	103,900
		5. Capitolul 4.2. Lucrari de constructii				
60	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3			2 678,989
						793,976
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,6400	57,66	555,843
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1300	57,66	238,133
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 300,00	262,532
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,2660	1 300,00	350,951
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	350,00	42,629
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	600,00	6,112
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	40,9600	9,00	374,169
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	4,0000	15,00	60,900
	2320156200901	Motorina	kg	2,5200	18,00	46,041
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	29,2300	1,10	32,635
	2664102101126	Var	kg	0,1100	20,00	2,234
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	20,00	1,624
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	250,00	1,011

1	2	3	4	5	6	7
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9800	350,00	693,000
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1490	75,00	11,174
61	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc			850,000 0,000
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	850,00	850,000
62	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc			850,000 0,000
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	850,00	850,000
63	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП2-15-1(0,27 m3)	buc			1 500,000 0,000
	266112643315232	Placi prefabricate pt. camine KИП2-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
64	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,265 m3)	buc			850,000 0,000
	266112643315222	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,265 m3)	buc	1,0000	850,00	850,000
65	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc			650,000 0,000
	26	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	650,00	650,000
66	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			30,721 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,175
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,50	0,012
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,225
67	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			736,408 371,303
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,303
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	25,00	195,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	32,00	124,803
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	15,00	8,250
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	14,00	27,303
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,750
68	Pretul furnizorului	Capac din fonta ductila B125 (tip L) EN	buc			900,000 0,000
	31	Capac din fonta ductila B125 (tip L) EN	buc	1,0000	900,00	900,000
69	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			48,435 48,435
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	57,66	3,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	57,66	44,975
70	AcA50A	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=150 mm	m			366,159 23,641
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,3800	57,66	21,911
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,730

1	2	3	4	5	6	7
	2665122701602	Tub azbociment pt. conducte fara presiune, d=150 mm	m	1,0080	250,00	252,000
	2665122701646	Mufa azbociment pt. conducte fara presiune d=150 mm	buc	0,3380	250,00	84,500
	2513736601510	Inel cauciuc, imbin. tub azbocim.	kg	0,0820	20,00	1,640
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,2280	15,00	3,420
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0009	650,00	0,597
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0018	1,00	0,002
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0010	350,00	0,359

APROBAT:

Întocmit

Investitor



Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția rețelelor de evacuare a
apelor uzate și stație de epurare în s.
Ciobanovca,
r-nul Anenii Noi
Nr. 01/18**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Stație de epurare Q=50m³/zi. Utilaj. Platforma D**

Valoarea de deviz 1 031 520,00 Lei

Intocmit în prețuri curente 14.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Valoarea utilajului				
1	Dematek	Stație de epurare SBR Q=50m ³ /zi	set	1,00	800 000,000 0,000	800 000,000 0,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			800 000,000
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,20 %			9 600,000
		Total Capitolul 1. Valoarea utilajului Inclusiv salariu				809 600,000
		2. Capitolul 2. Lucrări de montare				
2	Dematek	Stație de epurare SBR Q=50m ³ /zi. -Montare	set	1,00	50 000,000 0,000	50 000,000 0,000
		Total Capitolul 2. Lucrări de montare Inclusiv salariu				50 000,000
		Cheltuieli directe	Lei			859 600,00
		TVA	20,00 %			171 920,00
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 031 520,00



Întocmit
Verificat

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția rețelelor de evacuare a
apelor uzate și stație de epurare în s.
Ciobanovca,
r-nul Anenii Noi
Nr. 01/18**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Stație de epurare Q=50m³/zi. Utilaj. Platforma D**

Valoarea de deviz 1 031 520,00 Lei

Intocmit în prețuri curente 14.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						
Total manopera						0,00

Materiale:

1.	01	Stație de epurare SBR Q=50m ³ /zi.	set	1,0000	800 000,00	800 000,000
2.	02	Stație de epurare SBR Q=50m ³ /zi. -Montare	set	1,0000	50 000,00	50 000,000
Total materiale de construcții						850 000,00
Total utilaje de construcții						0,00

Cheltuieli directe	Lei	859 600,00
TVA	20,00 %	171 920,00

Total deviz:

1 031 520,00



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia rețelilor de evacuare a apelor uzate și stație de epurare în s.Ciobanovca, r-nul Anenii Noi. Nr. 01/18 **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Valoarea utilajului				
1	Dematek	Stație de epurare SBR Q=50m3/zi.	set			800 000,00 0,00
	01	Stație de epurare SBR Q=50m3/zi.	set	1,0000	800 000,00	800 000,00
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
2	Dematek	Stație de epurare SBR Q=50m3/zi. -Montare	set			50 000,00 0,00
	02	Stație de epurare SBR Q=50m3/zi. -Montare	set	1,0000	50 000,00	50 000,00

APROBAT:

Întocmit

Investitor



Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția rețelelor de evacuare a
apelor uzate și stației de epurare în
sat. Ciobanovca, r-nul Anenii Noi**

Nr. 01/18-A-AEE

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 14 376,11 Lei

Intocmit în prețuri curente 14.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrări de montare				
1	08-02-412-1	Introducerea conductorilor în țevi și furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir în împletire comună, secțiune sumară până la 2,5 mm ²	100 m	0,08	877,475 323,475	70,198 25,878
2	08-02-412-9	Introducerea conductorilor în tevi și furtunuri metalice pozate: fiecare conductor următor monofir sau multifir în împletire comună, secțiune sumară până la 6 mm ²	100 m	0,19	483,489 132,042	91,863 25,088
3	590-4010	Conductor PIB-1x1.5 mm ²	m	27,00	5,000 0,000	135,000 0,000
4	08-02-407-1	Țeavă din oțel pe construcții instalate pe pereți, fixare cu scoabe, diametru până la 20 mm	100 m	0,08	9 151,375 1 775,925	732,110 142,074
5	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stâlpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,00	266,671 196,621	266,671 196,621
6	24566	Cutie Y614	buc	1,00	2 500,000 0,000	2 500,000 0,000
7	08-02-472-1	Conductori de legare la pământ: priza de pământ, orizontală, din oțel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,01	3 219,500 1 095,500	32,195 10,955
8	08-02-472-8	Conductor de legare la pământ, deschis, pe suporturi de construcții, din oțel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,15	22 340,767 1 158,967	3 351,115 173,845
9	08-01-087-3	Construcții metalice sub utilaj	t	0,003	31 562,333 3 586,333	94,687 10,759
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7 273,839

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			131,674
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			611,924
		<i>Cheltuieli de aprovizionare-depozitare</i>	2,00 %			122,385
		<i>Total</i>	100,00 +			8 139,822
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			444,767
		<i>Total</i>	100,00 +			8 584,589
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			515,074
		Total Capitolul 1. Lucrări de montare Inclusiv salariu				9 099,663 585,220
		2. Capitolul 2. Lucrări de construcție				
10	33-04-003-1	Montarea stâlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,00	612,308 219,108	612,308 219,108
11	33-04-016-2	Transportarea construcțiilor si materialelor susținerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a susținerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,00	205,370 25,370	205,370 25,370
12	33-04-016-5	Transportarea construcțiilor si materialelor susținerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului susținerilor cu un singur picior	buc	1,00	70,415 14,415	70,415 14,415
13	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: PKY-01	buc	1,00	451,041 132,041	451,041 132,041
14	510-125	Lampa ДРЛ-125	buc	1,00	150,000 0,000	150,000 0,000
15	510-126	Brățară X20	buc	4,00	30,000 0,000	120,000 0,000
16	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	0,30	1 900,090 221,990	570,027 66,597
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 179,161
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			102,944
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			75,938
		<i>Cheltuieli de aprovizionare-depozitare</i>	2,00 %			15,188

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			2 373,231
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			344,118
		<i>Total</i>	100,00 +			2 717,349
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			163,041
		Total Capitolul 2. Lucrări de construcție Inclusiv salariu				2 880,390 457,531

		Cheltuieli directe	Lei			11 980,09
		TVA	20,00 %			2 396,02
		Total deviz: Inclusiv salariu				14 376,11
						1 042,75



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția rețelilor de evacuare a
apelor uzate și stației de epurare în
sat. Ciobanovca, r-nul Anenii Noi
Nr. 01/18-A-AEE**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 14 376,11 Lei

Intocmit în prețuri curente 14.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	16,9295	57,66	976,154
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,0350	57,66	59,678
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	57,66	6,919
Total manopera						1 042,75

Materiale:

1.	03	Conductor PIB-1x1.5 MM2	m	27,0000	5,00	135,000
2.	06	Cutie Y614	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
3.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	32 000,00	12,800
4.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0000	25 000,00	0,000
5.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	18 000,00	0,000
6.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0001	16 500,00	1,650
7.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	20,00	0,400
8.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	25 000,00	0,000
9.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0008	25 000,00	20,000
10.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0005	1 500,00	0,750
11.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0009	20 000,00	18,000
12.	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0006	20 000,00	12,000
13.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0006	20 000,00	12,000
14.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0001	18 900,00	1,890
15.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0000	35 000,00	0,000
16.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,2376	32,00	7,603
17.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1810	18,00	3,258
18.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2300	15,00	18,450
19.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0656	150,00	9,840
20.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0024	120,00	0,288
21.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2300	15,00	18,450
22.	1019852	Vopsea	kg	0,8598	20,00	17,196
23.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	18,00	0,000
24.	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	20,00	0,000

25.	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	15,00	1,500
26.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,0520	120,00	6,240
27.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	32 000,00	3,200
28.	14	Lampa ДРЛ-125	buc	1,0000	150,00	150,000
29.	15	Bratara X20	buc	4,0000	30,00	120,000
30.	201-9251	Suporti	kg	0,0000	20,00	0,000
31.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	18,00	0,000
32.	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	18 500,00	0,000
33.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	25 000,00	75,000
34.	266310210000015	Beton B15	m3	0,3121	1 500,00	468,150
35.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0004	80,00	0,032
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0304	1,00	0,030
37.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	2 000,00	0,000
38.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	250,00	0,000
39.	5009030	Flanse	10 buc	0,0816	150,00	12,240
40.	5009031	Scoabe	10 buc	0,5530	200,00	110,600
41.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0837	150,00	12,555
42.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,0640	250,00	16,000
43.	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,2940	23,00	75,762
44.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,6400	25,00	16,000
45.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	2,0100	1 500,00	3 015,000
46.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0104	250,00	2,600
47.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0054	250,00	1,350
48.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0024	25,00	0,060
49.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,0000	35 000,00	0,000
50.	503-9042	Corpuri de iluminat PKY-01	buc	0,0000	150,00	0,000
51.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1100	15,00	1,650
52.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0432	25,00	1,080
Total materiale de constructii						6 878,63

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,3800	250,00	95,000
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,3800	150,00	57,000
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0834	350,00	29,190
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	350,00	84,000
5.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,6000	250,00	400,000
6.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	380,00	304,000
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	25,00	33,250
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,0942	75,00	82,065
9.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	450,00	351,000
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1800	50,00	9,000
11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,4944	25,00	12,360
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0750	350,00	26,250
13.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,3000	120,00	36,000
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0834	150,00	12,510

		Total utilaje de construcții			1 531,63
--	--	-------------------------------------	--	--	-----------------

Cheltuieli directe		Lei		11 980,09
TVA		20,00 %		2 396,02

Total deviz: 14 376,11



Întocmit
Verificat

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor de evacuare a apelor uzate si statie de epurare in sat.Ciobanovca, r-nul Anenii Noi Nr. 01/18-A-AEE **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			877,475 ----- 323,475
	1	Muncitor	h-om	5,6100	57,66	323,475
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	18 900,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,400
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	150,00	46,500
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	250,00	200,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	23,00	280,600
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	250,00	12,500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	250,00	5,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	350,00	3,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	150,00	1,500
2	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			483,489 ----- 132,042
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,042
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	18 900,00	9,947
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,400
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	150,00	46,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	23,00	280,600
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	250,00	5,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	350,00	3,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	150,00	1,500
3	590-4010	Conductor ПБ-1x1.5 MM2	m			5,000 ----- 0,000
	03	Conductor ПБ-1x1.5 MM2	m	1,0000	5,00	5,000
4	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			9 151,375 ----- 1 775,925
	1	Muncitor	h-om	30,8000	57,66	1 775,925
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	62,500
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	32,00	33,600
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	150,00	123,000
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	20,00	13,600
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	120,00	78,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	150,00	153,000
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	200,00	820,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	8,0000	25,00	200,000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	250,00	20,000
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	25,00	0,750
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	350,00	164,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	250,00	5 000,000


1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	75,00	481,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	25,00	154,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	150,00	70,500
5	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			266,671
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,621
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	25 000,00	15,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	18,00	1,800
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	20,00	10,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	350,00	7,000
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	25,00	33,250
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	3,000
6	24566	Cutie Y614	buc			2 500,000
	06	Cutie Y614	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
7	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			3 219,500
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,500
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	20 000,00	1 800,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	35 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	32,00	19,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	350,00	49,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	75,00	234,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	150,00	21,000
8	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			22 340,767
	1	Muncitor	h-om	20,1000	57,66	1 158,967
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	20 000,00	80,000
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	20 000,00	80,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	32,00	28,800
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	15,00	123,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	15,00	123,000
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	20,00	40,000
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	200,00	300,000
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	1 500,00	20 100,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	350,00	38,500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	75,00	252,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	150,00	16,500
9	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			31 562,333
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,333
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 500,00	250,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	32,00	134,333
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	18,00	486,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	120,00	96,000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	25 000,00	25 000,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	80,00	10,667
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	350,00	606,667
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	75,00	1 132,333
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	150,00	260,000
		2. Capitolul 2. Lucrari de constructie				
10	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38,	buc			612,308

1	2	3	4	5	6	7
		6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior				219,108
	1	Muncitor	h-om	3,8000	57,66	219,108
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	18 000,00	0,000
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	25 000,00	0,000
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	18,00	0,000
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	250,00	0,000
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	15,00	1,500
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	20,00	0,400
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	25 000,00	0,000
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	32 000,00	12,800
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1000	15,00	1,500
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	32 000,00	3,200
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	20,00	0,000
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	18,00	0,000
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	18 500,00	0,000
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	2 000,00	0,000
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	450,00	351,000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	120,00	22,800
11	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			205,370
	1	Muncitor	h-om	0,4400	57,66	25,370
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	250,00	60,000
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	150,00	36,000
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	350,00	84,000
12	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			70,415
	1	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,415
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	250,00	35,000
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	150,00	21,000
13	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: PKY-01	buc			451,041
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,041
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	16 500,00	1,650
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,0100	15,00	0,150
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	18 000,00	0,000
	201-9251	Suporti	kg	0,0000	20,00	0,000
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	18,00	0,000
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,0000	35 000,00	0,000
	503-9042	Corpuri de iluminat PKY-01	buc	0,0000	150,00	0,000
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	380,00	304,000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	120,00	13,200
14	510-125	Lampa ДРJI-125	buc			150,000
	14	Lampa ДРJI-125	buc	1,0000	150,00	150,000
15	510-126	Bratară X20	buc			30,000
	15	Bratară X20	buc	1,0000	30,00	30,000
16	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			1 900,090
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,063
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	1 500,00	1 560,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,00	0,100
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,500

APROBAT:

Întocmit

Investitor



Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția rețelelor de evacuare a
apelor uzate și stației de epurare în
sat. Ciobanovca, r-nul Anenii Noi**

Nr. 01/18-A-AEE

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 201 837,42 Lei

Intocmit în prețuri curente 14.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrări de construcție				
1	33-04-003-1	Montarea stâlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	5,00	544,508 219,108	2 722,540 1 095,540
2	33-04-003-2	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fără adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	5,00	1 190,414 455,514	5 952,070 2 277,570
3	33-04-016-2	Transportarea construcțiilor și materialelor susținerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a susținerilor din beton armat cu un singur picior	buc	15,00	157,370 25,370	2 360,556 380,556
4	33-04-016-5	Transportarea construcțiilor și materialelor susținerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului susținerilor cu un singur picior	buc	15,00	42,415 14,415	636,225 216,225
5	TsA16D1	Săpătura manuală de pământ, în spații limitate, în tranșe de pînă la 4 m adîncime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri latime < 1 m, adîncime < 1,5 m, teren foarte tare (для заземления)	m3	15,00	181,629 181,629	2 724,435 2 724,435
6	TsD18B	Umplutura compactată în șanțuri, pentru cablurile îngropate ale liniilor electrice de înaltă tensiune, executată cu pământ provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	15,00	56,030 55,930	840,453 838,953
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15 236,279

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			1 694,988
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			24,050
		<i>Cheltuieli de aprovizionare-depozitare</i>	2,00 %			4,810
		<i>Total</i>	100,00 +			16 960,127
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			2 459,217
		<i>Total</i>	100,00 +			19 419,344
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			1 165,161
		Total Capitolul 1. Lucrări de construcție Inclusiv salariu				20 584,505 7 533,279
		2. Capitolul 2. Lucrări de montare				
7	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe construcții pe perete C32A	buc	1,00	490,384 133,771	490,384 133,771
8	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП- 2А -3x50+1x50 mm2	1000 m	0,26	5 809,438 3 761,738	1 510,454 978,052
9	Prețul firmei	Cablu СИП-2А -3x50+1x50 mm2	m	275,00	350,000 0,000	96 250,000 0,000
10	136	Banda F2007	m	20,00	19,000 0,000	380,000 0,000
11	137	Screpa A200	buc	20,00	150,000 0,000	3 000,000 0,000
12	163	Consola CA 1500	buc	4,00	150,000 0,000	600,000 0,000
13	162	Curau CSB	buc	41,00	20,000 0,000	820,000 0,000
14	110-0305	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	3,00	32,000 0,000	96,000 0,000
15	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc	13,00	35,000 0,000	455,000 0,000
16	161	Clema PA 1500	buc	3,00	250,000 0,000	750,000 0,000
17	1681	Clema ES 1500	buc	8,00	260,000 0,000	2 080,000 0,000
18	1518	Capac CPTAU-70	buc	3,00	250,000 0,000	750,000 0,000
19	1517	Capac CPTAU-54	buc	1,00	250,000 0,000	250,000 0,000
20	1516	Capac CPTAU-16	buc	4,00	260,000	1 040,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
21	1682	Armatura BRPF70-150-1F	buc	3,00	16,000	48,000
					0,000	0,000
22	1519	Уплотнитель RDSS75+CIPS75	buc	1,00	10,000	10,000
					0,000	0,000
23	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, LVA-440-CS	set	1,00	257,820	257,820
					172,980	172,980
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM- TF-01-63	buc	1,00	296,594	296,594
					136,654	136,654
25	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete C25A	buc	1,00	490,384	490,384
					133,771	133,771
26	08-03-525-2	Separator de sarcina BH32-3P-25A	buc	1,00	445,963	445,963
					162,025	162,025
27	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	55,164	55,164
					50,164	50,164
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,09	1 147,656	103,289
					714,989	64,349
29	Prețul firmei	Cablu BBГ-3x4 mm2	m	3,00	15,000	45,000
					0,000	0,000
30	Prețul firmei	Cablu BBГ-5x6 mm2	m	6,00	20,000	120,000
					0,000	0,000
31	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm	100 m	0,06	7 764,733	465,884
					2 000,800	120,048
32	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,03	7 773,733	233,212
					2 000,800	60,024
33	08-02-407-2	Țeavă din otel pe construcții instalate pe pereți, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,04	5 304,050	212,162
					2 392,900	95,716
34	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30	2 546,520	763,956
					478,000	143,400
35	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de construcții, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,81	6 223,016	5 040,643
					1 228,158	994,808
36	404-28	Clema K296	buc	1,00	15,000	15,000
					0,000	0,000
37	404-29	Clema K687	buc	1,00	15,000	15,000
					0,000	0,000
38	08-01-087-3	Construcții metalice	t	0,01	32 188,300	321,883
					3 586,500	35,865
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			117 411,792
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			738,366
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			11 247,015
		<i>Cheltuieli de aprovizionare-depozitare</i>	2,00 %			2 249,403

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +		131 646,576	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %		2 494,037	
		<i>Total</i>	100,00 +		134 140,613	
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %		8 048,437	
		Total Capitolul 2. Lucrări de montare Inclusiv salariu			142 189,050 3 281,627	
		3. Capitolul 3. Utilaj				
39	Prețul firmei	Automat BA47-29 3P C32A (сущ. PT-334)	buc	1,00	250,000 0,000	250,000 0,000
40	Prețul firmei	Limitator LVA-440-CS	buc	3,00	250,000 0,000	750,000 0,000
41	Prețul firmei	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,00	3 500,000 0,000	3 500,000 0,000
42	Prețul firmei	Întrepruptor BH32-3P-25A	buc	1,00	260,000 0,000	260,000 0,000
43	Prețul firmei	Contor electric ZMG310CR 380B	buc	1,00	350,000 0,000	350,000 0,000
44	Prețul firmei	Automat BA47-29 3P 25A C	buc	1,00	250,000 0,000	250,000 0,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei		5 360,000	
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,20 %		64,320	
		Total Capitolul 3. Utilaj Inclusiv salariu			5 424,320	

		Cheltuieli directe	Lei		168 197,85	
		TVA	20,00 %		33 639,57	
		Total deviz: Inclusiv salariu			201 837,42	
					10 814,90	



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția rețelelor de evacuare a
apelor uzate și stației de epurare în
sat. Ciobanovca, r-nul Anenii Noi
Nr. 01/18-A-AEE**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 201 837,42 Lei

Intocmit în prețuri curente 14.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	125,7634	57,66	7 251,518
2.	7137010011500	Electrician	h-om	4,3500	57,66	250,821
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	57,4500	57,66	3 312,567
Total manopera						10 814,90

Materiale:

1.	09	Cablu СИП-2А -3x50+1x50 mm2	m	275,0000	350,00	96 250,000
2.	10	Banda F2007	m	20,0000	19,00	380,000
3.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0040	35 000,00	140,000
4.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0004	25 000,00	10,000
5.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite și saibe	t	0,0000	18 000,00	0,000
6.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,2000	20,00	4,000
7.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pînă la 10 mm	t	0,0000	18 000,00	0,000
8.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0002	25 000,00	5,000
9.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0004	18 900,00	7,560
10.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0001	19 500,00	1,950
11.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0018	1 500,00	2,700
12.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0745	20 000,00	1 490,000
13.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0243	20 000,00	486,000
14.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0032	20 000,00	64,000
15.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0046	19 600,00	90,160
16.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0006	32 000,00	19,200
17.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,4515	32,00	46,448
18.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0120	25,00	0,300
19.	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	1,9650	18,00	35,370
20.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2640	25,00	306,600
21.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0748	125,00	9,350
22.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0080	135,00	1,080
23.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2640	15,00	183,960
24.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0420	32,00	1,344
25.	1019852	Vopsea	kg	2,1312	25,00	53,280
26.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,9000	32,00	28,800
27.	11	Screpa A200	buc	20,0000	150,00	3 000,000
28.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	200,00	0,000
29.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei	buc	0,0000	150,00	0,000

		(CIA)				
30.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	1 500,00	0,000
31.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	1 600,00	0,000
32.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	250,00	0,000
33.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	150,00	0,000
34.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	25,00	0,000
35.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	20,00	0,000
36.	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	1,60	0,000
37.	110-9126	Placi metalice	buc	1,0000	25,00	25,000
38.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,0260	250,00	6,500
39.	113-0079	Lac de bitum "БГ-577"	t	0,0010	25 000,00	25,000
40.	12	Consola CA 1500	buc	4,0000	150,00	600,000
41.	13	Curau CSB	buc	41,0000	20,00	820,000
42.	14	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	3,0000	32,00	96,000
43.	15	Clema de perforare "P2x95"	buc	13,0000	35,00	455,000
44.	16	Clema PA 1500	buc	3,0000	250,00	750,000
45.	17	Clema ES 1500	buc	8,0000	260,00	2 080,000
46.	18	Capac CPTAU-70	buc	3,0000	250,00	750,000
47.	19	Capac CPTAU-54	buc	1,0000	250,00	250,000
48.	20	Capac CPTAU-16	buc	4,0000	260,00	1 040,000
49.	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,0000	25,00	0,000
50.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	25,00	0,000
51.	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	19 600,00	0,000
52.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0170	25 000,00	425,000
53.	21	Armatura BRPF70-150-1F	buc	3,0000	16,00	48,000
54.	22	Уплотнитель RDSS75+CIPS75	buc	1,0000	10,00	10,000
55.	29	Cablu BBГ-3x4 mm2	m	3,0000	15,00	45,000
56.	30	Cablu BBГ-5x6 mm2	m	6,0000	20,00	120,000
57.	36	Clema K296	buc	1,0000	15,00	15,000
58.	37	Clema K687	buc	1,0000	15,00	15,000
59.	39	Automat BA47-29 3P C32A (сущ. PT-334)	buc	1,0000	250,00	250,000
60.	40	Limitator LVA-440-CS	buc	3,0000	250,00	750,000
61.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0015	80,00	0,120
62.	41	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,0000	3 500,00	3 500,000
63.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,5000	1,00	1,500
64.	42	Intreruptor BH32-3P-25A	buc	1,0000	260,00	260,000
65.	43	Contor electric ZMG310CR 380B	buc	1,0000	350,00	350,000
66.	44	Automat BA47-29 3P 25A C	buc	1,0000	250,00	250,000
67.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	2 000,00	0,000
68.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	2 000,00	0,000
69.	5009030	Flanse	10 buc	0,0408	150,00	6,120
70.	5009031	Scoabe	10 buc	3,6290	25,00	90,725
71.	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,9000	35,00	31,500
72.	5009062	Papuci de cablu	buc	15,3000	32,00	489,600
73.	5009070	Racordari	10 buc	0,0900	25,00	2,250
74.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	4,7700	23,00	109,710
75.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0007	3 000,00	2,100
76.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	10,8540	160,00	1 736,640
77.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0032	125,00	0,400
78.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0604	150,00	9,060
79.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0060	10,00	0,060
80.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0009	200,00	0,180
81.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0013	15,00	0,019
82.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0450	20,00	0,900
83.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	1,0000	35,00	35,000
84.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0270	20,00	0,540

85.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1080	15,00	1,620
Total materiale de construcții						118 070,64

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	5,7000	125,00	712,500
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	5,7000	75,00	427,500
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5092	350,00	178,220
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,6000	350,00	1 260,000
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,2700	25,00	6,750
6.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	2,5376	25,00	63,440
7.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,2700	35,00	9,450
8.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	3,1070	35,00	108,745
9.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,0720	25,00	26,800
10.	031002	Autohidroascensor	h-ut	6,3466	45,00	285,597
11.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,6024	114,00	752,673
12.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	150,00	33,000
13.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,500
14.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	13,2000	350,00	4 620,000
15.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	25,00	3,000
16.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,7384	35,00	25,844
17.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,2132	350,00	74,620
18.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,4000	25,00	10,000
19.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,9500	150,00	442,500
20.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5092	150,00	76,380
Total utilaje de construcții						9 122,51

Cheltuieli directe	Lei	168 197,85
TVA	20,00 %	33 639,57

Total deviz:

201 837,42



Întocmit

Serghei Cocîrlă

Verificat

Polimer Gaz Conducte SRL, Director

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor de evacuare a apelor uzate si statie de epurare in sat.Ciobanovca, r-nul Anenii Noi Nr. 01/18-A-AEE **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			544,508 219,108
	1	Muncitor	h-om	3,8000	57,66	219,108
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	18 000,00	0,000
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	18 000,00	0,000
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	20,00	0,000
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	2 000,00	0,000
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	25,00	2,500
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	20,00	0,400
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	25 000,00	1,000
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	35 000,00	14,000
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1000	35,00	3,500
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	25 000,00	2,500
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	1,60	0,000
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	25,00	0,000
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	19 600,00	0,000
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	2 000,00	0,000
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	350,00	273,000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	150,00	28,500
2	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc			1 190,414 455,514
	1	Muncitor	h-om	7,9000	57,66	455,514
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	18 000,00	0,000
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	18 000,00	0,000
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	20,00	0,000
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	2 000,00	0,000
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	25,00	2,500
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	20,00	0,400
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	25 000,00	1,000
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	35 000,00	14,000
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1000	35,00	3,500
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	25 000,00	2,500
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	1,60	0,000
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,0000	25,00	0,000
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	25,00	0,000
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	19 600,00	0,000
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	2 000,00	0,000
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600	350,00	651,000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4000	150,00	60,000
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			157,370 25,370
	1	Muncitor	h-om	0,4400	57,66	25,370
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	125,00	30,000
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	75,00	18,000
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	350,00	84,000
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			42,415 14,415

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,415
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	125,00	17,500
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	75,00	10,500
5	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)	m3			181,629
						181,629
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	57,66	164,908
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	57,66	16,721
6	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3			56,030
						55,930
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	57,66	55,930
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	1,00	0,100
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
7	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete C32A	buc			490,384
						133,771
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,771
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,240
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	25,00	0,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	18,00	6,840
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	25,00	30,500
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	125,00	1,750
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,300
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	32,00	0,448
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	25,00	1,175
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	25 000,00	50,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	32,00	195,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	23,00	23,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,000
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	10,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	20,00	0,180
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	15,00	0,540
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	350,00	1,750
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	114,00	14,820
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,000
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	150,00	0,750
8	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП- 2А -3x50+1x50 mm2	1000 m			5 809,438
						3 761,738
	1	Muncitor	h-om	65,2400	57,66	3 761,738
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	150,00	0,000
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	1 500,00	0,000
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	1 600,00	0,000
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	250,00	0,000
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	150,00	0,000
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	25,00	0,000
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	200,00	0,000
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	350,00	287,000
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	25,00	244,000
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	35,00	418,250
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	45,00	1 098,450
9	Pretul firmei	Cablu СИП-2А -3x50+1x50 mm2	m			350,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	09	Cablu СИП-2А -3x50+1x50 mm2	m	1,0000	350,00	350,000
10	136	Banda F2007	m			19,000
						0,000
	10	Banda F2007	m	1,0000	19,00	19,000
11	137	Screpa A200	buc			150,000
						0,000
	11	Screpa A200	buc	1,0000	150,00	150,000
12	163	Consola CA 1500	buc			150,000
						0,000
	12	Consola CA 1500	buc	1,0000	150,00	150,000
13	162	Curau CSB	buc			20,000
						0,000
	13	Curau CSB	buc	1,0000	20,00	20,000
14	110-0305	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc			32,000
						0,000
	14	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	1,0000	32,00	32,000
15	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc			35,000
						0,000
	15	Clema de perforare "P2x95"	buc	1,0000	35,00	35,000
16	161	Clema PA 1500	buc			250,000
						0,000
	16	Clema PA 1500	buc	1,0000	250,00	250,000
17	1681	Clema ES 1500	buc			260,000
						0,000
	17	Clema ES 1500	buc	1,0000	260,00	260,000
18	1518	Capac CPTAU-70	buc			250,000
						0,000
	18	Capac CPTAU-70	buc	1,0000	250,00	250,000
19	1517	Capac CPTAU-54	buc			250,000
						0,000
	19	Capac CPTAU-54	buc	1,0000	250,00	250,000
20	1516	Capac CPTAU-16	buc			260,000
						0,000
	20	Capac CPTAU-16	buc	1,0000	260,00	260,000
21	1682	Armatura BRPF70-150-1F	buc			16,000
						0,000
	21	Armatura BRPF70-150-1F	buc	1,0000	16,00	16,000
22	1519	Уплотнитель RDSS75+CIPS75	buc			10,000
						0,000
	22	Уплотнитель RDSS75+CIPS75	buc	1,0000	10,00	10,000
23	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, LVA-440-CS	set			257,820
						172,980
	1	Muncitor	h-om	3,0000	57,66	172,980
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	18,00	6,840
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	23,00	23,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	350,00	38,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	150,00	16,500
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM- TF-01-63	buc			296,594
						136,654
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,654
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	32,00	3,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	18,00	1,800
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	25,00	0,500

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	350,00	24,500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	114,00	80,940
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	150,00	33,000
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	150,00	10,500
25	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete C25A	buc			490,384
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,771
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,240
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	25,00	0,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	18,00	6,840
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	25,00	30,500
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	125,00	1,750
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,300
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	32,00	0,448
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	25,00	1,175
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	25 000,00	50,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	32,00	195,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	23,00	23,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,000
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	10,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	20,00	0,180
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	15,00	0,540
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	350,00	1,750
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	114,00	14,820
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,000
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	150,00	0,750
26	08-03-525-2	Separator de sarcina BH32-3P-25A	buc			445,963
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,025
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,240
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	25,00	0,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	18,00	8,190
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	25,00	30,500
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	125,00	1,750
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,300
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	32,00	0,448
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	25,00	1,150
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	25 000,00	75,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	32,00	99,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	23,00	23,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,000
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	10,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	20,00	0,180
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	15,00	0,540
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	350,00	3,150
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	114,00	14,820
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	150,00	1,350
27	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			55,164
	1	Muncitor	h-om	0,8700	57,66	50,164
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	25 000,00	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	350,00	3,500

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	150,00	1,500
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 147,656
						714,989
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,989
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	18 900,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	19 500,00	21,667
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	32 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	3 000,00	23,333
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,667
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	200,00	2,000
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΙΟС30"	kg	0,5000	20,00	10,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	350,00	136,500
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	25,00	75,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	35,00	105,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	150,00	58,500
29	Pretul firmei	Cablu BBΓ-3x4 mm2	m			15,000
						0,000
	29	Cablu BBΓ-3x4 mm2	m	1,0000	15,00	15,000
30	Pretul firmei	Cablu BBΓ-5x6 mm2	m			20,000
						0,000
	30	Cablu BBΓ-5x6 mm2	m	1,0000	20,00	20,000
31	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm	100 m			7 764,733
						2 000,800
	1	Muncitor	h-om	34,7000	57,66	2 000,800
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00218	25 000,00	41,667
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	18 900,00	63,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Сr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	19 600,00	1 012,667
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	32,00	33,600
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	25,00	545,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	15,00	327,000
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	32,00	320,000
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	25,00	625,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	35,00	350,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	25,00	25,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ΠΠС-50"	buc	5,0000	23,00	115,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	350,00	77,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	114,00	2 040,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	35,00	155,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	150,00	33,000
32	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m			7 773,733
						2 000,800
	1	Muncitor	h-om	34,7000	57,66	2 000,800
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00218	25 000,00	83,333
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	18 900,00	63,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Сr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	19 600,00	980,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	32,00	33,600
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	25,00	545,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	15,00	327,000
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	32,00	320,000
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	25,00	625,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	35,00	350,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	25,00	25,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ΠΠС-50"	buc	5,0000	23,00	115,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	350,00	77,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	114,00	2 040,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	35,00	155,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	150,00	33,000

1	2	3	4	5	6	7
33	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			5 304,050 ----- 2 392,900
	1	Muncitor	h-om	41,5000	57,66	2 392,900
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 900,00	47,250
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	32,00	33,600
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	125,00	102,500
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	25,00	17,000
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	250,00	162,500
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	150,00	153,000
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	25,00	102,500
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	8,0000	23,00	184,000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	125,00	10,000
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0320	15,00	0,475
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	350,00	280,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	26,8000	25,00	670,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	114,00	731,875
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,4700	35,00	296,450
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	150,00	120,000
34	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			2 546,520 ----- 478,000
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,000
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	20 000,00	1 620,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	32 000,00	64,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	32,00	24,960
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	350,00	49,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	114,00	289,560
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	150,00	21,000
35	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			6 223,016 ----- 1 228,158
	1	Muncitor	h-om	21,3000	57,66	1 228,158
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	20 000,00	1 839,506
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	20 000,00	79,012
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	32,00	28,800
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	25,00	205,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	15,00	123,000
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	25,00	60,000
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	25,00	37,500
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	160,00	2 144,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	350,00	66,500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	114,00	383,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	150,00	28,500
36	404-28	Clema K296	buc			15,000 ----- 0,000
	36	Clema K296	buc	1,0000	15,00	15,000
37	404-29	Clema K687	buc			15,000 ----- 0,000
	37	Clema K687	buc	1,0000	15,00	15,000
38	08-01-087-3	Constructii metalice	t			32 188,300 ----- 3 586,500
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,500
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 500,00	270,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	32,00	134,400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	18,00	486,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	135,00	108,000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	25 000,00	25 000,000

1	2	3	4	5	6	7
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	80,00	12,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	350,00	609,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	114,00	1 721,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	150,00	261,000
		3. Capitolul 3. Utilaj				
39	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P C32A (сущ. PT-334)	buc			250,000
						0,000
39		Automat BA47-29 3P C32A (сущ. PT-334)	buc	1,0000	250,00	250,000
40	Pretul firmei	Limitator LVA-440-CS	buc			250,000
						0,000
40		Limitator LVA-440-CS	buc	1,0000	250,00	250,000
41	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-63	buc			3 500,000
						0,000
41		Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,0000	3 500,00	3 500,000
42	Pretul firmei	Intreruptor BH32-3P-25A	buc			260,000
						0,000
42		Intreruptor BH32-3P-25A	buc	1,0000	260,00	260,000
43	Pretul firmei	Contor electric ZMG310CR 380B	buc			350,000
						0,000
43		Contor electric ZMG310CR 380B	buc	1,0000	350,00	350,000
44	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P 25A C	buc			250,000
						0,000
44		Automat BA47-29 3P 25A C	buc	1,0000	250,00	250,000

APROBAT:

Întocmit

Investitor



Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția rețelelor de evacuare a
apelor uzate și stației de epurare în
sat. Ciobanovca, r-nul Anenii Noi**

Formular Nr.7
WinCmeta

Nr. 01/18-A-AEE

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 188 075,14 Lei

Intocmit în prețuri curente 14.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrări de montare				
1	08-01-062-2	Reactor uleios, masa pînă la 3 t	buc	1,00	4 929,276 1 735,566	4 929,276 1 735,566
		Total Capitolul 1. Lucrări de montare Inclusiv salariu				4 929,276 1 735,566
		2. Capitolul 2. Utilaj				
2	Preț de piață	Dizel-generator 20 kBT GEKO (sau similar)	buc	1,00	150 000,000 0,000	150 000,000 0,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			150 000,000
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,20 %			1 800,000
		Total Capitolul 2. Utilaj Inclusiv salariu				151 800,000
		Cheltuieli directe	Lei			156 729,28
		TVA	20,00 %			31 345,86
		Total deviz: Inclusiv salariu				188 075,14 1 735,57



Întocmit
Verificat

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția rețelelor de evacuare a
apelor uzate și stației de epurare în
sat. Ciobanovca, r-nul Anenii Noi
Nr. 01/18-A-AEE**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 188 075,14 Lei

Intocmit în prețuri curente 14.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	30,1000	57,66	1 735,566
Total manopera						1 735,57

Materiale:

1.	01	Dizel-generator 20 κBt GEKO sau similar	buc	1,0000	150 000,00	150 000,000
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm	t	0,0100	20 000,00	200,000
3.	1019184	Scoabe metalice	kg	10,5000	25,00	262,500
4.	1060020	Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2	buc	15,0000	15,00	225,000
5.	5009062	Papuci de cablu	buc	3,0000	5,00	15,000
6.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0300	163,00	4,890
7.	5009809	Indicator de tehnica securității	100 buc	0,0100	132,00	1,320
Total materiale de construcții						150 708,71

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,8000	350,00	2 030,000
2.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,6400	125,00	455,000
Total utilaje de construcții						2 485,00

Cheltuieli directe	Lei	156 729,28
TVA	20,00 %	31 345,86

Total deviz:

188 075,14



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia rețelilor de evacuare a apelor uzate și stație de epurare în s.Ciobanovca, r-nul Anenii Noi. Nr. 01/18-A-AEE **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-01-062-2	Reactor uleios, masa pînă la 3 t	buc			4 929,276 1 735,566
	1	Muncitor	h-om	30,1000	57,66	1 735,566
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm	t	0,0100	20 000,00	200,000
	1019184	Scoabe metalice	kg	10,5000	25,00	262,500
	1060020	Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2	buc	15,0000	15,00	225,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,0000	5,00	15,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0300	163,00	4,890
	5009809	Indicator de tehnica securitatii	100 buc	0,0100	132,00	1,320
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,8000	350,00	2 030,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	3,6400	125,00	455,000
		2. Capitolul 2. Utilaj				
2	Pret de piata	Dizel-generator 20 κBt GEKO sau similar	buc			150 000,000 0,000
	01	Dizel-generator 20 κBt GEKO	buc	1,0000	150 000,00	150 000,000

APROBAT:

Întocmit

Investitor



Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția rețelelor de evacuare a
apelor uzate și stație de epurare în s.
Ciobanovca, r-nul Anenii Noi
Nr. 01/18**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 36 171,94 Lei

Intocmit în prețuri curente 14.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrări de construcție				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	7,00	181,629 181,629	1 271,403 1 271,403
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	7,00	56,030 55,930	392,211 391,511
3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,50	1 888,194 221,992	944,097 110,996
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 607,711
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			399,130
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			78,105
		<i>Cheltuieli de aprovizionare-depozitare</i>	2,00 %			15,621
		<i>Total</i>	100,00 +			3 100,567
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			449,582
		<i>Total</i>	100,00 +			3 550,149
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			213,009
		Total Capitolul 1. Lucrări de				3 763,158

1	2	3	4	5	6	7
		construcție Inclusiv salariu				1 773,910
		2. Capitoul 2. Lucrări de montare				
4	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,17	2 752,541 382,288	467,932 64,989
5	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,17	1 613,265 789,941	274,255 134,290
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,08	1 256,237 714,987	100,499 57,199
7	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in tranșee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,17	2 389,365 375,365	406,192 63,812
8	Prețul firmei	Cablu АПВзББШп-3x4 mm2	m	15,00	25,000 0,000	375,000 0,000
9	Prețul firmei	Cablu АПВзББШп-5x6 mm2	m	10,00	50,000 0,000	500,000 0,000
10	404-23	Cărămidă	buc	84,00	5,000 0,000	420,000 0,000
11	408-93	Nisip	m3	2,00	80,000 0,000	160,000 0,000
12	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	10,00	106,967 78,994	1 069,670 789,942
13	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ШУ "Ascont-Plus" SRL	buc	1,00	283,844 136,654	283,844 136,654
14	08-03-525-2	Intreruptor ПП3-40-25А	buc	1,00	389,260 162,025	389,260 162,025
15	08-03-525-2	Intreruptor ВН32-1Р-20А	buc	1,00	389,260 162,025	389,260 162,025
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, КМПН2/7	buc	1,00	283,844 136,654	283,844 136,654
17	08-03-526-2	Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,00	380,781 133,771	380,781 133,771
18	Prețul firmei	Sina 8/1	buc	1,00	20,000 0,000	20,000 0,000
19	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,04	4 979,850 2 392,900	199,194 95,716
20	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cuscoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,04	4 012,825 1 775,925	160,513 71,037
21	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,80	2 948,021 478,001	2 358,417 382,401

1	2	3	4	5	6	7
22	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,46	24 530,187 1 228,159	11 283,886 564,953
23	08-01-087-3	Construcții metalice	t	0,01	32 062,400 3 586,500	320,624 35,865
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			19 843,171
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			673,050
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			1 493,117
		<i>Cheltuieli de aprovizionare-depozitare</i>	2,00 %			298,623
		<i>Total</i>	100,00 +			22 307,961
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			2 273,413
		<i>Total</i>	100,00 +			24 581,374
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			1 474,882
		Total Capitolul 2. Lucrări de montare Inclusiv salariu				26 056,256 2 991,333
		3. Capitolul 3. Utilaj				
24	Prețul firmei	Dulap IIIY "Ascont-Plus" SRL	buc	1,00	320,000 0,000	320,000 0,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			320,000
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,20 %			3,840
		Total Capitolul 3. Utilaj Inclusiv salariu				323,840

		Cheltuieli directe	Lei		30 143,28
		TVA	20,00 %		6 028,66
		Total deviz: Inclusiv salariu			36 171,94 4 765,25



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția rețelilor de evacuare a
apelor uzate și stație de epurare în s.
Ciobanovca, r-nul Anenii Noi
Nr. 01/18**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 36 171,94 Lei

Intocmit în prețuri curente 14.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	51,8788	57,66	2 991,333
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,7250	57,66	99,464
3.	7137010011500	Electrician	h-om	2,0300	57,66	117,050
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,8100	57,66	1 545,864
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
Total manopera						4 765,25

Materiale:

1.	08	Cablu АПВзБ6ШП-3x4 mm2	m	15,0000	25,00	375,000
2.	09	Cablu АПВзБ6ШП-5x6 mm2	m	10,0000	50,00	500,000
3.	10	Caramida	buc	84,0000	5,00	420,000
4.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0080	15 000,00	120,000
5.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0001	25 000,00	2,500
6.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0002	25 000,00	5,000
7.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0002	35 000,00	7,000
8.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0018	1 500,00	2,700
9.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0423	25 000,00	1 057,500
10.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0648	25 000,00	1 620,000
11.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0018	25 000,00	45,000
12.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0017	25 000,00	42,500
13.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0002	25 000,00	5,000
14.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0016	32 000,00	51,200
15.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,5740	32,00	50,368
16.	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0,0120	20,00	0,240
17.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,7600	18,00	31,680
18.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,4320	13,00	96,616

19.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1076	200,00	21,520
20.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0080	32,00	0,256
21.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,4320	13,00	96,616
22.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0420	32,00	1,344
23.	1019852	Vopsea	kg	1,3799	25,00	34,497
24.	11	Nisip	m3	2,0000	80,00	160,000
25.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,0520	108,00	5,616
26.	18	Sina 8/1	buc	1,0000	20,00	20,000
27.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0180	25 000,00	450,000
28.	24	Dulap IIIY "Ascont-Plus" SRL	buc	1,0000	320,00	320,000
29.	2663102100000	Beton	m3	0,5202	1 500,00	780,300
30.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0015	80,00	0,120
31.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7000	1,00	0,700
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0507	1,00	0,051
33.	5009030	Flanse	10 buc	0,0816	25,00	2,040
34.	5009031	Scoabe	10 buc	1,0180	20,00	20,360
35.	5009062	Papuci de cablu	buc	12,3000	15,00	184,500
36.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	3,6400	32,00	116,480
37.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0225	1 320,00	29,700
38.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	6,1640	1 500,00	9 246,000
39.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0064	200,00	1,280
40.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1673	320,00	53,536
41.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0060	5,00	0,030
42.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0264	200,00	5,280
43.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0025	16,00	0,040
44.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,0400	25,00	1,000
45.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,8000	20,00	36,000
46.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0270	18,00	0,486
47.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,6080	20,00	12,160
Total materiale de constructii						16 032,21

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,1972	350,00	769,020
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,7874	20,00	15,748
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,7874	75,00	59,055
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,8720	20,00	37,440
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,0522	114,00	689,950
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,4400	50,00	22,000
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,4400	75,00	33,000
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3000	30,00	9,000
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	18,00	2,160
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,5860	25,00	14,650
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1250	350,00	43,750
12.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,000
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,1972	125,00	274,650

		Total utilaje de construcții			1 973,43
--	--	-------------------------------------	--	--	-----------------

Cheltuieli directe		Lei			30 143,28
TVA		20,00 %			6 028,66

Total deviz: 36 171,94



Întocmit

Serghei Cocîrlă
 Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor de evacuare a apelor uzate si statie de epurare in s.Ciobanovca, r-nul Anenii Noi. Nr. 01/18 **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3			181,629 ----- 181,629
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	57,66	164,908
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	57,66	16,721
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			56,030 ----- 55,930
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	57,66	55,930
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	1,00	0,100
3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 888,194 ----- 221,992
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,928
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 500,00	1 560,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,00	0,102
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,500
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
4	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			2 752,541 ----- 382,288
	1	Muncitor	h-om	6,6300	57,66	382,288
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	350,00	1 746,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	125,00	623,753
5	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			1 613,265 ----- 789,941
	1	Muncitor	h-om	13,7000	57,66	789,941
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	25 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	35 000,00	20,588
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	25 000,00	250,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	25 000,00	29,412
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	32 000,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	25,00	6,247
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 320,00	10,871
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	320,00	13,176
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	200,00	1,882
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	350,00	136,500
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	20,00	64,400

1	2	3	4	5	6	7
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	75,00	241,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	125,00	48,747
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 256,237 ----- 714,987
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,987
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	25 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	35 000,00	43,750
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	32 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 320,00	11,550
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	320,00	1,200
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	200,00	2,000
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	25,00	12,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	350,00	136,500
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	20,00	60,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	75,00	225,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	125,00	48,750
7	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			2 389,365 ----- 375,365
	1	Muncitor	h-om	6,5100	57,66	375,365
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	350,00	1 484,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	125,00	530,000
8	Pretul firmei	Cablu АПВзБ6Шп-3x4 mm2	m			25,000 ----- 0,000
	08	Cablu АПВзБ6Шп-3x4 mm2	m	1,0000	25,00	25,000
9	Pretul firmei	Cablu АПВзБ6Шп-5x6 mm2	m			50,000 ----- 0,000
	09	Cablu АПВзБ6Шп-5x6 mm2	m	1,0000	50,00	50,000
10	404-23	Caramida	buc			5,000 ----- 0,000
	10	Caramida	buc	1,0000	5,00	5,000
11	408-93	Nisip	m3			80,000 ----- 0,000
	11	Nisip	m3	1,0000	80,00	80,000
12	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			106,967 ----- 78,994
	1	Muncitor	h-om	1,3700	57,66	78,994
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	15 000,00	12,000
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	25 000,00	0,250
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1 320,00	2,693
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	320,00	3,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	20,00	1,000
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1800	20,00	3,600
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	200,00	0,480
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	350,00	3,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	125,00	1,250
13	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИИУ "Ascont-Plus" SRL	buc			283,844 ----- 136,654
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,654
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	32,00	3,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	18,00	1,800

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	25,00	0,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	350,00	24,500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	114,00	80,940
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	50,00	11,000
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	75,00	16,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	125,00	8,750
14	08-03-525-2	Interruptor ПП3-40-25А	buc			389,260
						162,025
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,025
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,240
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	18,00	8,190
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	13,00	15,860
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	13,00	15,860
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	32,00	0,448
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	25,00	1,150
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	25 000,00	75,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	15,00	46,500
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	32,00	32,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	320,00	6,400
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	5,00	0,010
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	18,00	0,162
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	20,00	0,720
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	350,00	3,150
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	114,00	14,820
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	125,00	1,125
15	08-03-525-2	Interruptor BH32-1P-20А	buc			389,260
						162,025
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,025
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,240
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	18,00	8,190
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	13,00	15,860
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	13,00	15,860
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	32,00	0,448
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	25,00	1,150
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	25 000,00	75,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	15,00	46,500
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	32,00	32,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	320,00	6,400
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	5,00	0,010
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	18,00	0,162
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	20,00	0,720
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	350,00	3,150
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	114,00	14,820
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	125,00	1,125
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, КМПН2/7	buc			283,844
						136,654
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,654

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	32,00	3,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	18,00	1,800
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	25,00	0,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	350,00	24,500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	114,00	80,940
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	50,00	11,000
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	75,00	16,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	125,00	8,750
17	08-03-526-2	Сумеречный выключатель с фотореле	buc			380,781
						133,771
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,771
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,240
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	18,00	6,840
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	13,00	15,860
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	13,00	15,860
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	32,00	0,448
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	25,00	1,175
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	25 000,00	50,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	15,00	91,500
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	32,00	32,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	320,00	6,400
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	5,00	0,010
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	18,00	0,162
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	20,00	0,720
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	350,00	1,750
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	114,00	14,820
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	125,00	0,625
18	Pretul firmei	Sina 8/1	buc			20,000
						0,000
	18	Sina 8/1	buc	1,0000	20,00	20,000
19	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			4 979,850
						2 392,900
	1	Muncitor	h-om	41,5000	57,66	2 392,900
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	62,500
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	32,00	33,600
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	200,00	164,000
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	25,00	17,000
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	108,00	70,200
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	25,00	25,500
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	20,00	82,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	8,0000	32,00	256,000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	200,00	16,000
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0320	16,00	0,525
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	350,00	280,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	26,8000	20,00	536,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	114,00	731,875
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,4700	25,00	211,750
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	125,00	100,000
20	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cuscoabe, diametru pina la 25	100 m			4 012,825

1	2	3	4	5	6	7
		mm				1 775,925
	1	Muncitor	h-om	30,8000	57,66	1 775,925
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	62,500
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	32,00	33,600
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	200,00	164,000
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	25,00	17,000
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	108,00	70,200
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	25,00	25,500
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	20,00	82,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	32,00	256,000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	200,00	16,000
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	16,00	0,475
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	350,00	164,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	20,00	400,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	114,00	731,875
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	25,00	154,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	125,00	58,750
21	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			2 948,021
						478,001
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,001
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	25 000,00	2 025,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	32 000,00	64,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	32,00	24,960
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	350,00	49,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	114,00	289,560
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	125,00	17,500
22	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			24 530,187
						1 228,159
	1	Muncitor	h-om	21,3000	57,66	1 228,159
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	25 000,00	2 298,913
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	25 000,00	97,826
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	32,00	28,800
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	13,00	106,600
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	13,00	106,600
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	25,00	60,000
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	20,00	30,000
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	1 500,00	20 100,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	350,00	66,500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	114,00	383,039
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	125,00	23,750
23	08-01-087-3	Constructii metalice	t			32 062,400
						3 586,500
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,500
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 500,00	270,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	32,00	134,400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	18,00	486,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	32,00	25,600
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	25 000,00	25 000,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	80,00	12,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	350,00	609,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	114,00	1 721,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	125,00	217,500

1	2	3	4	5	6	7
		3. Capitolul 3. Utilaj				
24	Pretul firmei	Dulap IIIY "Ascont-Plus" SRL	buc			320,000
						0,000
24		Dulap IIIY "Ascont-Plus" SRL	buc	1,0000	320,00	320,000

APROBAT:

Întocmit

Investitor



Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția rețelelor de evacuare a
apelor uzate și stație de epurare în s.
Ciobanovca, r-nul Anenii Noi
Nr. 01/18**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Rețele exterioare de canalizare (C1)**

Valoarea de deviz 982 013,80 Lei

Intocmit în prețuri curente 14.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Valoarea utilajului				
1	Valrom sau similar	Camin vizitare din PE 90* 3int 1 ies-d200/160 H=2.0m "KompactKIT" sau echivalent	buc	3,00	6 500,000 0,000	19 500,000 0,000
2	Valrom sau similar	Camin vizitare din PE 90* 3int 1 ies-d200/160 H=1.5m "KompactKIT" sau echivalent	buc	3,00	6 500,000 0,000	19 500,000 0,000
3	Valrom sau similar	Camin vizitare din PE 90* 3int 1 ies-d200/160 H=1.0m "KompactKIT" sau echivalent	buc	2,00	6 500,000 0,000	13 000,000 0,000
4	Valrom sau similar	Camin vizitare din PE 45* 3int 1 ies-d200/160 H=2.0m "KompactKIT" sau echivalent	buc	5,00	6 500,000 0,000	32 500,000 0,000
5	Valrom sau similar	Camin vizitare din PE 45* 3int 1 ies-d200/160 H=1.5m "KompactKIT" sau echivalent	buc	6,00	6 500,000 0,000	39 000,000 0,000
6	Valrom sau similar	Camin vizitare din PE 45* 3int 1 ies-d200/160 H=1.1m "KompactKIT" sau echivalent	buc	1,00	6 500,000 0,000	6 500,000 0,000
7	Valrom sau similar	Garniture etansare pentru camin d640mm "KompactKIT"	buc	20,00	20,000 0,000	400,000 0,000
8	Valrom sau similar	Piesa fixare prelungire camin "KompactKIT" sau echivalent	buc	20,00	200,000 0,000	4 000,000 0,000
9	Valrom sau similar	Piesa superioara reglabila (100-300mm) "KompactKIT" sau echivalent	buc	11,00	1 500,000 0,000	16 500,000 0,000
10	Valrom sau similar	Piesa superioara reglabila (100-600mm) "KompactKIT" sau echivalent	buc	9,00	1 500,000 0,000	13 500,000 0,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			164 400,000
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,20 %			1 972,800

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1. Valoarea utilajului inclusiv salariu				166 372,800
		2. Capitolul 2. Lucrări de montare				
11	AcB06B	Camin vizitare din PE-montare	buc	20,00	5 228,449 156,835	104 568,984 3 136,704
12	AcB14B	Garnitura de manevra, cu tija, garnitura etansare, piesa fixare si superioara montate subteran in camin PE	buc	20,00	487,830 28,830	9 756,600 576,600
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			114 325,584
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			835,493
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			4 424,491
		<i>Cheltuieli de aprovizionare-depozitare</i>	2,00 %			2 212,246
		<i>Total</i>	100,00 +			121 797,814
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			2 822,111
		<i>Total</i>	100,00 +			124 619,925
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			7 477,196
		Total Capitolul 2. Lucrări de montare inclusiv salariu				132 097,121 3 713,304
		3. Capitolul 3. Lucrări de construcții				
		3.1. Capitolul 3.1. Lucrări terasamente				
13	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	16,50	717,500 0,000	11 838,750 0,000
14	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	48,00	118,780 118,780	5 701,421 5 701,421
15	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	39,00	152,799 152,799	5 959,161 5 959,161
16	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	0,90	822,500	740,250

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor			0,000	0,000
17	TsA02B k=1,2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Доработка вручную в мокром грунте)	m3	6,00	82,338 82,338	494,031 494,031
18	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar (щебен. подгот)	m3	13,50	305,261 49,011	4 121,024 661,649
19	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка /	m3	94,80	35,173 35,173	3 334,362 3 334,362
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	1,71	787,500 0,000	1 346,625 0,000
21	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	290,00	22,400 0,000	6 496,000 0,000
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,71	161,751 20,757	276,595 35,495
23	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	439,00	17,875 17,875	7 846,949 7 846,949
24	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi	m3	436,00	43,345 43,245	18 898,420 18 854,820

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				
25	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	12,23	381,500 0,000	4 665,745 0,000
26	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	12,23	650,011 508,561	7 949,637 6 219,703
27	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	1,50	385,000 0,000	577,500 0,000
28	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	1 484,00	18,878 17,298	28 014,952 25 670,232
		Total Capitolul 3.1. Lucrări terasamente Inclusiv salariu				108 261,422 74 777,823
		3.2. Capitolul 3.2. Conducte				
29	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, PVC SN4 d200mm	m	742,00	215,358 22,487	159 795,970 16 685,651
30	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN6 SDR26 d75mm	m	97,00	124,442 6,227	12 070,901 604,046
31	GA08E	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 426 x 8 mm	m	7,00	1 440,649 212,189	10 084,542 1 485,322
32	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 377 x 9 mm	buc	2,00	569,732 74,958	1 139,464 149,916

1	2	3	4	5	6	7
33	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta d200mm	buc	1,00	1 849,160 57,660	1 849,160 57,660
34	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa taleranta d200mm PVX	buc	2,00	597,592 69,192	1 195,184 138,384
		Total Capitolul 3.2. Conducte Inklusiv salariu				186 135,221 19 120,979
		3.3. Capitolul 3.3. Cămine				
35	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3	3,51	2 642,232 915,064	9 274,235 3 211,875
36	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3	1,385	2 693,720 793,976	3 730,802 1 099,657
37	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	5,00	350,000 0,000	1 750,000 0,000
38	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,00	850,000 0,000	850,000 0,000
39	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИД-10-6 (0,16 m3)	buc	5,00	350,000 0,000	1 750,000 0,000
40	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul	buc	4,00	350,000 0,000	1 400,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)				
41	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3)	buc	1,00	850,000 0,000	850,000 0,000
42	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,00	850,000 0,000	850,000 0,000
43	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)	buc	5,00	350,000 0,000	1 750,000 0,000
44	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27m3)	buc	1,00	850,000 0,000	850,000 0,000
45	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	6,00	350,000 0,000	2 100,000 0,000
46	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦ7-3(0,06 m3)	buc	6,00	350,000 0,000	2 100,000 0,000
47		Scara	kg	51,00	25,000 0,000	1 275,000 0,000
48		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	147,70	18,000 0,000	2 658,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
49	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,199	794,648 371,342	158,135 73,897
50	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe KИП1-15-2 (pentru camine din PE)	buc	20,00	1 102,488 83,607	22 049,764 1 672,140
51	Prețul furnizorului	Capac din fonta ductila C-250	buc	10,00	1 100,000 0,000	11 000,000 0,000
52	Prețul furnizorului	Capac din fonta ductila B125	buc	16,00	970,000 0,000	15 520,000 0,000
		Total Capitolul 3.3. Cămine Inklusiv salariu				79 916,536 6 057,569
		3.4. Capitolul 3.4. Demolarea si recondiționarea 3.4.1. Capitolul 3.4.1. Drumul din asfalt (34,5m)				
53	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	69,00	61,736 16,721	4 259,812 1 153,777
54	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	4,83	116,355 92,256	561,997 445,596
55	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,15	822,500 0,000	123,375 0,000
56	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	7,24	146,494 51,894	1 060,617 375,713
57	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,73	439,183 57,083	3 394,888 441,255
58	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	48,30	11,266 9,226	544,134 445,596
59	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	48,30	8,393 6,919	405,361 334,197

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 3.4.1. Drumul din asfalt (34.5m) Inclusiv salariu				10 350,184 3 196,134
		3.4.2. Capitolul 3.4.2. Drumul din pietriș (95m)				
60	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,17	822,500 0,000	139,825 0,000
61	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	6,65	146,494 51,894	974,185 345,095
62	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	10,00	439,183 57,083	4 391,834 570,834
		Total Capitolul 3.4.2. Drumul din pietris (95m) Inclusiv salariu				5 505,844 915,929
		3.4.3. Capitolul 3.4.3. Transportarea gunoiului				
63	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,05	910,000 0,000	45,500 0,000
64	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	9,20	22,400 0,000	206,080 0,000
65	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,05	161,760 20,760	8,088 1,038
		Total Capitolul 3.4.3. Transportarea gunoiului Inclusiv salariu				259,668 1,038
		Total Capitolul 3.4. Demolarea si recondiționarea Inclusiv salariu				16 115,696 4 113,101
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			390 428,875
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			23 415,631
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			9 662,928
		<i>Cheltuieli de aprovizionare-depozitare</i>	2,00 %			4 831,464
		<i>Total</i>	100,00 +			428 338,898
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			62 109,140

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			490 448,038
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			29 426,882
		Total Capitolul 3. Lucrări de construcții Inclusiv salariu				519 874,920 104 069,472

		Cheltuieli directe	Lei			818 344,83
		TVA	20,00 %			163 668,97
		Total deviz: Inclusiv salariu				982 013,80 <hr/> 107 782,78



Întocmit

Serghei Cocîrlă

Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția rețelilor de evacuare a
apelor uzate și stație de epurare în s.
Ciobanovca, r-nul Anenii Noi
Nr. 01/18**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Rețele exterioare de canalizare (C1)**

Valoarea de deviz 982 013,80 Lei

Intocmit în prețuri curente 14.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	20,0100	57,66	1 153,777
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	26,0000	57,66	1 499,160
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	445,2000	57,66	25 670,232
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	13,5240	57,66	779,793
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,6000	57,66	149,916
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	407,1275	57,66	23 474,972
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	29,3840	57,66	1 694,281
8.	7137010011500	Electrician	h-om	9,3600	57,66	539,698
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,2816	57,66	73,897
10.	7212030022700	Sudor	h-om	5,7600	57,66	332,122
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	803,0839	57,66	46 305,817
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,4920	57,66	374,329
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,4276	57,66	1 293,175
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	7,7280	57,66	445,596
15.	9312040019600	Sapator	h-om	69,3030	57,66	3 996,011
		Total manopera				107 782,78

Materiale:

1.	01	Camin vizitare din PE 90* 3int 1 ies-d200/160 H=2.0m "KompactKIT"	buc	3,0000	6 500,00	19 500,000
2.	02	Camin vizitare din PE 90* 3int 1 ies-d200/160 H=1.5m "KompactKIT"	buc	3,0000	6 500,00	19 500,000
3.	03	Camin vizitare din PE 90* 3int 1 ies-d200/160 H=1.0m "KompactKIT"	buc	2,0000	6 500,00	13 000,000
4.	04	Camin vizitare din PE 45* 3int 1 ies-d200/160 H=2.0m "KompactKIT"	buc	5,0000	6 500,00	32 500,000
5.	05	Camin vizitare din PE 45* 3int 1 ies-d200/160 H=1.5m "KompactKIT"	buc	6,0000	6 500,00	39 000,000
6.	06	Camin vizitare din PE 45* 3int 1 ies-d200/160 H=1.1m "KompactKIT"	buc	1,0000	6 500,00	6 500,000
7.	07	Garniture etansare pentru camin d640mm "KompactKIT"	buc	20,0000	20,00	400,000
8.	08	Piesa fixare prelungire camin "KompactKIT"	buc	20,0000	200,00	4 000,000

9.	09	Piesa superioara reglabila (100-300mm) "KompactKIT"	buc	11,0000	1 500,00	16 500,000
10.	10	Piesa superioara reglabila (100-600mm) "KompactKIT"	buc	9,0000	1 500,00	13 500,000
11.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	115,3168	1,00	115,317
12.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	6,8103	1,10	7,491
13.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	4,5402	1,10	4,994
14.	1411122201752	Piatra sparta	m3	20,3965	250,00	5 099,125
15.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,2898	80,00	23,184
16.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	13,8375	250,00	3 459,375
17.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	113,9630	0,00	0,000
18.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0096	80,00	0,768
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1940	10,00	1,940
20.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,1000	10,00	21,000
21.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	31,0720	5,00	155,360
22.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0056	12,00	0,067
23.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,6282	250,00	157,050
24.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	4,0068	320,00	1 282,176
25.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0140	250,00	3,500
26.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	1,4000	15,00	21,000
27.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	20,3000	14,00	284,200
28.	2320156200901	Motorina	kg	9,9048	13,00	128,763
29.	2320166200676	White spirit	kg	0,3881	15,00	5,822
30.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	92,9262	9,00	836,336
31.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	63,7000	9,00	573,300
32.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,3500	16,00	21,600
33.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,9500	18,00	17,100
34.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,5522	32,00	49,670
35.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2400	35,00	8,400
36.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,7761	32,00	24,835
37.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	1,5400	32,00	49,280
38.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1095	18,00	1,971
39.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	10,5000	20,00	210,000
40.	25132066215001	Banda de avertizare	m	104,7600	12,00	1 257,120
41.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	86,5024	32,00	2 768,077
42.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	2,7472	25,00	68,680
43.	2521216700500200	Teava PVC SN4 d200mm	m	779,2669	180,00	140 268,042
44.	2521216701000426	Teava din otel Dn 426 x 8 mm	m	7,1400	850,00	6 069,000
45.	2521216710001175	Teava polietilena PE100 PN6 SDR26 d75mm	m	97,2910	85,00	8 269,735
46.	2523156713811200	Adaptor flansa taleranta d200mm PVX	buc	2,0200	320,00	646,400
47.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,7120	1,80	3,082
48.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	32,0000	1,80	57,600
49.	26511221004022	Ciment M-400	kg	2,8277	1,80	5,090
50.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	20,00	0,016
51.	2661126433001266	Inel prefabricat pt. camine KIİ-10-6 (0,16 m3)	buc	5,0000	350,00	1 750,000

52.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	6,0000	350,00	2 100,000
53.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,06 m3)	buc	6,0000	350,00	2 100,000
54.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	5,0000	350,00	1 750,000
55.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	4,0000	350,00	1 400,000
56.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	5,0000	350,00	1 750,000
57.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	850,00	850,000
58.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	850,00	850,000
59.	26611264331522 2	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3)	buc	1,0000	850,00	850,000
60.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	850,00	850,000
61.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,4418	1 500,00	662,700
62.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,2797	1 500,00	419,550
63.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,3739	1 500,00	560,850
64.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,4492	1 500,00	2 173,800
65.	2664102101126	Var	kg	0,1546	20,00	3,092
66.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,2686	350,00	94,010
67.	26661228006001 1	Element prefabricat (placi drepte sau curbe КЦП1-15-2)	buc	20,2000	850,00	17 170,000
68.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,2415	250,00	60,375
69.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,7728	25,00	19,320
70.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,5313	25,00	13,283
71.	27221033100003 77	Teava instalatie d=377 x 9 mm	m	1,2000	800,00	960,000
72.	28	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	147,7000	18,00	2 658,600
73.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	2,5228	200,00	504,560
74.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	27,8992	20,00	557,984
75.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,9600	32,00	62,720
76.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	161,6000	16,00	2 585,600
77.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	161,6000	5,00	808,000
78.	28741173000002 00	Robinet cu sertar cauciucat din fonta d200mm	buc	1,0300	1 600,00	1 648,000
79.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1125	18,00	2,025
80.	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	20,2000	350,00	7 070,000
81.	2875277324200	Hidrant de incendiu suprateran, cu corp turnat din fonta	buc	20,2000	4 500,00	90 900,000
82.	2875277330521	Mufa simpla din fonta pentru tija de manevra	buc	20,4000	200,00	4 080,000
83.	29	Scara	kg	51,0000	25,00	1 275,000
84.	3162167355820	Tija de manevra si mufa dubla	buc	20,4000	250,00	5 100,000
85.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	46,3600	1,00	46,360
86.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240	1,00	0,024
87.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0024	1,00	0,002
88.	4100126202818	Apa	m3	3,1620	1,00	3,162
89.	51	Capac din fonta ductila C-250	buc	10,0000	1 100,00	11 000,000
90.	52	Capac din fonta ductila B125	buc	16,0000	970,00	15 520,000
		Total materiale de constructii				516 585,48

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,2804	150,00	1 992,060
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	6,6402	150,00	996,030

		presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
3.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	9,0000	350,00	3 150,000
4.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	2,8000	350,00	980,000
5.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,1600	75,00	162,000
6.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	3,8800	150,00	582,000
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0923	450,00	41,535
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,3524	75,00	101,430
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	40,6695	350,00	14 234,325
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	13,3307	350,00	4 665,745
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7040	350,00	246,400
12.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	1,4840	50,00	74,200
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	3,7433	20,00	74,866
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	115,3289	15,00	1 729,934
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,5600	25,00	14,000
16.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,4732	25,00	11,830
17.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	20,2860	150,00	3 042,900
18.	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,5000	35,00	52,500
19.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,5200	115,00	289,800
20.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	2,1600	115,00	248,400
21.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	5,3800	350,00	1 883,000
22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	10,0319	350,00	3 511,165
23.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	19,1488	350,00	6 702,080
		Total utilaje de constructii				44 786,19

Cheltuieli directe	Lei	818 344,83
TVA	20,00 %	163 668,97

Total deviz:

982 013,80



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor de evacuare a apelor uzate si statie de epurare in s.Ciobanovca, r-nul Anenii Noi. Nr. 01/18 **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Capitolul 1. Valoarea utilajului						
1	Valrom sau similar	Camin vizitare din PE 90* 3int 1 ies-d200/160 H=2.0m "KompactKIT" sau echivalent	buc			6 500,00 0,00
	01	Camin vizitare din PE 90* 3int 1 ies-d200/160 H=2.0m "KompactKIT"	buc	1,0000	6 500,00	6 500,00
2	Valrom sau similar	Camin vizitare din PE 90* 3int 1 ies-d200/160 H=1.5m "KompactKIT" sau echivalent	buc			6 500,00 0,00
	02	Camin vizitare din PE 90* 3int 1 ies-d200/160 H=1.5m "KompactKIT" sau echivalent	buc	1,0000	6 500,00	6 500,00
3	Valrom sau similar	Camin vizitare din PE 90* 3int 1 ies-d200/160 H=1.0m "KompactKIT" sau echivalent	buc			6 500,00 0,00
	03	Camin vizitare din PE 90* 3int 1 ies-d200/160 H=1.0m "KompactKIT"	buc	1,0000	6 500,00	6 500,00
4	Valrom sau similar	Camin vizitare din PE 45* 3int 1 ies-d200/160 H=2.0m "KompactKIT" sau echivalent	buc			6 500,00 0,00
	04	Camin vizitare din PE 45* 3int 1 ies-d200/160 H=2.0m "KompactKIT"	buc	1,0000	6 500,00	6 500,00
5	Valrom sau similar	Camin vizitare din PE 45* 3int 1 ies-d200/160 H=1.5m "KompactKIT" sau echivalent	buc			6 500,00 0,00
	05	Camin vizitare din PE 45* 3int 1 ies-d200/160 H=1.5m "KompactKIT" sau echivalent	buc	1,0000	6 500,00	6 500,00
6	Valrom sau similar	Camin vizitare din PE 45* 3int 1 ies-d200/160 H=1.1m "KompactKIT" sau echivalent	buc			6 500,00 0,00
	06	Camin vizitare din PE 45* 3int 1 ies-d200/160 H=1.1m "KompactKIT" sau echivalent	buc	1,0000	6 500,00	6 500,00
7	Valrom sau similar	Garniture etansare pentru camin d640mm "KompactKIT" sau echivalent	buc			20,00 0,00
	07	Garniture etansare pentru camin d640mm "KompactKIT"	buc	1,0000	20,00	20,00
8	Valrom sau similar	Piesa fixare prelungire camin "KompactKIT" sau echivalent	buc			200,00 0,00
	08	Piesa fixare prelungire camin "KompactKIT"	buc	1,0000	200,00	200,00
9	Valrom sau similar	Piesa superioara reglabila (100-300mm) "KompactKIT" sau echivalent	buc			1 500,00 0,00
	09	Piesa superioara reglabila (100-300mm) "KompactKIT" sau echivalent	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
10	Valrom sau similar	Piesa superioara reglabila (100-600mm) "KompactKIT" sau echivalent	buc			1 500,00 0,00
	10	Piesa superioara reglabila (100-600mm) "KompactKIT" sau echivalent	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
2. Capitolul 2. Lucrari de montare						
11	AcB06B	Camin vizitare din PE-montare	buc			5 228,449 156,835

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	57,66	156,835
	2875277324200	Hidrant de incendiu suprateran, cu corp turnat din fonta	buc	1,0000	4 500,00	4 545,000
	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,0000	350,00	353,500
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	25,00	3,434
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	16,00	129,280
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	5,00	40,400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	0,00	0,000
12	AcB14B	Garnitura de manevra, cu tija, garnitura etansare, piesa fixare si superioara montate subteran in camin PE	buc			487,830 ----- 28,830
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	57,66	28,830
	3162167355820	Tija de manevra si mufa dubla	buc	1,0000	250,00	255,000
	2875277330521	Mufa simpla din fonta pentru tija de manevra	buc	1,0000	200,00	204,000
		3. Capitolul 3. Lucrari de constructii				
		3.1. Capitolul 3.1. Lucrari terasamente				
13	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,500 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,500
14	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,780 ----- 118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,780
15	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			152,799 ----- 152,799
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	57,66	138,961
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	57,66	13,838
16	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			822,500 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	350,00	822,500
17	TsA02B k=1,2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Доработка вручную в мокром грунте)	m3			82,338 ----- 82,338
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	82,338
18	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar (щебен. подгот)	m3			305,261 ----- 49,011
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	57,66	49,011
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	250,00	256,250
19	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка /	m3			35,173 ----- 35,173
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,173
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	0,00	0,000
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			787,500 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,500
21	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t			22,400

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	22,400
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161,751
						20,757
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,757
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	250,00	0,994
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,000
23	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875
						17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875
24	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			43,345
						43,245
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,245
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	1,00	0,100
25	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,500
						0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,500
26	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			650,011
						508,561
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,561
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	15,00	141,450
27	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut			385,000
						0,000
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	35,00	35,000
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	350,00	350,000
28	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			18,878
						17,298
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0017	200,00	0,340
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	320,00	0,864
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A l 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	20,00	0,376
		3.2. Capitolul 3.2. Conducte				
29	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, PVC SN4 d200mm	m			215,358
						22,487
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	57,66	22,487
	2521216700500200	Teava PVC SN4 d200mm	m	1,0450	180,00	189,040
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	32,00	3,731
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	50,00	0,100
30	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN6 SDR26 d75mm	m			124,442
						6,227
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	57,66	4,152
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	57,66	2,076
	2521216710001175	Teava polietilena PE100 PN6 SDR26 d75mm	m	1,0030	85,00	85,255
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	12,00	12,960
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	350,00	14,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	150,00	6,000
31	GA08E	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia	m			1 440,649

1	2	3	4	5	6	7
		conductivei, tubul avind Dn 426 x 8 mm				212,189
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,2000	57,66	184,512
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4800	57,66	27,677
	2521216701000426	Teava din otel Dn 426 x 8 mm	m	1,0200	850,00	867,000
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9,1000	9,00	81,900
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,2200	32,00	7,040
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0020	250,00	0,500
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,2800	32,00	8,960
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	16,00	1,440
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2000	15,00	3,000
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,9000	14,00	40,600
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,5000	20,00	30,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0900	18,00	1,620
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	10,00	3,000
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3600	115,00	41,400
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,4000	350,00	140,000
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0800	25,00	2,000
32	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 377 x 9 mm	buc			569,732
						74,958
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	57,66	74,958
	2722103310000377	Teava instalatie d=377 x 9 mm	m	0,6000	800,00	480,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	16,00	5,760
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600	18,00	2,880
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1200	35,00	4,200
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,8560	1,80	1,541
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0048	80,00	0,384
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0012	1,00	0,001
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004	20,00	0,008
33	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta d200mm	buc			1 849,160
						57,660
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2874117300000200	Robinet cu sertar cauciucat din fonta d200mm	buc	1,0000	1 600,00	1 648,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4100	350,00	143,500
34	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa taleranta d200mm PVX	buc			597,592
						69,192
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	57,66	69,192
	2523156713811200	Adaptor flansa taleranta d200mm PVX	buc	1,0100	320,00	323,200
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	75,00	81,000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	115,00	124,200
		3.3. Capitolul 3.3. Camine				
35	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3			2 642,232
						915,064
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,1100	57,66	640,603
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,7600	57,66	274,462
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 500,00	619,316
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	250,00	32,728
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0720	350,00	25,377
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1250	1 500,00	188,803
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	10,0000	9,00	90,630
	1714227322926	Fringhie de cinipa gudronata	kg	7,2000	5,00	36,252
	2320156200901	Motorina	kg	1,8000	13,00	23,564
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	21,0000	1,00	21,147
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,80	1,450
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9600	350,00	686,000
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0760	25,00	1,900
36	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in	m3			2 693,720
						793,976

1	2	3	4	5	6	7
		teren cu apa subterana				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,6400	57,66	555,843
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1300	57,66	238,134
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 500,00	302,924
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,2660	1 500,00	404,946
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	250,00	30,451
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	350,00	3,563
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	40,9600	9,00	374,170
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	4,0000	5,00	20,300
	2320156200901	Motorina	kg	2,5200	13,00	33,252
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	29,2300	1,00	29,669
	2664102101126	Var	kg	0,1100	20,00	2,232
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	18,00	1,462
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	12,00	0,048
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9800	350,00	693,000
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1490	25,00	3,726
37	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc			350,000 0,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	350,00	350,000
38	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc			850,000 0,000
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	850,00	850,000
39	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,16 m3)	buc			350,000 0,000
	2661126433001266	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000	350,00	350,000
40	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc			350,000 0,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	350,00	350,000
41	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,265 m3)	buc			850,000 0,000
	266112643315222	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,265 m3)	buc	1,0000	850,00	850,000
42	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc			850,000 0,000
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	850,00	850,000
43	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,1 m3)	buc			350,000 0,000
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	350,00	350,000
44	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27m3)	buc			850,000 0,000
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	850,00	850,000
45	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc			350,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	350,00	350,000
46	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu	buc			350,000

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KЦ7-3(0,06 m3)				0,000
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,06 m3)	buc	1,0000	350,00	350,000
47		Scara	kg			25,000
						0,000
	29	Scara	kg	1,0000	25,00	25,000
48		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg			18,000
						0,000
	28	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	1,0000	18,00	18,000
49	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			794,648
						371,342
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,342
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	32,00	249,598
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	32,00	124,799
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	18,00	9,905
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	15,00	29,256
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,749
50	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe KЦП1-15-2 (pentru camine din PE)	buc			1 102,488
						83,607
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	57,66	74,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	266612280060011	Element prefabricat (placi drepte sau curbe KЦП1-15-2)	buc	1,0100	850,00	858,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,001
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	1,80	2,880
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	0,00	0,000
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	350,00	157,500
51	Pretul furnizorului	Capac din fonta ductila C-250	buc			1 100,000
						0,000
	51	Capac din fonta ductila C-250	buc	1,0000	1 100,00	1 100,000
52	Pretul furnizorului	Capac din fonta ductila B125	buc			970,000
						0,000
	52	Capac din fonta ductila B125	buc	1,0000	970,00	970,000
		3.4. Capitolul 3.4. Demolarea si reconditionarea				
		3.4.1. Capitolul 3.4.1. Drumul din asfalt (34.5m)				
53	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			61,736
						16,721
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,721
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	250,00	0,875
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	1,00	0,040
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,100
54	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			116,355
						92,256
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,256
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	450,00	8,599
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	20,00	15,500
55	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			822,500
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	350,00	822,500
56	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			146,494

1	2	3	4	5	6	7
						51,894
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,894
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	0,00	0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
57	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			439,183
						57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
58	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			11,266
						9,226
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	57,66	9,226
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1,10	0,155
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	80,00	0,240
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	25,00	0,400
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	75,00	1,245
59	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			8,393
						6,919
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	6,919
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1,10	0,103
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	80,00	0,240
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	25,00	0,275
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	75,00	0,855
		3.4.2. Capitolul 3.4.2. Drumul din pietris (95m)				
60	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			822,500
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	350,00	822,500
61	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			146,494
						51,894
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,894
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	0,00	0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
62	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			439,183
						57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
		3.4.3. Capitolul 3.4.3. Transportarea gunoiului				
63	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			910,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	350,00	910,000
64	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t			22,400

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	22,400
65	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161,760
						20,760
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,760
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	250,00	1,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,000

APROBAT:

Întocmit

Investitor



Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția rețelelor de evacuare a
apelor uzate și stație de epurare în s.
Ciobanovca, r-nul Anenii Noi
Nr. 01/18**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Stație de epurare SBR 50 mc/zi complet automatizată DAMATEK pentru lucrări
de construcții (CBA)**

Valoarea de deviz 988 210,56 Lei

Intocmit în prețuri curente 14.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrări de terasamente				
1	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	6,27	717,500 0,000	4 498,725 0,000
2	TsC03B3	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ imbibat cu apă, deplasare excavator pe platforme, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	12,73	1 032,500 0,000	13 143,725 0,000
3	TsA24C	Epuizarea mecanică a apelor din săpături, în teren cu infiltrații puternice de apă, executate cu motopompa de apă de joasă presiune motată pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	21,22	150,000 0,000	3 183,000 0,000
4	TsA02B	Săpătura manuală de pământ în tranșee [водосборная канава]	m3	48,40	68,615 68,615	3 320,985 3 320,985
5	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3	24,50	439,183 57,083	10 759,993 1 398,543
6	TsF01A	Sprîjiniri de maluri, cu dulapi de fag așezați orizontal, la săpături executate în spații limitate, avînd lățimea de pînă la 1,50 m între maluri adîncimea săpăturii de 0,00...2 m, între dulapi 0,00...0,20 m (крепления водосборной канавы)	m2	53,20	31,544 29,407	1 678,120 1 564,431

1	2	3	4	5	6	7
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	13,48	381,500 0,000	5 142,620 0,000
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	13,48	768,311 508,561	10 356,835 6 855,405
9	TsC03F1	Incarcarea cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,52	787,500 0,000	4 347,000 0,000
10	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	939,00	5,700 0,000	5 352,300 0,000
		Total Capitolul 1. Lucrări de terasamente Inclusiv salariu				61 783,303 13 139,364
		2. Capitolul 2. Construcții				
11	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3	11,70	1 697,893 259,470	19 865,351 3 035,799
12	RpCU03A	Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: Penetron "Admics"	kg	46,80	15,000 0,000	702,000 0,000
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M250	m3	33,80	1 688,794 253,704	57 081,236 8 575,195
14	RpCU03A	Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: Penetron "Admics"	kg	135,20	15,000 0,000	2 028,000 0,000
15	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	248,60	26,893 3,863	6 685,655 960,397
16	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	2 905,40	26,086 3,056	75 790,206 8 878,844

1	2	3	4	5	6	7
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	13,20	102,797 69,192	1 356,921 913,335
18	CA03G	Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice.	m3	71,70	1 688,793 253,704	121 086,474 18 190,577
19	RpCU03A	Plastificator "Penetron ADMIKC"	kg	286,80	15,000 0,000	4 302,000 0,000
20	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	172,08	29,038 5,708	4 996,916 982,290
21	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5 229,44	27,155 3,575	142 005,015 18 694,830
22	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	495,30	90,132 54,777	44 642,371 27 131,049
23	CA04F	Beton M250 turnat in placi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice	m3	9,80	1 793,221 305,598	17 573,565 2 994,861
24	RpCU03A	Plastificator "Penetron ADMIKC"	kg	39,20	15,000 0,000	588,000 0,000
25	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 163,80	26,827 3,287	31 220,820 3 824,968
26	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (MH1,2)	kg	98,40	33,916 6,054	3 337,286 595,743

1	2	3	4	5	6	7
27	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	65,30	111,597 69,192	7 287,285 4 518,238
28	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	131,00	37,372 25,947	4 895,732 3 399,057
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (металлический щит ЦМ1, 2)	kg	447,76	33,736 12,109	15 105,452 5 421,746
30	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,45	801,453 371,331	360,654 167,099
31	CL18A	Confectii metalice diverse (сальник, гильзы)	kg	266,40	33,736 12,109	8 987,164 3 225,731
32	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (peretii interiori, podea si tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	397,00	89,166 50,741	35 398,823 20 144,098
33	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (peretii exteriori) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	204,60	89,166 50,741	18 243,323 10 381,568
34	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 100mm	m3	4,28	439,183 57,083	1 879,705 244,317
35	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	42,84	135,311 3,604	5 796,733 154,385
		Total Capitolul 2. Construcții Inclusiv salariu				631 216,687 142 434,127

	Cheltuieli directe	Lei	693 000,02
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	35 004,04
	Cheltuieli de transport	2,00 %	9 606,90
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare	2,00 %	9 606,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			747 217,86
		Cheltuieli de regie	7,00 %			52 305,24
		Total	100,00 +			799 523,10
		Beneficiu	3,00 %			23 985,70
		Total	100,00 +			823 508,80
		TVA	20,00 %			164 701,76
		Total deviz:				988 210,56
		Inclusiv salariu				155 573,50



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția rețelilor de evacuare a
apelor uzate și stație de epurare în
s.Ciobanovca, r-nul Anenii Noi
Nr. 01/18**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Stație de epurare SBR 50 mc/zi complet automatizată DAMATEK Pentru lucrări de
construcții (CBA)**

Valoarea de deviz 988 210,56 Lei

Intocmit în prețuri curente 14.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	228,6080	57,66	13 181,538
2.	7123010010200	Betonist	h-om	514,5750	57,66	29 670,395
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	549,0823	57,66	31 660,085
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	436,7750	57,66	25 184,447
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	80,2920	57,66	4 629,637
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,6775	57,66	154,385
7.	7136080025001	Montator	h-om	10,3320	57,66	595,743
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,8980	57,66	167,099
9.	7212030022700	Sudor	h-om	7,1416	57,66	411,784
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	135,6904	57,66	7 823,909
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	204,9818	57,66	11 819,250
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	525,0645	57,66	30 275,219
Total manopera						155 573,50

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	10,7124	85,00	910,554
2.	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	5,0337	1 100,00	5 537,070
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	28,1750	250,00	7 043,750
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,1607	80,00	12,856
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	4,9220	250,00	1 230,500
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4387	15,00	6,580
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,7495	200,00	149,900
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,6068	350,00	212,380
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,6261	250,00	156,525
10.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,2500	350,00	87,500
11.	2010237318750	Distantieri	buc	2 419,4200	2,00	4 838,840
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	59,3390	245,00	14 538,055
13.	2320166200676	White spirit	kg	0,8775	18,00	15,795
14.	2320187315789	Decofrol	kg	68,8560	14,00	963,984

15.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,9877	25,00	49,693
16.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	721,9200	32,00	23 101,440
17.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,5100	35,00	122,850
18.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,7550	25,00	43,875
19.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,2475	18,00	4,455
20.	2466477302419	Plastificator Penetron "Admics"	kg	508,0000	15,00	7 620,000
21.	2663102100000250	Beton M250	m3	120,1059	1 300,00	156 137,670
22.	266310210000050	Beton M50	m3	12,1124	1 300,00	15 746,120
23.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	431,1970	22,00	9 486,334
24.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	9 531,1060	22,00	209 684,332
25.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,5890	22,00	12,958
26.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	7,1416	18,00	128,549
27.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	28,6900	18,00	516,420
28.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	97,1932	18,00	1 749,477
29.	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton (металлический щит ЩМ1, 2)	kg	447,7600	20,00	8 955,200
30.	27752763098862	Confectii metalice diverse (сальник, гильзы)	kg	266,4000	20,00	5 328,000
31.	2811236309900	Confectii metalice	kg	103,3594	20,00	2 067,188
32.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	52,4000	22,00	1 152,800
33.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,1383	18,00	2,489
34.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,0710	15,00	226,066
35.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	1,5800	15,00	23,700
36.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,9938	32,00	31,802
37.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,5708	32,00	114,266
38.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	172,1400	8,00	1 377,120
39.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	172,1400	4,00	688,560
40.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,8690	2,00	5,738
41.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	17,2140	13,00	223,782
42.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7133	1,50	8,570
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	28,4440	1,00	28,444
44.	4100126202818	Apa	m3	2,8780	1,00	2,878
		Total materiale de constructii				480 345,08

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,0876	150,00	1 813,140
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,0438	150,00	906,570
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,2792	125,00	159,900
4.	2922140007000	Macara	h-ut	13,3722	250,00	3 343,050
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,2838	75,00	21,285
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2838	75,00	21,285
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,2838	130,00	36,894
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	62,8270	350,00	21 989,450
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	14,6932	350,00	5 142,620
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	4,6800	75,00	351,000
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	69,1800	75,00	5 188,500
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	140,0572	25,00	3 501,430
13.	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	21,2200	75,00	1 591,500

14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,8720	55,00	432,960
15.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	21,2200	75,00	1 591,500
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	37,5870	150,00	5 638,050
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	46,9500	114,00	5 352,300
		Total utilaje de construcții				57 081,44

Cheltuieli directe	Lei	693 000,02
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	35 004,04
Cheltuieli de transport	2,00 %	9 606,90
Cheltueli de aprovizionare-depozitare	2,00 %	9 606,90
Total	100,00 +	747 217,86
Cheltuieli de regie	7,00 %	52 305,24
Total	100,00 +	799 523,10
Beneficiu	3,00 %	23 985,70
Total	100,00 +	823 508,80
TVA	20,00 %	164 701,76

Total deviz:

988 210,56



Întocmit

Serghei Cocîrlă

Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor de evacuare a apelor uzate si statie de epurare in s.Ciobanovca, r-nul Anenii Noi. Nr. 01/18 **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente						
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,500
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 032,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	350,00	1 032,500
3	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut			150,000 0,000
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	75,00	75,000
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	75,00	75,000
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in transee [водосборная канава]	m3			68,615 68,615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,615
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			439,183 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,500
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
6	TsF01A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,00...0,20 m (крепления водосборной канавы)	m2			31,544 29,407
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5100	57,66	29,407
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0026	18,00	0,047
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0047	350,00	1,645
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0297	15,00	0,445
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in strat-uri cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,500
8	TsD05A	Compactarea cu mauiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in strat-uri succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			768,311 508,561
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,561

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	25,00	259,750
9	TsC03F1	Incarcarea cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,500
10	Ts150A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			5,700 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	114,00	5,700
		2. Capitolul 2. Constructii				
11	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3			1 697,893 259,470
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,991
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	1 300,00	1 345,822
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,00	0,101
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	75,00	30,000
12	RpCU03A	Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: Penetron "Admics"	kg			15,000 0,000
	2466477302419	Plastificator Penetron "Admics"	kg	1,0000	15,00	15,000
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M250	m3			1 688,794 253,704
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,0250	1 300,00	1 352,488
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,00	0,102
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	75,00	45,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,500
14	RpCU03A	Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: Penetron "Admics"	kg			15,000 0,000
	2466477302419	Plastificator Penetron "Admics"	kg	1,0000	15,00	15,000
15	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			26,893 3,863
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,690
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,180
16	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			26,086 3,056
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,180
17	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			102,797 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,010
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,00	2,400
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	13,00	0,390
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,900
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,200
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	245,00	24,500

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	350,00	1,225
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	200,00	0,100
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	14,00	1,680
18	CA03G	Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice.	m3			1 688,793 ----- 253,704
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,0250	1 300,00	1 352,488
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,00	0,101
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	75,00	45,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,500
19	RpCU03A	Plastificator "Penetron ADMIKC"	kg			15,000 ----- 0,000
	2466477302419	Plastificator Penetron "Admics"	kg	1,0000	15,00	15,000
20	CC02I	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,038 ----- 5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	57,66	5,535
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,180
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,600
21	CC02J	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,155 ----- 3,575
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	57,66	3,402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,180
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,250
22	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			90,132 ----- 54,777
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,245
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,010
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,00	2,400
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	13,00	0,390
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,900
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,375
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	245,00	24,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	250,00	0,250
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	350,00	0,350
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	200,00	0,300
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	14,00	1,680
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	150,00	3,000
23	CA04F	Beton M250 turnat in placi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 793,221 ----- 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,0250	1 300,00	1 372,468
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	1,00	0,154
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	75,00	45,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,000
24	RpCU03A	Plastificator "Penetron ADMIKC"	kg			15,000 ----- 0,000
	2466477302419	Plastificator Penetron "Admics"	kg	1,0000	15,00	15,000
25	CC02N	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in	kg			26,827

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				3,287
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,180
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,560
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,250
26	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (MH1,2)	kg			33,916
						6,054
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,054
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	20,00	21,008
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	25,00	0,505
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	32,00	0,323
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	125,00	1,625
27	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			111,597
						69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,010
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,00	2,400
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	13,00	0,390
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,900
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,375
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	245,00	31,850
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	250,00	0,250
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	350,00	0,350
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	14,00	1,680
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	150,00	3,000
28	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			37,372
						25,947
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,298
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,800
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	250,00	0,125
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	250,00	2,500
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (металлический щит ЩМ1, 2)	kg			33,736
						12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,180
	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton (металлический щит ЩМ1, 2)	kg	1,0000	20,00	20,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,160
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,50	0,012
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	85,00	1,275
30	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			801,453
						371,331
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,331
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,500
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	18,00	9,900
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35,100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	15,00	14,622

1	2	3	4	5	6	7
31	CL18A	Confectii metalice diverse (сальник, гильзы)	kg			33,736 ----- 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,180
	27752763098862	Confectii metalice diverse (сальник, гильзы)	kg	1,0000	20,00	20,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,160
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,50	0,012
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	85,00	1,275
32	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (peretii interiori, podea si tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			89,166 ----- 50,741
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,911
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	32,00	38,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	1,00	0,025
33	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (peretii exteriori) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			89,166 ----- 50,741
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,911
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	32,00	38,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	1,00	0,025
34	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 100mm	m3			439,183 ----- 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
35	DB16H K=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,311 ----- 3,604
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,604
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 100,00	129,250
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	80,00	0,300
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,00	0,302
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	75,00	0,497
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	75,00	0,497
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	130,00	0,861

APROBAT:

Întocmit

Investitor



Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)