

**Устройство дорог из бетонных
тротуарных плиток (брусчатка
толщиной 8 см) по улицам
мун. Комрат, АТО Гагаузия**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Устройство дорог из бетонных тротуарных плиток (брусчатка толщиной 8 см) по улицам мун. Комрат, АТО Гагаузия

Valoarea de deviz 1 383 696,52 МДЛ

Intocmit in prețuri curente 18.02.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Тротуарные бордюры				
1	TsA01B2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве пропитанной водой, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту< 0,60 м, средний грунт)	m3	80,0000	34,800 34,800	2 784,000 2 784,000
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	20,0000	518,120 29,700	10 362,400 594,000
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для	m	2 000,0000	132,930 9,000	265 860,000 18 000,000

1	2	3	4	5	6	7
		обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)				
		<i>Total</i>	МДЛ			279 006,400
		Total Тротуарные бордюры Inclusiv salariu				279 006,400 21 378,000
		2. Дорога из брусчатки 6 см				
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщиной 6 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	4 000,0000	162,188 17,880	648 752,000 71 520,000
		<i>Total</i>	МДЛ			648 752,000
		Total Дорога из брусчатки 6 см Inclusiv salariu				648 752,000 71 520,000

		Total	МДЛ	927 758,40
		Соц. и мед.страхование	24 %	22 295,52
		Накладные расходы	14,5 %	137 757,82
		Сметная прибыль	6 %	65 268,70
		НДС	20 %	230 616,08
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 383 696,52 92 898,00

Intocmit

SRL Moncomtex

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Устройство дорог из бетонных тротуарных плиток (брусчатка толщиной 8 см) по улицам мун. Комрат, АТО Гагаузия
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Устройство дорог из бетонных тротуарных плиток (брусчатка толщиной 8 см) по улицам мун. Комрат, АТО Гагаузия

Valoarea de deviz 1 383 696,52 МДЛ

Intocmit in prețuri curente 18.02.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	2 680,8000	30,00	80 424,000
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	352,6000	30,00	10 578,000
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	63,2000	30,00	1 896,000
		Total manopera				92 898,00

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	23,0000	350,00	8 050,000
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,0000	0,00	0,000
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	20,0000	220,00	4 400,000
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	171,2000	220,00	37 664,000
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 040,0000	0,00	0,000
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	6 400,0000	1,60	10 240,000
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	31 480,0000	1,60	50 368,000
8.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	4 060,0000	116,00	470 960,000
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	96,0000	1 220,00	117 120,000
10.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	2 010,0000	65,00	130 650,000
11.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	80,0000	45,00	3 600,000
12.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,0000	15,00	90,000
13.	4100126202818	Apa	m3	2,0000	15,00	30,000
		Total materiale de construcții				833 172,00

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,4000	96,00	806,400
----	---------------	--	------	--------	-------	---------

2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,2000	210,00	882,000
		Total utilaje de construcții				1 688,40

Total	МДЛ	927 758,4 0
Соц. и мед.страхование	24 %	22 295,52
Накладные расходы	14,5 %	137 757,8 2
Сметная прибыль	6 %	65 268,70
НДС	20 %	230 616,0 8

Total deviz: **1 383 696,52**

Intocmit SRL Moncomtex
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect
Устройство дорог из бетонных тротуарных плиток (брусчатка толщиной 8 см) по улицам мун. Комрат, АТО Гагаузия

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Тротуарные бордюры				
1	TsA01B2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве пропитанной водой, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту< 0,60 м, средний грунт)	m3			34,800 34,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1600	30,00	34,80
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			518,120 29,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,70
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	210,00	44,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	96,00	40,32
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10х15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см)	m			132,930 9,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	30,00	3,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	30,00	5,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 220,00	58,56
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,00	0,00
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	65,00	65,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,04
		2. Дорога из брусчатки 6 см				
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщиной 6 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			162,188 17,880
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	30,00	17,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	30,00	0,47
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	116,00	117,74
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,60	12,59
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	220,00	1,10
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	220,00	9,42
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,90

APROBAT:

Intocmit
SRL Moncomtex

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.