

**Obiect: Centrul de zi si activitati
"Start" din str. Grenoble, 163/5**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări nr.4.3-RAC
Lot nr.4. Instalarea Punctului Termic Individual.
Compartiment "Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare"**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Montarea rețelei de alimentare cu apa		
1	SF51A	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm Material marunt (oxigen, cilt, carbura)=1,031	КОМПЛ.	1,000
2	RpIA16G	Montarea armaturilor fine la cazanele de incalzire centrala, boilere, schimbatoare de caldura etc : manometru 0.0-1.0 MPa d=100 G1/2" cu robiet cu trei cai DN15 Material marunt (surub, flanse, oxigen, carbid, etc etc)=1,010	buc	1,000
3	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut G1/2" L=50mm (pentru manometru)	buc	1,000
4	RpID03B	Montarea supapa de sens din alama F-F PN16 d=25mm Materiale marunte (vopsea minium, cinepa, ulei, etc)=1,030	buc	1,000
5	pret	Reductie de otel zincat d=33,7x3,2/21,3x3,2	buc	2,000
6	RpIC31A	Reductie de otel zincat d=33,7/21,3 -2buc. Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	4,000
7	RpSA11C	Montarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, in conducte de distributie la cladiri de locuit si social culturale avind diametrul de 33.5x3.5 (+Cot de otel zincat d25-3buc.) Material marunt (grund miniu, fuior cinepa, etc)=1,020	m	3,000
8	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	3,500

1	2	3	4	5
9	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	0,350
10	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton /Bratară pentru fixare d=25	buc	4,000
11	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de conducte in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	0,300
12	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email pentaftalic ПФ-115 in 2 straturi inclusiv grundul ГФ-021	m2	0,300
13	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/ Tub izolat "Armaflex" ACE-09-033 d=25 - 2 buc. Materiale marunte=1,050	m	4,000
		Capitolul 2. Montarea utilajului.		
14	RpSE24A	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010	buc	1,000
		Capitolul 3. Costul utilajului.		
15	pret	Contor de apa rece ultrasonor Multical 21, qnom=1,6 m3/h d=15mm	buc	1,000
16	pret	Filtru de apa tip Y din alama F-F PN16 DN25 mm	buc	1,000