

**lucrari de reparatie a blocurilor
sanitare la IP GM Anton
Bunduchi,s. Buteni,r-nul
Hincesti**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 778 174,93 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3	18,60	202,28 198,68	3 762,50 3 695,54
2	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 3 km	t	36,00	34,20 0,00	1 231,20 0,00
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				4 993,70 3 695,54
		1.2. Pardoseli				
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	106,00	12,12 11,07	1 284,30 1 173,00
4	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания,	m3	10,60	1 904,64 291,74	20 189,19 3 092,45

1	2	3	4	5	6	7
		уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01				
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	106,00	147,66 35,21	15 651,96 3 732,26
6	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	30,00	299,06 125,75	8 971,95 3 772,50
7	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из битого камня смешанного с песком с уплотнением ручным способом)	m3	31,50	801,61 102,61	25 250,78 3 232,28
8	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	368,00	23,87 2,26	8 785,45 832,97
9	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более	m2	76,00	398,08 65,39	30 254,27 4 969,64

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2) Materiale marunte (cuie)=1,01				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				110 387,90 20 805,10
		1.3. Tavan				
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	106,00	429,74 110,66	45 551,91 11 729,96
		Total Tavan Inclusiv salariu				45 551,91 11 729,96
		1.4. Peretii				
11	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)	m2	28,00	12,57 12,57	352,10 352,10
12	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3	1,90	4 852,42 271,62	9 219,59 516,07
13	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	182,00	292,04 92,30	53 150,63 16 798,69
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	182,00	6,26 1,51	1 139,14 274,64

1	2	3	4	5	6	7
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	66,00	26,14 10,06	1 725,31 663,96
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	182,00	84,93 61,37	15 456,89 11 168,61
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	182,00	44,09 27,66	8 023,47 5 035,03
18	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	36,00	259,73 83,00	9 350,43 2 987,82
19	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv (Линейные элементы из фаянсовых плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,05	m	62,00	106,43 15,09	6 598,51 935,58
		Total Peretii Inclusiv salariu				105 016,07 38 732,50
		1.5. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	26,20	21,13 21,13	553,50 553,50
21	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	14,40	1 976,20 40,74	28 457,25 586,70
22	СК23В	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	11,80	1 966,32 36,72	23 202,63 433,29
23	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	10,50	65,08 18,11	683,32 190,13
24	СК27А	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на парапет в зданиях высотой до 35 м)	m2	37,50	1 466,17 43,21	54 981,44 1 620,29

1	2	3	4	5	6	7
25	RpCP12C	Confectionarea, montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple (Изготовление, монтаж и ремонт простых оконных решеток) Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)=1,02	kg	460,00	50,06 13,08	23 028,16 6 015,88
		Total Timplarie Inclusiv salariu				130 906,30 9 399,79
		1.6. Lucrari sanitare 1.6.1. Apeduct si canalizarea interioara				
26	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	4,00	29,18 29,18	116,70 116,70
27	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, легкий грунт)	m3	10,40	37,73 37,73	392,34 392,34
28	RpSB31B	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (Прокладка пластиковых канализационных труб, соединенных сваркой встык, диаметр 110-125 мм) Material marunt (sirma din otel, hirt. de	m	26,00	83,00 20,12	2 158,11 523,12

1	2	3	4	5	6	7
		slefuit, etc)=1,05				
29	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Соединительные части из ПВХ (колено, промывные части, двойная муфта, расширительная труба и переходник) легкого типа, спаянные, диаметр 110 мм) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc	6,00	129,99 27,66	779,96 165,99
30	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Соединительные части из ПВХ (колено, промывные части, двойная муфта, расширительная труба и переходник) легкого типа, спаянные, диаметр 110 мм) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc	2,00	129,97 27,66	259,95 55,33
31	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	4,00	32,30 12,57	129,22 50,30
32	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc	4,00	30,38 11,06	121,50 44,26
33	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de	100 m3	0,104	963,17	100,17

1	2	3	4	5	6	7
		150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)			443,65	46,14
34	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм)	m	24,00	27,91 17,61	669,72 422,52
35	SF50A	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 50 мм) Material marunt (oxigen, cilt, carbura)=1,023	set	1,00	4 230,61 631,77	4 230,61 631,77
36	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)	buc	6,00	18,84 7,54	113,07 45,27

1	2	3	4	5	6	7
37	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc	5,00	38,31 10,06	191,55 50,30
38	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) 110 mm Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	1,00	2 549,01 93,06	2 549,01 93,06
39	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 75 мм) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,01	buc	1,00	65,28 14,59	65,28 14,59
40	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	1,00	542,99 82,99	542,99 82,99
41	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с	buc	6,00	81,91 6,54	491,48 39,23

1	2	3	4	5	6	7
		соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2") Material marunt (cinera fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005				
42	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа P) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,03	buc	1,00	1 810,33 211,26	1 810,33 211,26
43	AcA12A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 20-25 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенных путем ручной сварки, с полиэтиленовой муфтой, с фланцами, согласно нормативу, диаметр 20-25 мм) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,03	m	50,00	111,86 31,69	5 593,10 1 584,45
		Total Apeduct si canalizarea interioara Inclusiv salariu				20 315,09 4 569,62
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				20 315,09 4 569,62
		1.7. Lucrari de constructie pandus				
44	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si	m3	1,20	447,80 445,15	537,36 534,18

1	2	3	4	5	6	7
		elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменти и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3)				
45	CB02B1	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime H=21-35 m (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте H=21-35м)	m2	16,00	93,45 49,29	1 495,18 788,70
46	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	134,00	23,87 2,26	3 199,05 303,31
47	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стены постоянного сечения, для конструкций в скользящей опалубке, на высоте до 35м включительно)	kg	62,00	19,89 2,97	1 233,35 184,00
48	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на	m3	7,40	2 315,75 266,59	17 136,56 1 972,77

1	2	3	4	5	6	7
		бетонотешалке на стройплощадке в соответствии с СА01 и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03				
49	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate (Ремонт ступеней укладкой бетона Bc 7,5 (B 100) на месте, без обработки, для облицовки)	m	12,00	88,88 48,29	1 066,56 579,46
50	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in simp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	18,00	174,22 52,81	3 135,87 950,67
51	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной профильной прямой ленты холодного проката)	m	24,00	443,65 60,36	10 647,60 1 448,64
52	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)	m2	26,00	654,56 193,91	17 018,47 5 041,57
53	DE10F	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm	m	12,00	143,71 32,70	1 724,46 392,34

1	2	3	4	5	6	7
		(Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по песочному основанию 35x20 см)				
54	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2	12,00	296,05 52,51	3 552,56 630,15
		Total Lucrari de constructie pandus Inclusiv salariu				60 747,02 12 825,79
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			477 917,99
		<i>Asigurari obligatorii</i>	24,00 %			24 421,99
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			10 948,86
		<i>Total</i>	100,00 +			513 288,84
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			25 664,44
		<i>Total</i>	100,00 +			538 953,28
		<i>Beneficiu de de viz</i>	3,00 %			16 168,60
		<i>Total</i>	100,00 +			555 121,88
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				555 121,88 101 758,30
		2. Lucrari de electromontare				
55	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmр (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYYF,	m	286,00	61,20 17,10	17 503,78 4 891,17

1	2	3	4	5	6	7
		наружная, площадью сечения 3x1,5-3x10 мм2) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05				
56	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYUF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmр (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYUF, наружная, площадью сечения 3x1,5-3x10 мм2) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	368,00	50,39 17,10	18 542,42 6 293,54
57	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYUF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmр (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYUF, наружная, площадью сечения 3x1,5-3x10 мм2) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	138,00	55,48 17,10	7 656,17 2 360,08
58	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYUF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmр (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYUF, наружная, площадью сечения 3x1,5-3x10 мм2) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	50,00	138,40 17,10	6 919,90 855,10
59	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip	m	284,00	51,16 21,63	14 529,51 6 142,64

1	2	3	4	5	6	7
		IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены) Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05				
60	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Монтаж однополярных или биполярных пакетных выключателей 10-63 А, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях)	buc	1,00	543,37 19,11	543,37 19,11
61	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	10,00	51,13 13,58	511,31 135,81
62	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la	buc	2,00	111,73 13,58	223,46 27,16

1	2	3	4	5	6	7
		conductorii de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)				
63	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 А, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	5,00	121,83 13,58	609,15 67,91
64	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor (Монтаж распределительных электрощитов для квартир, включая подключение к оборудованию, с 4 контурами без счетчика)	buc	1,00	2 886,38 72,43	2 886,38 72,43
65	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток,	buc	26,00	79,64 15,59	2 070,65 405,42

1	2	3	4	5	6	7
		нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				
66	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	10,00	111,73 13,58	1 117,31 135,81
67	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub (Монтаж люминисцентных осветительных приборов- тип CIO 20 Вт, без ламп)	buc	18,00	210,69 55,33	3 792,42 995,94
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			76 905,83
		<i>Asigurari obligatorii</i>	24,00 %			5 376,51
		<i>Total</i>	100,00 +			82 282,34
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			1 635,11
		<i>Total</i>	100,00 +			83 917,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30,00 %			6 720,64
		<i>Total</i>	100,00 +			90 638,09
		<i>Beneficiu de de viz</i>	3,00 %			2 719,14
		<i>Total</i>	100,00 +			93 357,23
		Total Lucrari de electromontare Inklusiv salariu				93 357,23 22 402,12

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Прямые затраты	Lei			648 479,11	
		TVA	20,00 %			129 695,82	
		Total deviz:					778 174,93
		Inclusiv salariu					124 160,42

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**lucrari de reparatie a blocurilor
sanitare la IP GM Anton
Bunduchi,s. Buteni,r-nul
Hincesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 778 174,93 Lei

Intocmit in prețuri curente 24.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	30,282	50,30	1 523,18
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	222,04	50,30	11 168,61
3.	7123010010200	Betonist	h-om	115,02	50,30	5 785,51
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,738	50,30	1 194,03
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	12,48	50,30	627,74
6.	7129020012800	Pavator	h-om	17,3088	50,30	870,63
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	48,6375	50,30	2 446,47
8.	7132010010900	Faianțar	h-om	15,50	50,30	779,65
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	140,70	50,30	7 077,21
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	99,06	50,30	4 982,72
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	35,51	50,30	1 786,15
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,30	50,30	518,09
13.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	31,50	50,30	1 584,45
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	445,37	50,30	22 402,12
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	105,56	50,30	5 309,67
16.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	59,80	50,30	3 007,94
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	28,80	50,30	1 448,64
18.	7422010060100	Timplar	h-om	229,382	50,30	11 537,91
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,3573	50,30	571,27
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	162,778	50,30	8 187,74
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	71,5412	50,30	3 598,52
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	495,348	50,30	24 916,00
23.	9312040019600	Sapator	h-om	56,385	50,30	2 836,17
		Total manopera				124 160,42

Materiale:

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	117,30	20,00	2 346,00
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,80	5,00	24,00
3.	11110001000024	Intrerupator manual 63A	buc	1,01	500,00	505,00
4.	11110001000124	Intrerupator manual 25A	buc	5,05	100,00	505,00
5.	11110001000224	Intrerupator manual 32A	buc	2,02	90,00	181,80
6.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	10,10	90,00	909,00
7.	1111000100048	Strat sintetic	m2	80,598	35,00	2 820,93
8.	11110001003024	Intrerupator manual 16A	buc	10,10	30,00	303,00

9.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	34,65	520,00	18 018,00
10.	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,18	520,00	93,60
11.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,08	520,00	561,60
12.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	7,3336	520,00	3 813,47
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,50	500,00	2 250,00
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,6908	500,00	5 345,40
15.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,06	500,00	30,00
16.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,0284	500,00	514,20
17.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	7,875	500,00	3 937,50
18.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,40	5,00	47,00
19.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,024	5 500,00	132,00
20.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,1854	5 500,00	1 019,70
21.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,016	5 500,00	88,00
22.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,016	5 500,00	88,00
23.	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,012	5 500,00	66,00
24.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 717,80	1,00	1 717,80
25.	2010237318750	Distantieri	buc	169,20	3,00	507,60
26.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,60	60,00	96,00
27.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	11,80	1 850,00	21 830,00
28.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	14,40	1 850,00	26 640,00
29.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	37,50	1 380,00	51 750,00
30.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	69,084	45,00	3 108,78
31.	2051142950700	Dibluri	buc	94,00	1,00	94,00
32.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	301,8015	1,00	301,80
33.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,668	5,00	3,34
34.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,2952	30,00	8,85
35.	2320167317232	Dicloreton	kg	0,3116	70,00	21,81
36.	2320187315789	Decofrol	kg	1,92	19,00	36,48
37.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,6477	900,00	582,93
38.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	20,0585	100,00	2 005,85
39.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	27,30	30,00	819,00
40.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0307	30,00	0,92
41.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	4,692	68,00	319,06
42.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	72,80	35,00	2 548,00
43.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,60	68,00	40,80
44.	24302261000001	Fuga	kg	31,2892	27,00	844,81
45.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	16,0046	60,00	960,28
46.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,51	30,00	195,30
47.	2430226101600	Chit siliconic	kg	7,017	133,00	933,26
48.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	49,5686	80,00	3 965,49
49.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0605	25,00	1,51
50.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9,90	4,50	44,55
51.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	19,53	4,50	87,89
52.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	150,80	30,00	4 524,00
53.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	3,60	5,00	18,00
54.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	138,5543	5,00	692,77
55.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,03	85,00	87,55
56.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	55,00	110,00
57.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	10,71	40,00	428,40
58.	2521216701001-25	Teava din polietilena d-25 mm	m	52,53	40,00	2 101,20
59.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	304,164	15,00	4 562,46
60.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena 20 mm.	m	24,72	10,00	247,20
61.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,515	52,00	26,78

62.	2521216717050	Teava din material plastic	m	28,119	52,00	1 462,19
63.	2521216717050-110	Teava din material plastic 110 mm	m	0,612	52,00	31,82
64.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	4,12	19,00	78,28
65.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,01	50,00	50,50
66.	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	8,20	25,00	205,00
67.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	44,73	4,50	201,28
68.	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	8,755	50,00	437,75
69.	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	9,009	15,00	135,13
70.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	429,8385	3,00	1 289,52
71.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	4,00	19,00	76,00
72.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	5,00	0,50	2,50
73.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	72,60	14,00	1 016,40
74.	2622102438000	Lavoar	buc	1,0302	1 660,00	1 710,13
75.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0403	150,00	156,04
76.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,03	500,00	515,00
77.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	748,60	10,00	7 486,00
78.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	41,46	2,30	95,36
79.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	19,20	2,30	44,16
80.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 971,902	2,30	11 435,37
81.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	188,76	2,30	434,15
82.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	27,00	1,00	27,00
83.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,29	4,50	64,30
84.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 299,48	3,30	4 288,28
85.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	3,90	50,00	195,00
86.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	12,18	155,00	1 887,90
87.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	67,9872	120,00	8 158,46
88.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	192,0555	125,00	24 006,94
89.	2663102100000	Beton	m3	7,7744	1 800,00	13 993,92
90.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,456	1 800,00	820,80
91.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,498	1 800,00	6 296,40
92.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	121,50	5,00	607,50
93.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	134,532	4,95	665,93
94.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	12,06	60,00	723,60
95.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	26,52	250,00	6 630,00
96.	2670112204051	Placi din laminat	m2	80,598	240,00	19 343,52
97.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	126,86	3,80	482,07
98.	2682162303083	Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, fara contor	buc	1,00	2 800,00	2 800,00
99.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,51	12,00	30,12
100.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	63,55	15,00	953,25
101.	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	483,276	21,00	10 148,80
102.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	168,0943	3,50	588,33
103.	2710703520285	Profil de suport	m	402,402	3,50	1 408,41
104.	2722103304847	Teava din otel trasa d=15-25	m	0,6138	15,00	9,21
105.	2722103304873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0,8184	30,00	24,55
106.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6138	18,00	11,05
107.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	111,30	300,00	33 390,00
108.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,80	13,00	10,40

109.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,64	15,00	84,60
110.	2735725900310	Electrozii pentru sudura	kg	2,4552	65,00	159,59
111.	2746167335100	Priza	buc	26,52	50,00	1 326,00
112.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	98,70	20,00	1 974,00
113.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	54,00	7,00	378,00
114.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	265,755	65,00	17 274,07
115.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,25	35,00	8,75
116.	2812106305701	Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	24,00	375,00	9 000,00
117.	2873122004100	Plase sudate	kg	507,02	20,00	10 140,40
118.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,18	20,00	3,60
119.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,40	25,00	10,00
120.	2873155900800	Electrozii de sudura	kg	1,44	60,00	86,40
121.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	2,346	65,00	152,49
122.	2874114124420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	4,092	35,00	143,22
123.	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,578	1,00	2,58
124.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,00	1,00	2,00
125.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,80	5,00	24,00
126.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	372,64	1,50	558,96
127.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 961,3129	1,00	2 961,31
128.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	36,00	1,00	36,00
129.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	58,00	2,00	116,00
130.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	5,00	2,00	10,00
131.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,80	2,00	9,60
132.	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,00	1,00	2,00
133.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	66,402	70,00	4 648,14
134.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,08	20,00	1,60
135.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	5,00	2,00	10,00
136.	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	3,7536	20,00	75,07
137.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	1,00	2,00
138.	2874136313300	Diblu din metal	buc	424,00	1,00	424,00
139.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,02	400,00	408,00
140.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,02	200,00	204,00
141.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,04	50,00	102,00
142.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,03	200,00	206,00
143.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,03	125,00	128,75
144.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	59,64	12,00	715,68
145.	28752741101502	Cot 20x90	buc	6,00	10,00	60,00
146.	2875274204000	Bratară fixare	buc	5,00	20,00	100,00
147.	2875274204140	Bratari si suportii	kg	10,23	20,00	204,60
148.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	18,00	150,00	2 700,00
149.	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	6,138	160,00	982,08
150.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,48	35,00	16,80
151.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,52	30,00	15,60
152.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,24	50,00	12,00
153.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	350,00	350,00
154.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	6,03	50,00	301,50
155.	2913124202486	Robinet d=15-25 mm	buc	2,046	100,00	204,60
156.	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,023	75,00	76,72
157.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	6,03	25,00	150,75
158.	2913124504396	Vana d=50 mm	buc	1,023	990,00	1 012,77
159.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,03	230,00	236,90
160.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,03	235,00	242,05
161.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu 3x2.5mmp	m	309,309	25,00	7 732,73
162.	31301348174052 15	Cablu din cupru sau aluminiu 2x1.5mmp	m	149,247	10,00	1 492,47
163.	31301348174055 6	Cablu din cupru sau aluminiu 5x6 mmp	m	54,075	86,67	4 686,68

164.	313013481741205	Cablu din cupru sau aluminiu 3x1.5mmp	m	397,992	15,00	5 969,88
165.	3220137315778	Decapant	kg	0,3636	25,00	9,09
166.	3320527328000	Manometru	buc	1,023	150,00	153,45
167.	3320634625561	Contor de apa diam. 15-20 mm	buc	1,023	500,00	511,50
168.	4011106202741	Energie electrica	kw	56,24	3,80	213,71
169.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,4038	20,00	128,08
170.	4100126202818	Apa	m3	8,7647	20,00	175,29
171.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,10	5,00	45,50
Total materiale de construcții						419 465,55

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,844	15,00	102,66
2.	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,352	550,00	193,60
3.	2922140007000	Macara	h-ut	5,8452	500,00	2 922,60
4.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	30,00	15,00	450,00
5.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	23,00	50,00	1 150,00
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	48,146	50,00	2 407,30
7.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,09	70,00	6,30
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,8482	5,00	64,25
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,36	20,00	7,20
10.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,036	550,00	19,80
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	4,24	50,00	212,00
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,44	25,00	111,00
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,10	50,00	155,00
14.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	8,918	50,00	445,90
15.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,108	150,00	16,20
16.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	3,445	150,00	516,75
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,452	150,00	217,80
18.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,36	150,00	54,00
19.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	18,60	10,00	186,00
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,0806	50,00	54,03
21.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,1872	50,00	9,36
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	32,145	20,00	642,90
23.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,04	550,00	22,00
24.	3410540000001	Autocamion-5t	h-ut	2,736	450,00	1 231,20
Total utilaje de construcții						11 197,85

Прямые затраты	Lei	648 479,11
TVA	20,00 %	129 695,82

Total deviz:

778 174,93

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect lucrari de reparatie a blocurilor sanitare Investitor
la IP GM Anton Bunduchi,s. Buteni,r-nul
Hincesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3			202,28 198,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,30	22,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	50,30	176,05
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
2	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 3 km	t			34,20 0,00
	3410540000001	Autocamion-5t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		1.2. Pardoseli				
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонки и т.д.)	m2			12,12 11,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,30	5,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,30	5,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
4	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 904,64 291,74
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	50,30	259,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,30	32,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,30	666,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	500,00	386,83
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	520,00	359,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,86
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	150,00	48,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного	m2			147,66 35,21

1	2	3	4	5	6	7
		раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,30	30,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,30	5,03
	2664102102010	Mortar ciment 100-Т(pt.informatie)	m3	0,0330	1 800,00	59,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
6	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			299,06 125,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,30	113,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,30	12,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	27,00	8,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
7	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из битого камня смешанного с песком с уплотнением ручным способом)	m3			801,61 102,61
	9312040019600	Sapator	h-om	1,7900	50,30	90,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,30	12,57
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	520,00	572,00
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	500,00	125,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
8	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/мп (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			23,87 2,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,30	2,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,30	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
9	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,01	m2			398,08 65,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,30	57,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,30	7,54
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	240,00	254,52
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	35,00	37,12
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	45,00	40,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		1.3. Tavan				
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			429,74 110,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,30	7,54
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,30	103,11

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	300,00	315,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		1.4. Peretii				
11	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)	m2			12,57 ----- 12,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,30	6,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,30	6,04
12	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3			4 852,42 ----- 271,62
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	50,30	225,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	50,30	46,27
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	10,00	3 940,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 800,00	432,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,00	8,80
	2922140007000	Masara	h-ut	0,4000	500,00	200,00
13	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			292,04 ----- 92,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	50,30	92,30
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	125,00	131,91
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	3,50	3,23
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	3,50	7,74
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,00	7,09
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,00	3,81
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	80,00	21,79
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	60,00	5,28
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,00	16,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,26 ----- 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,30	1,51
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			26,14 ----- 10,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,30	10,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	14,00	15,40
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			84,93 ----- 61,37

1	2	3	4	5	6	7
		pregatire manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,30	61,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			44,09 27,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,30	27,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
18	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			259,73 83,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,30	83,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,62
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,95	18,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,82
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	150,00	1,50
19	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv (Линейные элементы из фаянсовых плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,05	m			106,43 15,09
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,2500	50,30	12,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,30	2,52
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	70,00	74,97
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	4,50	1,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,00	6,30
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	30,00	3,15
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
		1.5. Timplarie				
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			21,13 21,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,30	10,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,30	10,56
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 976,20 40,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,30	36,72

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,30	4,02
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	133,00	23,27
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,80	2,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,80	3,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
22	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 966,32 36,72
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	50,30	33,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,30	3,52
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	100,00	47,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1650	133,00	21,94
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,80	1,52
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,80	3,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
23	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) Materiale marunte (dopuri)=1,02	m			65,08 18,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	50,30	14,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,30	4,02
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	40,00	40,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
24	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на парапет в зданиях высотой до 35 м)	m2			1 466,17 43,21
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	50,30	40,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,30	2,51
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 380,00	1 380,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	100,00	19,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0680	133,00	9,04
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,80	2,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,80	3,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
25	RpCP12C	Confectionarea, montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple (Изготовление, монтаж и ремонт простых оконных решеток) Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)=1,02	kg			50,06 13,08
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300	50,30	6,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	50,30	6,54
	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	1,0300	21,00	22,06
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	20,00	0,16
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	68,00	0,69
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0500	2,30	0,12
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,2500	20,00	5,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		1.6. Lucrari sanitare				

1	2	3	4	5	6	7
		1.6.1. Apeduct si canalizarea interioara				
26	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			29,18 29,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	50,30	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	50,30	26,66
27	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, легкогой грунт)	m3			37,73 37,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,30	37,73
28	RpSB31B	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (Прокладка пластиковых канализационных труб, соединенных сваркой встык, диаметр 110-125 мм) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,05	m			83,00 20,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	50,30	20,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0300	52,00	56,24
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	0,3300	15,00	5,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120	25,00	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160	5,00	0,08
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0210	50,00	1,05
29	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Соединительные части из ПВХ (колено, промывные части, двойная муфта, расширительная труба и переходник) легкого типа, спаянные, диаметр 110 мм) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc			129,99 27,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	50,30	27,66
	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	25,00	25,63
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	900,00	72,87
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0380	70,00	2,73
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	30,00	1,11
30	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Соединительные части из ПВХ (колено, промывные части, двойная муфта, расширительная труба и переходник) легкого типа, спаянные, диаметр 110 мм) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc			129,97 27,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	50,30	27,66
	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru	buc	1,0000	25,00	25,63

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare				
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	900,00	72,86
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0380	70,00	2,73
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	30,00	1,10
31	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			32,30 12,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,30	12,57
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	19,00	19,57
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
32	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колена, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc			30,38 11,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,30	11,06
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	19,00	19,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
33	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din ramint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3			963,17 443,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,30	443,65
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	519,52
34	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм)	m			27,91 17,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,30	17,61
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena 20 mm.	m	1,0300	10,00	10,30
35	SF50A	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 50 мм) Material marunt (oxigen, cilt, carbura)=1,023	set			4 230,61 631,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,0600	50,30	506,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5000	50,30	125,75
	3320634625561	Contor de apa diam. 15-20 mm	buc	1,0000	500,00	511,50
	2913124504396	Vana d=50 mm	buc	1,0000	990,00	1 012,77
	2913124202486	Robinet d=15-25 mm	buc	2,0000	100,00	204,60
	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,0000	75,00	76,72
	3320527328000	Manometru	buc	1,0000	150,00	153,45
	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	6,0000	160,00	982,08
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	18,00	11,05

1	2	3	4	5	6	7
	2722103304847	Teava din otel trasa d=15-25	m	0,6000	15,00	9,21
	2722103304873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0,8000	30,00	24,55
	2874114124420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	4,0000	35,00	143,22
	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,5200	1,00	2,58
	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,0000	20,00	204,60
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	2,4000	65,00	159,59
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	30,00	0,92
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,6000	50,00	80,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0400	550,00	22,00
36	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)	buc			18,84 7,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,30	7,54
	28752741101502	Cot 20x90	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	70,00	1,05
37	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc			38,31 10,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,30	10,06
	2875274204000	Bratara fixe	buc	1,0000	20,00	20,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	2,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	20,00	2,00
38	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) 110 mm Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc			2 549,01 93,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	50,30	93,06
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 660,00	1 710,13
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	400,00	408,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	200,00	204,00
	2521216717050-110	Teava din material plastic 110 mm	m	0,6000	52,00	31,82
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	50,00	102,00
39	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 75 мм) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,01	buc			65,28 14,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	50,30	14,59
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	50,00	50,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	25,00	0,11
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,08
40	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			542,99 82,99

1	2	3	4	5	6	7
		(Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,30	82,99
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,00	350,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,00
41	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2") Material marunt (cinera fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc			81,91 6,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	50,30	6,54
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	50,00	50,25
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,13
42	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа P) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,03	buc			1 810,33 211,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	50,30	211,26
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	150,00	156,04
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	500,00	515,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	230,00	236,90
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	235,00	242,05
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	85,00	87,55
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	125,00	128,75
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	200,00	206,00
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	52,00	26,78
43	AcA12A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu mansoni de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 20-25 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенных путем ручной сварки, с полиэтиленовой муфтой, с фланцами, согласно нормативу, диаметр 20-25 мм) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,03	m			111,86 31,69
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,6300	50,30	31,69
	2521216701001-25	Teava din polietilena d-25 mm	m	1,0200	40,00	42,02
	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	0,1700	50,00	8,76
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 500,00	20,39
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,6000	15,00	9,00
		1.7. Lucrari de constructie pandus				
44	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3)	m3			447,80 445,15
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	50,30	311,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	50,30	133,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,25
45	CB02B1	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriale din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime H=21-35 m (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте H=21-35м)	m2			93,45 49,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,30	10,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7800	50,30	39,23
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,00	0,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,63
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	60,00	6,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 500,00	8,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0220	550,00	12,10
46	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			23,87 2,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,30	2,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,30	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
47	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стены постоянного сечения, для конструкций в скользящей опалубке, на высоте до 35м включительно)	kg			19,89 2,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	50,30	2,97
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
48	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке в соответствии с CA01 и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3			2 315,75 266,59
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	50,30	243,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,30	22,64
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 800,00	1 891,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
49	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi	m			88,88

1	2	3	4	5	6	7
		placate (Ремонт ступеней укладкой бетона Вc 7,5 (В 100) на месте, без обработки, для облицовки)				48,29
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,8000	50,30	40,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	50,30	8,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0400	2,30	13,89
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	520,00	7,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0200	500,00	10,00
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,0150	20,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	150,00	2,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
50	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			174,22 52,81
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	50,30	47,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,30	5,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,30	55,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	500,00	32,50
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	520,00	31,20
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	550,00	1,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	150,00	0,90
51	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondule sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной профильной прямой ленты холодного проката)	m			443,65 60,36
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	50,30	60,36
	2812106305701	Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	1,0000	375,00	375,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,80	0,38
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	60,00	3,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,30	1,61
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	68,00	1,70
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
52	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)	m2			654,56 193,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,30	193,91
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	250,00	255,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	30,00	174,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	50,00	7,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	27,00	5,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	30,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,3430	50,00	17,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	50,00	0,36
53	DE10F	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по песочному основанию 35x20 см)	m			143,71 32,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	50,30	11,07
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4300	50,30	21,63

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,30	3,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	500,00	2,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	20,00	0,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0900	500,00	45,00
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	60,00	60,30
54	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2			296,05 52,51
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	50,30	50,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	50,30	1,59
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	155,00	157,32
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,30	36,18
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	500,00	2,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	500,00	42,85
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,00
		2. Lucrari de electromontare				
55	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mm ² (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYYF, наружная, площадью сечения 3x1,5-3x10 мм ²) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m			61,20 17,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	50,30	17,10
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu 3x2.5mm ²	m	1,0300	25,00	27,04
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	65,00	17,06
56	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mm ² (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYYF, наружная, площадью сечения 3x1,5-3x10 мм ²) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m			50,39 17,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	50,30	17,10
	313013481741205	Cablu din cupru sau aluminiu 3x1.5mm ²	m	1,0300	15,00	16,22
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	65,00	17,06
57	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mm ² (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYYF, наружная, площадью сечения 3x1,5-3x10 мм ²) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m			55,48 17,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	50,30	17,10
	313013481740521 5	Cablu din cupru sau aluminiu 2x1.5mm ²	m	1,0300	10,00	10,81

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	20,00	10,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	65,00	17,06
58	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mm ² (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYYF, наружная, площадью сечения 3x1,5-3x10 мм ²) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m			138,40 <hr/> 17,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	50,30	17,10
	313013481740556	Cablu din cupru sau aluminiu 5x6 mm ²	m	1,0300	86,67	93,73
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	20,00	10,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	65,00	17,06
59	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены) Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05	m			51,16 <hr/> 21,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	50,30	21,63
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	15,00	16,07
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	12,00	2,52
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	4,50	0,71
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	65,00	10,24
60	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Монтаж однополярных или биполярных пакетных выключателей 10-63 А, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях)	buc			543,37 <hr/> 19,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	50,30	19,11
	11110001000024	Intrerupator manual 63A	buc	1,0100	500,00	505,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
61	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc			51,13 <hr/> 13,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,30	13,58
	11110001003024	Intrerupator manual 16A	buc	1,0100	30,00	30,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
62	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc			111,73 13,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,30	13,58
	11110001000224	Intrerupator manual 32A	buc	1,0100	90,00	90,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
63	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc			121,83 13,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,30	13,58
	11110001000124	Intrerupator manual 25A	buc	1,0100	100,00	101,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,22
64	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor (Монтаж распределительных электрощитов для квартир, включая подключение к оборудованию, с 4 контурами без счетчика)	buc			2 886,38 72,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4400	50,30	72,43
	2682162303083	Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, fara contor	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	4,50	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	2,00	8,00
65	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			79,64 15,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,30	15,59
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	2,00	4,00
66	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc			111,73 13,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,30	13,58
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	90,00	90,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
67	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub (Монтаж люминисцентных осветительных приборов- тип CIO 20 Вт, без лампы)	buc			210,69 55,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	50,30	55,33
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	150,00	150,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,50	0,36
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.