

**Obiect Modernizarea Centrului Municipiului
Ungheni prin Solutii Inteligente pentru
dezvoltarea Zonei Pietonale**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|-------------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de amenajare | | | | |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat <i>Cheltuieli directe</i> | h-om lei | 0,3200 | | |
| 2 | RpDB35B | Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe beton (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) | m2 | | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM <i>Cheltuieli directe</i> | h-om lei | 0,6500 | | |
| 3 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | | | |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex <i>Cheltuieli directe</i> | h-ut lei | 4,3900 | | |
| 4 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor(sub bordure) | m3 | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat <i>Cheltuieli directe</i> | h-om lei | 0,5200 | | |
| 5 | TsC35A11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m | 100 m3 | | | |
| | 2952270007403 | Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc <i>Cheltuieli directe</i> | h-ut lei | 5,3300 | | |
| 6 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | | | |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t <i>Cheltuieli directe</i> | h-ut lei | 0,0910 | | |
| 7 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire(sub bordure) | m3 | | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,4000 | | |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 | | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 | | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1740 | | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|-------|---------|---|---|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | |
| 8 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri vibropresate 1000x200x80mm) | m | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 | | |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 | | |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 | | |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | | |
| | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 | m | 1,0050 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | |
| 9 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire(sub pavaj, h=15cm) | m3 | | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,4000 | | |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 | | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 | | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1740 | | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | |
| 10 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat gri, h=6cm) | m2 | | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | | |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | | |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 | | |
| | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare (pavaj vibropresat gri, h=6cm) | m2 | 1,0150 | | |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | | |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0380 | | |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | |
| 11 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat cu suprafata de granit alb, h=6cm) | m2 | | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | | |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | | |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 | | |
| | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare (pavaj vibropresat cu suprafata de granit alb, h=6cm) | m2 | 1,0150 | | |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | | |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0380 | | |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | |
| 12 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | | | |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1100 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | |
| 13 | TsH45A | Executarea gazoanelor gata crescute in rulouri: suprafete orizontale si taluzuri cu panta sub 1:2 | 100m2 | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 64,3600 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|----------|---|---|
| | 2774413590400 | Gazoane gata crescute in rulouri | m2 | 110,0000 | | |
| | 4523217204553 | Pamint vegetal | m3 | 10,0000 | | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,1000 | | |
| | 0141117204627 | Ingrasaminte minerale | kg | 5,0000 | | |
| | 2010102904168 | Dulapuri netivite cu lungimea 4-6,5 m, grosimea 16mm, calitatea IV | m3 | 0,0010 | | |
| | 1752117344791 | Sfoara de cinepa | kg | 1,0000 | | |
| | 2940340004217 | Masina de udat si de spalat 6000 l | h-ut | 1,2800 | | |
| | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,2500 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | |
| 14 | Pret | Sistem de irigare automat SMART | m2 | | | |
| | 57376 | Sistem de irigare | m2 | 1,0000 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | |
| 15 | RpEM25A | Saparea manuala a santulu pentru pozara cablului (in sol neinghetat) | m3 | | | |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,9000 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | |
| 16 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp | m | | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1400 | | |
| | 3130134817404 | Cablu de energie | m | 1,0200 | | |
| | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,5000 | | |
| | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 0,2000 | | |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | |
| 17 | RpEG16A | Montarea cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 circuite IP65 | buc | | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,9600 | | |
| | 3162137312436 | Cutie de tablou gata echipata | buc | 1,0000 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | |
| 18 | DF23A | Montarea pilonilor de iluminat (Pilon Fumagalli EKTOR 3000 mm metal, Corp de iluminat stradal led Fumagalli) | buc | | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,5800 | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8300 | | |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,2500 | | |
| | 28111106301796 | Piloni de iluminat | buc | 1,0000 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | |

Președintele grupului de lucru :



Vrabie

Vitalie Vrabie