Digitally signed by Simaşco Igor
Date: 2023.08.11 23:49:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Investitor **Teatrul Municipal de Papusi "Guguta"**
Obiect **Teatrul Municipal de Papusi "Guguta"**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul №

Lucrari de reparatie capitala a acoperisului de deasupra scenei a Teatrului Municipal de Papusi "Guguta" str.Maria Dragan 1

(formular desfăşurat)

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Lucrari de demontare.				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			28,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	40,00	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			10,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	75,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
4	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			100,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	41,00	100,04
5	TrB22C2C	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m	t			63,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	35,15	26,01
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3700	100,00	37,00
6	TsI51B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km	t			103,53
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0609	1 700,00	103,53
		2. Capitolul 2. Lucrari de executare				
7	CA02C	Polisterolbeton M5 cl B1.5 turnat in egalizari, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, beton marfa,turnare cu mijloace clasice	m3			1 039,38
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	35,15	135,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	35,15	22,85
	2663102100000	Beton (polisterolbeton)	m3	1,0250	800,00	828,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			21,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,50	18,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			98,09
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	74,00	44,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	375,00	15,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	3,50	0,04
10	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2			41,36
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	35,15	3,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,15	1,76
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	20,00	22,47
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	6 200,00	13,02
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	20,00	0,60
11	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			31,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	35,15	1,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,15	1,05
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	39,58	28,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0030	20,00	0,06
12	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) , pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm	buc			215,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3500	35,15	47,45
	2875114203870	Gura de scurgere pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	1,0000	150,00	156,00
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	10,00	0,83
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	80,00	4,57
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	15,00	6,24
13	RpSB41A	Montarea aeratorelor din polipropilena, pentru acoperis	buc			166,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	84,97	24,64
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena (aerator)	buc	1,0000	140,00	141,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	20,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	5,00	0,05
14	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP/EKP sau analog modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			200,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	61,00	14,03
	2682132600471	membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1500	59,00	71,24
	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1500	53,00	64,00
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	21,00	13,23
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	5,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	20,00	1,20
15	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			24,94
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	35,15	12,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	35,15	2,46
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	63,00	9,97
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	17,00	0,18
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0012	20,00	0,02
16	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (PLANCA)	m			59,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	35,15	15,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	35,15	10,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,15	3,52
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	25,83	19,80
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	25,83	2,44
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	15,00	2,83
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	10,00	0,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	2,40	2,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	375,00	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	1 000,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
17	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			168,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	35,15	19,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	35,15	17,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,15	7,03
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	25,83	85,96
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	25,83	5,37
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	15,00	15,60
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	10,00	0,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	2,40	10,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	375,00	5,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	1 000,00	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40

INTOCMIT
Antreprenor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:
Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.