

**Scoala primara Dimitrie  
Cantemir din mun. Chisinau**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Lucrari de reparatie la acoperisuri**

Valoarea de deviz 225 964,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I. Lucrari de reparatii</b>				
		<b>I.1. Acoperis moale. Blocul nr. 1</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	157.600	23.510 23.450	3 705.176 3 695.720
2	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12.000	27.650 27.650	331.800 331.800
3	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12.000	56.015 13.300	672.179 159.600
4	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot 45 gr.	buc	6.000	39.550 11.900	237.300 71.400
5	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Revizie	buc	3.000	64.460 11.900	193.380 35.700
6	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare.	buc	3.000	39.550 11.900	118.650 35.700



1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Conector dilatate				
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin K=1.670	m2	36.600	91.257 40.915	3 340.017 1 497.475
8	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare selivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	5.000	80.757 59.500	403.783 297.500
9	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1.050	m2	150.000	21.882 5.250	3 282.368 787.500
10	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirna	m2	38.000	4.150 3.850	157.700 146.300
11	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1.030	m2	195.000	20.478 2.450	3 993.210 477.750
12	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi Material marunt=1.055	m2	122.000	149.499 39.550	18 238.837 4 825.100
13	RpCI34A	Invelitori (Parapet placi beton) la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1.055	m2	37.440	89.766 30.800	3 360.827 1 153.145
14	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Material marunt=1.055	m2	35.600	469.160 9.500	5 701.687 707.020



1	2	3	4	5	6	7
15	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0.5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare) - 1.040	m	13.000	88.553 36.750	1 151,194 477.750
16	RpCI25D	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere) din tabla zincata sau de aluminiu de 0.5 mm grosime, cu sectiunea de 10x15 cm, confectionat pe santier, montat prin cimentare Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.) - 1.050	buc	1.000	137.803 45.150	137.803 45.150
17	RpCE28B	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 2 str. de pinza bitumata si 3 straturi de bitum topit Mat. marunte (acid azotic, cirpe etc.) - 1.030	buc	1.000	319.593 112.000	319.593 112.000
18	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0.5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.) - 1.040	m	12.500	121.749 39.900	1 521,863 498.750
19	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0.5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare) - 1.040	m	13.000	174.973 48.300	2 274,650 627.900



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Acoperis moale. Blocul nr. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>49 142,017 16 983,260</b>
		<b>1.2. Galeria Nr. 1</b>				
20	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	38.700	23.510 23.450	909.837 907.515
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin K=1,670	m2	7.200	91,254 40,911	657,032 294,560
22	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050	m2	40,000	21,882 5,250	875,298 210,000
23	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatare cu perie de sirna	m2	12,900	4,150 3,850	53,535 49,665
24	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2	51,600	20,478 2,450	1 056,675 126,420
25	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi Material marunt=1,055	m2	22,360	149,500 39,550	3 342,818 884,345
26	RpCI34A	Invelitori (Parapet placi beton) la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,055	m2	12,900	89,766 30,800	1 157,985 397,320
27	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,055	m2	16,340	160,158 47,948	2 616,988 783,475
28	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un	m	5,200	88,626	460,88



1	2	3	4	5	6	7
		strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare) - 1.040			36.750	191.100
		<b>Total Galeria Nr. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>11 131,022</b>
		<b>1.3. Acoperis moale Blocul Nr. 2</b>				<b>3 844,400</b>
29	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	151.300	23.510 23.450	3 557.063 3 547.985
30	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12.000	27.650 27.650	331.800 331.800
31	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12.000	56.015 13.300	672.179 159.600
32	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot 45 gr.	buc	6.000	39.550 11.900	237.300 71.400
33	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Revizie	buc	3.000	64.460 11.900	193.380 35.700
34	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Conector dilatare	buc	3.000	39.550 11.900	118.650 35.700
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin K=1,670	m2	36.600	91.257 40.915	3 340.017 1.497.475
36	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare selivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau	m2	5.000	80.757 59.500	403.785 293.500



1	2	3	4	5	6	7
		caramida, cu suprafete plane				
37	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1.050	m2	150.000	21.882 5.250	3 282.368 787.500
38	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirna	m2	38.000	4.150 3.850	157.700 146.300
39	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1.030	m2	189.000	20.478 2.450	3 870.342 463.050
40	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi Material marunt 1.055	m2	124.440	149.499 39.550	18 603.626 4 921.595
41	RpCI34A	Invelitori (Parapet placi beton) la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1.055	m2	37.760	89.766 30.800	3 389.554 1 163.015
42	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Material marunt=1.055	m2	26.880	160.160 47.951	4 305.107 1 288.910
43	RpCI25D	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere) din tabla zincata sau de aluminiu de 0.5 mm grosime, cu sectiunea de 10x15 cm, confectionat pe santier, montat prin cimentare Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1.050	buc	1.000	137.803 45.150	137.803 45.150
44	RpCE28B	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de	buc	1.000	9.593 12.000	9.593 117.000



1	2	3	4	5	6	7
		plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 2 str. de pinza bitumata si 3 straturi de bitum topit Mat. marunte (acid azotic, cirpe etc.)=1,030				
45	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,040	m	12.500	121.749 39.900	1 521.863 498.750
46	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040	m	13.000	174.973 48.300	2 274.650 627.900
<b>Total Acoperis moale Blocul Nr. 2 Inclusiv salariu</b>						<b>46 716,778</b>
<b>I.4. Galeria Nr. 2</b>						<b>16 031,330</b>
47	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	32,390	23.510 23.450	761.478 759.535
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin K=1,670	m2	7,200	91,254 40,911	657,032 294,560
49	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050	m2	33,000	21,855 5,250	721,226 173,250
50	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2	32,390	20,479 2,451	663,302 380



1	2	3	4	5	6	7
51	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi Material marunt - 1.055	m2	23.400	149.498 39.550	3 498,263 925,470
52	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Material marunt - 1.055	m2	9.000	160.159 47.950	1 441,429 431,550
53	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare) - 1.040	m	6.500	88.572 36.750	575,715 238,875
		<b>Total Galeria Nr. 2 Inclusiv salariu</b>				<b>8 318,445</b>
		<b>1.5. Lucrari diverse</b>				<b>2 902,620</b>
54	TsH92B	Incarcarea in auto moloz	t	19.000	38.850 38.850	738,150 738,150
55	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	19.000	96.805 0.000	1 839,304 0,000
56		Plata pentru gunoiste	pyб.	1 200,000	0.000 0.000	0,000 0,000
		<b>Total Lucrari diverse Inclusiv salariu</b>				<b>2 577,454</b>
		<b>1.6. Acoperis sarpant</b>				<b>738,150</b>
57	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	37.240	25,219 25,199	939,165 938,420
58	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	37.240		





1	2	3	4	5	6	7
59	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	37.240	6.331 6.301	235.757 234.640
60	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0.270	5 059.678 787.630	1 366.113 212.660
61	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	0.300	5 102.767 843.150	1 530.830 252.945
62	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	37.240	12.251 10.325	456.237 384.510
63	CN50A	Tratament ignifug al lemniei: ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0.900	778.421 29.750	700.579 26.775
64	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt = 1,030	m2	37.240	15.421 8.750	574.279 325.850
65	RpIzC14D	Strat fonoizolant la pereti dubli si tavane suspendate, executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale aplicate la tavane suspendate, simplu asezate pe extradrosul tavanului suspendat. Materiale marunte (cirpe de sters, scinduri schela, sirma, cuie etc.)=1,050	m2	37.240	84.039 5.950	3 129.601 221.585
66	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt = 1,030	m2	37.240	15.421 8.750	574.279 325.850
67	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	37.240	248.758 42.000	9 963.762 1 564.080



1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050				
68	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0.4 m	m2	10,200	402,198 142,100	4 102,424 1 449,420
69	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	10,200	47,544 35,000	484,949 357,000
70	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m	13,300	159,865 10,500	2 126,206 139,650
71	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m	3,000	114,258 12,250	342,774 36,750
		<b>Total Acoperis sar pant Inclusiv salariu</b>				<b>26 337,867 6 978,440</b>
		<b>Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu</b>				<b>144 223,583 47 478,200</b>

	Total	lei	144 223,58
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	10 682,60
	Transport	7,00 %	6 589,47
	Total 1	100,00 +	161 495,65
	Cheltuieli de regie	10,00 %	16 149,57
	Total 2	100,00 +	177 645,22
	Beneficiu de deviz	6,00 %	10 658,71
	Total 3	100,00 +	188 303,93
	TVA	20,00 %	37 660,79
	<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>		<b>225 964,72</b>
			<b>47 478,20</b>

Intocmit

Verificat



(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)