

Lucrari de reparatia la liceul teoretic Ion Creanga

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № **Lucrari de reparatia la liceul teoretic Ion Creanga**

Valoarea de deviz 875 329,09 Lei

Intocmit in prețuri curente 02.07.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cabinetul nr.1 Informatica				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	37,2000	15,234 13,800	566,705 513,360
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	59,4000	8,890 8,100	528,066 481,140
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	37,2000	52,028 21,000	1 935,442 781,200
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	59,4000	4,050 0,900	240,570 53,460
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	59,4000	54,935 36,600	3 263,150 2 174,040

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	59,4000	20,322 16,500	1 207,153 980,100
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	59,4000	4,050 0,900	240,570 53,460
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	59,4000	27,021 16,500	1 605,024 980,100
9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) - nota gr. panouri 12mm	m2	37,2000	211,930 66,000	7 883,796 2 455,200
10	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: с ковром PVC на клеевом составе) - covor beneficiarului	m2	37,2000	62,462 33,000	2 323,589 1 227,600

1	2	3	4	5	6	7
11	RpVB09A	Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Установка готовых решеток жалюзийных неподвижных, периметром 800-2500 мм, на кладку)	buc	1,0000	143,940 68,400	143,940 68,400
12	08-03-594-3	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4 - Светильник OPL/S 4x18 Ip-20	100 buc	0,0600	32 479,667 5 070,000	1 948,780 304,200
13	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке - выключатель однополюсный скрыт. уст-ки "Евростандарт" IP20	100 buc	0,0100	1 186,000 966,000	11,860 9,660
14	08-03-591-10	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая - розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой проводки IP-54 I-16A	100 buc	0,0200	5 991,150 2 283,000	119,823 45,660
15	material	Кабель ВВГнг-0,66 сеч.3x2,5мм2	m	30,0000	14,200 0,000	426,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			22 444,468
		Total Cabinetul nr.1 Informatica Inklusiv salariu				22 444,468 10 127,580
		2. Cabinetul nr.2 Informatica				
16	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	34,8000	15,234 13,800	530,143 480,240
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	57,0000	8,890 8,100	506,730 461,700
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	34,8000	52,028 21,000	1 810,574 730,800

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	57,0000	4,050 0,900	230,850 51,300
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	57,0000	54,935 36,600	3 131,306 2 086,200
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	57,0000	20,322 16,500	1 158,379 940,500
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	57,0000	4,050 0,900	230,850 51,300
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	57,0000	27,021 16,500	1 540,174 940,500
24	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен	m2	6,2700	174,484 76,500	1 094,015 479,655

1	2	3	4	5	6	7
		гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)				
25	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) - nota gr. panouri 12mm	m2	34,8000	211,930 66,000	7 375,164 2 296,800
26	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: с ковром PVC на клеевом составе) - covorul beneficiarului	m2	34,8000	62,462 33,000	2 173,689 1 148,400
27	08-03-594-3	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4 - Светильник OPL/S 4x18 Ip-20	100 buc	0,0600	32 479,667 5 070,000	1 948,780 304,200
28	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке - выключатель однополюсный скрыт. уст-ки "Евтростандарт" IP20	100 buc	0,0100	4 186,000 966,000	41,860 9,660
29	08-03-591-10	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая - розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой проводки IP-54 I-16A	100 buc	0,0200	5 991,150 2 283,000	119,823 45,660
30	material	Кабель ВВГнг-0,66 сеч.3x2,5мм2	m	30,0000	14,200 0,000	426,000 0,000
		Total	Lei			22 318,337

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinetul nr.2 Informatica Inclusiv salariu				22 318,337 10 026,915
		3. Coridoare				
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	4,8000	8,890 8,100	42,672 38,880
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	4,8000	4,050 0,900	19,440 4,320
33	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime, (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2	4,8000	207,412 67,500	995,580 324,000
34	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)	m2	4,0000	174,484 76,500	697,936 306,000

1	2	3	4	5	6	7
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	1 570,0000	4,050 0,900	6 358,500 1 413,000
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	86,0000	54,935 36,600	4 724,427 3 147,600
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	86,0000	4,050 0,900	348,300 77,400
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	86,0000	20,322 16,500	1 747,730 1 419,000
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	1 570,0000	27,021 16,500	42 422,342 25 905,000
		<i>Total</i>	Lei			57 356,927
		Total Coridoare Inclusiv salariu				57 356,927 32 635,200
		4. Sala festiva				
40	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	17,0000	6,600 6,600	112,200 112,200
41	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	6,0000	4,800	28,800

1	2	3	4	5	6	7
		pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)			4,800	28,800
42	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 1000-1500 мм) - M22 1000/50 (radiatoarele beneficiarului)	buc	4,0000	30,374 19,500	121,496 78,000
43	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	122,0000	7,434 6,600	906,948 805,200
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	320,0000	16,442 0,900	5 261,280 288,000
45	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	122,0000	98,688 27,000	12 039,985 3 294,000
46	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) - 600*600 - culoarea coordonata cu beneficiarul	m2	122,0000	330,815 33,000	40 359,430 4 026,000
47	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (Разборка облицовки из ПВХ, асбоцемента)	m2	160,0000	23,576 23,400	3 772,096 3 744,000
48	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного	m2	200,0000	205,451 55,050	41 090,139 11 010,000

1	2	3	4	5	6	7
		металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)				
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	200,0000	4,050 0,900	810,000 180,000
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	200,0000	54,935 36,600	10 987,040 7 320,000
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	200,0000	20,322 16,500	4 064,488 3 300,000
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	200,0000	27,021 16,500	5 404,120 3 300,000
53	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)- grila (nota gr. panouri 12mm)	m2	122,0000	211,930 66,000	25 855,460 8 052,000
54	08-03-594-3	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4 - Светильник OPL/S 4x18 IP-20	100 buc	0,1700	32 479,000 5 070,000	5 521,430 861,900
55	08-03-591-	Выключатель: одноклавишный	100	0,0300	4 191,667	125,750

1	2	3	4	5	6	7
	2	утопленного типа при скрытой проводке - выкл. однополюсный скрыт. уст-ки "Евростандарт" IP20	buc		966,000	28,980
56	08-03-591-10	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая - розетка штепсельная с заземляющим контактом для крытой проводки IP-54 I-16A	100 buc	0,0500	5 904,700 2 283,000	295,235 114,150
57	08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 20 (Teava ПВХ - д=20мм, 120м)	100 m	1,2000	3 325,680 714,000	3 990,816 856,800
58	material	Кабель ВВГнг-0,66 сеч. 3x2,5мм2	m	120,0000	14,200 0,000	1 704,000 0,000
59	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью, дощатых полов)	m2	24,0000	39,797 16,500	955,128 396,000
		<i>Total</i>	Lei			163 405,841
		Total Sala festiva Inclusiv salariu				163 405,841 47 796,030
		5. Cabinet costumatie, scara				
60	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	3,0000	6,600 6,600	19,800 19,800
61	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	2,0000	4,800 4,800	9,600 9,600
62	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 1000-1500 мм) - M22 1000/50 (radiatoarele beneficiarului)	buc	2,0000	30,374 19,500	60,748 39,000
63	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,	m3	8,0000	1 069,069	8 552,552

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...)			198,000	1 584,000
64	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	160,0000	16,442 0,900	2 630,640 144,000
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	33,0000	52,028 21,000	1 716,924 693,000
66	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) - 600*600 - culoarea coordonata cu beneficiarul	m2	33,0000	196,915 33,000	6 498,195 1 089,000
67	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2	102,0000	205,451 55,050	20 955,970 5 615,100
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2	102,0000	4,050 0,900	413,100 91,800

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей стен и потолков)				
69	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	102,0000	54,935 36,600	5 603,390 3 733,200
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	102,0000	20,322 16,500	2 072,889 1 683,000
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	102,0000	27,021 16,500	2 756,101 1 683,000
72	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)- grila (nota gr. panouri 12mm)	m2	31,0000	211,930 66,000	6 569,830 2 046,000
73	08-03-594-3	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4 - Светильник OPL/S 4x18 IP-20	100 buc	0,0300	32 479,667 5 070,000	974,390 152,100
74	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке - выкл. однополюсный скрыт. уст-ки "Евростандарт" IP20	100 buc	0,0200	4 194,500 966,000	83,890 19,320
75	08-03-591-10	Розетка штепсельная: полугерметическая и	100 buc	0,0200	5 991,150	119,823

1	2	3	4	5	6	7
		герметическая - розетка штепсельная с заземляющим контактом для крытой проводки IP-54 I-16A			2 283,000	45,660
76	08-02-409- 1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 20 (Teava ПВХ - д=20мм, 120м)	100 m	0,2000	3 324,680 714,000	664,936 142,800
77	material	Кабель ВВГнг-0,66 сеч. 3x2,5мм2	m	45,0000	14,200 0,000	639,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			60 341,778
		Total Cabinet costiumatie, scara Inclusiv salariu				60 341,778 18 790,380
		6. Cabinet secretar				
78	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	2,0000	6,600 6,600	13,200 13,200
79	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	2,0000	4,800 4,800	9,600 9,600
80	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 1000-1500 мм) - M22 1000/50 (radiatoarele beneficiarului)	buc	1,0000	30,374 19,500	30,374 19,500
81	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	12,0000	15,234 13,800	182,808 165,600
82	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической	m2	12,0000	266,560 46,500	3 198,720 558,000

1	2	3	4	5	6	7
		подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)				
83	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2	38,0000	205,451 55,050	7 807,127 2 091,900
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	38,0000	4,050 0,900	153,900 34,200
85	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	38,0000	54,935 36,600	2 087,538 1 390,800
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	38,0000	20,322 16,500	772,252 627,000
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	38,0000	27,021 16,500	1 026,783 627,000

1	2	3	4	5	6	7
88	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)- grila (nota gr. panouri 12mm)	m2	12,0000	211,930 66,000	2 543,160 792,000
89	08-03-594-3	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4 - Светильник OPL/S 4x18 IP-20	100 buc	0,0200	32 482,500 5 070,000	649,650 101,400
90	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке - выкл. однополюсный скрыт. уст-ки "Евростандарт" IP20	100 buc	0,0100	4 186,000 966,000	41,860 9,660
91	08-03-591-10	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая - розетка штепсельная с заземляющим контактом для крытой проводки IP-54 I-16A	100 buc	0,0200	5 991,150 2 283,000	119,823 45,660
92	material	Кабель ВВГнг-0,66 сеч. 3x2,5мм2	m	20,0000	14,200 0,000	284,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			18 920,795
		Total Cabinet secretar Inclusiv salariu				18 920,795 6 485,520
		7. Sala de sport				
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	180,0000	8,890 8,100	1 600,200 1 458,000
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	180,0000	4,050 0,900	729,000 162,000
95	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru spirit	m2	180,0000	51,976 36,000	9 355,644 6 480,000

1	2	3	4	5	6	7
		si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)				
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	180,0000	4,050 0,900	729,000 162,000
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	180,0000	27,021 16,500	4 863,708 2 970,000
98	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	57,0000	10,240 9,000	583,680 513,000
99	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	57,0000	98,688 27,000	5 625,239 1 539,000
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	57,0000	52,028 21,000	2 965,596 1 197,000

1	2	3	4	5	6	7
101	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: с ковром PVC на клеевом составе) - linolium sport	m2	57,0000	461,462 33,000	26 303,345 1 881,000
		<i>Total</i>	Lei			52 755,412
		Total Sala de sport Inclusiv salariu				52 755,412 16 362,000
		8. Cabinet sala sport				
102	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	9,0000	24,790 23,400	223,110 210,600
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	46,0000	8,890 8,100	408,940 372,600
104	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2	46,0000	51,976 36,000	2 390,887 1 656,000

1	2	3	4	5	6	7
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	9,0000	52,028 21,000	468,252 189,000
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	46,0000	4,050 0,900	186,300 41,400
107	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	46,0000	54,935 36,600	2 527,019 1 683,600
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	46,0000	20,322 16,500	934,832 759,000
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	46,0000	4,050 0,900	186,300 41,400
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	46,0000	27,021 16,500	1 242,948 759,000
111	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток)	m2	9,0000	211,930 66,000	1 907,370 594,000

1	2	3	4	5	6	7
		"Армстронг", включая комплектующие)				
112	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	9,0000	196,915 33,000	1 772,235 297,000
113	08-03-594-3	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4 - светильник OPL/S 4x18 IP-20	100 buc	0,0200	32 482,500 5 070,000	649,650 101,400
114	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке - выключатель однополюсный скрыт. уст-ки "Евростандарт" IP-20	100 buc	0,0200	4 194,500 966,000	83,890 19,320
115	material	Кабель ВВГнг-0,66 сеч.3x2,5мм2	m	10,0000	14,200 0,000	142,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			13 123,733
		Total Cabinet sala sport Inclusiv salariu				13 123,733 6 724,320
		9. Cabinet nr.1 (I nivel)				
116	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	36,0000	15,234 13,800	548,424 496,800
117	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	65,0000	8,890 8,100	577,850 526,500
118	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	36,0000	10,240 9,000	368,640 324,000

1	2	3	4	5	6	7
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	36,0000	52,028 21,000	1 873,008 756,000
120	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	36,0000	98,688 27,000	3 552,782 972,000
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	65,0000	4,050 0,900	263,250 58,500
122	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	65,0000	54,935 36,600	3 570,788 2 379,000
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	65,0000	20,322 16,500	1 320,959 1 072,500
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	65,0000	4,050 0,900	263,250 58,500
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	65,0000	27,021 16,500	1 756,339 1 072,500

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
126	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) (nota gr. panouri 12mm)	m2	36,0000	211,930 66,000	7 629,480 2 376,000
127	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: с ковром PVC на клеевом составе)	m2	36,0000	188,462 33,000	6 784,639 1 188,000
128	08-03-594-3	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4 - Светильник OPL/S 4x18 IP-20	100 buc	0,0400	32 478,250 5 070,000	1 299,130 202,800
129	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке - Выключатель однополюсный скрыт. уст-ки "Евростандарт" IP20	100 buc	0,0100	4 186,000 966,000	41,860 9,660
130	08-03-591-10	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая - розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой проводки IP-54 I-16A	100 buc	0,0200	5 991,150 2 283,000	119,823 45,660
131	material	Кабель ВВГнг-0,66 сеч. 3x2,5мм2	m	30,0000	14,200 0,000	426,000 0,000
		Total	Lei			30 396,222

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet nr.1 (I nivel) Inclusiv salariu				30 396,222 11 538,420
		10. Cabinet nr.1 (II nivel)				
132	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) (nota gr. panouri 12mm)	m2	56,0000	211,930 66,000	11 868,080 3 696,000
133	08-03-594-3	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4 - Светильник OPL/S 4x18 IP-20	100 buc	0,0600	32 479,667 5 070,000	1 948,780 304,200
134	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке - Выключатель однополюсный скрыт. уст-ки "Евростандарт" IP20	100 buc	0,0100	4 186,000 966,000	41,860 9,660
135	08-03-591-10	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая - розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой проводки IP-54 I-16A	100 buc	0,0200	5 991,150 2 283,000	119,823 45,660
136	material	Кабель ВВГнг-0,66 сеч. 3x2,5мм2	m	50,0000	14,200 0,000	710,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			14 688,543
		Total Cabinet nr.1 (II nivel) Inclusiv salariu				14 688,543 4 055,520
		11. Cabinet nr.1 (III nivel)				
137	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.)	m2	55,8000	15,234 13,800	850,057 770,040
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой	m2	80,0000	8,890 8,100	711,200 648,000

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурки на стенах или потолках)				
139	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	55,8000	52,028 21,000	2 903,162 1 171,800
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	80,0000	4,050 0,900	324,000 72,000
141	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	80,0000	54,935 36,600	4 394,816 2 928,000
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	80,0000	20,322 16,500	1 625,795 1 320,000
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	80,0000	4,050 0,900	324,000 72,000
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	80,0000	27,021 16,500	2 161,648 1 320,000
145	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	55,8000	211,930	11 825,694

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) (nota gr. panouri 12mm)			66,000	3 682,800
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	55,8000	4,050 0,900	225,990 50,220
147	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	55,8000	52,028 21,000	2 903,162 1 171,800
148	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: с ковром PVC на клеевом составе)	m2	55,8000	188,462 33,000	10 516,195 1 841,400
149	08-03-594-3	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4 - Светильник OPL/S 4x18 IP-20	100 buc	0,0600	32 479,667 5 070,000	1 948,780 304,200
150	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке - Выключатель однополюсный скрыт. уст-ки "Евростандарт" IP20	100 buc	0,0100	4 186,000 966,000	41,860 9,660
151	08-03-591-10	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая - розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой проводки IP-54 I-16A	100 buc	0,0200	5 991,150 2 283,000	119,823 45,660

1	2	3	4	5	6	7
152	material	Кабель ВВГнг-0,66 сеч. 3x2,5мм2	m	50,0000	14,200 0,000	710,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			41 586,182
		Total Cabinet nr.1 (III nivel) Inclusiv salariu				41 586,182 15 407,580
		12. Cabinet nr.2 (cabinet persoane cu dezabilitati)				
153	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	18,0000	7,434 6,600	133,812 118,800
154	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	18,0000	98,688 27,000	1 776,391 486,000
155	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	36,0000	52,028 21,000	1 873,008 756,000
156	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) (600x600 - culoarea coordonata cu beneficiarul)- (600*600 - culoarea coordonata cu beneficiarul)	m2	36,0000	330,815 33,000	11 909,340 1 188,000
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	76,0000	4,050 0,900	307,800 68,400
158	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	76,0000	54,935	4 175,075

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)			36,600	2 781,600
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	76,0000	20,322 16,500	1 544,506 1 254,000
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	76,0000	4,050 0,900	307,800 68,400
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	76,0000	27,021 16,500	2 053,566 1 254,000
162	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) (Nota gr. panouri 12 mm)	m2	36,0000	211,930 66,000	7 629,480 2 376,000
163	08-03-594-3	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4 - Светильник OPL/S 4x18 IP-20	100 buc	0,0400	32 478,250 5 070,000	1 299,130 202,800
164	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке - Выключатель однополюсный скрыт. уст-ки "Евростандарт" IP20	100 buc	0,0200	1 194,500 966,000	23,890 19,320

1	2	3	4	5	6	7
165	08-03-591-10	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая - розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой проводки IP-54 I-16A	100 buc	0,0400	5 929,125 2 283,000	237,165 91,320
166	material	Кабель ВВГнг-0,66 сеч. 3x2,5мм2	m	42,0000	14,200 0,000	596,400 0,000
		<i>Total</i>	Lei			33 867,363
		Total Cabinet nr.2 (cabinet persoane cu dezabilitati) Inklusiv salariu				33 867,363 10 664,640
		13. Cabinet nr.2 (II nivel)				
167	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	55,8000	15,234 13,800	850,057 770,040
168	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	55,8000	10,240 9,000	571,392 502,200
169	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	80,0000	8,890 8,100	711,200 648,000
170	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	55,8000	52,028 21,000	2 903,162 1 171,800
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	80,0000	4,050 0,900	324,000 72,000
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	80,0000	54,935	4 394,816

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)			36,600	2 928,000
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	80,0000	20,322 16,500	1 625,795 1 320,000
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	80,0000	4,050 0,900	324,000 72,000
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	80,0000	27,021 16,500	2 161,648 1 320,000
176	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) (Nota gr. panouri 12 mm)	m2	55,8000	211,930 66,000	11 825,694 3 682,800
177	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях)	m2	55,8000	188,462 33,000	10 516,195 1 841,400

1	2	3	4	5	6	7
		площадью более 16 м2: с ковром PVC на клеевом составе)				
178	08-03-594-3	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4 - Светильник OPL/S 4x18 IP-20	100 buc	0,0600	32 479,667 5 070,000	1 948,780 304,200
179	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке - Выключатель однополюсный скрыт. уст-ки "Евростандарт" IP20	100 buc	0,0100	4 186,000 966,000	41,860 9,660
180	08-03-591-10	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая - розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой проводки IP-54 I-16A	100 buc	0,0200	5 991,150 2 283,000	119,823 45,660
181	material	Кабель ВВГнг-0,66 сеч. 3x2,5мм2	m	50,0000	14,200 0,000	710,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			39 028,422
		Total Cabinet nr.2 (II nivel) Inclusiv salariu				39 028,422 14 687,760
		14. Montarea timplarie				
182	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	4,2000	1 575,180 24,300	6 615,756 102,060
183	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	14,0000	75,180 24,300	1 052,520 340,200

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) - (usile beneficiarului)				
		<i>Total</i>	Lei			7 668,276
		Total Montarea timplarie Inclusiv salariu				7 668,276 442,260

		Total	Lei	577 902,30
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	46 292,43
		Cheltuieli de transport	2 %	7 355,84
		Total		631 550,57
		Cheltuieli de regie	10 %	63 155,05
		Total		694 705,62
		Beneficiu de deviz	5 %	34 735,28
		Total		729 440,90
		TVA	20 %	145 888,19
		Total deviz:		875 329,09
		Inclusiv salariu		205 744,12

Intocmit

SRL "Moncomtex"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)