

Inlocuirea timplariei la gradinita nr. 14 "Spicisor" din mun. Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 274 577,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fatada				
1	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	243,000	162,71 23,06	39 539,50 5 604,55
2	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 658,000	47,74 43,24	126 906,21 114 945,21
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (gruntuire cu Betonocontact)	m2	2 370,000	4,80 1,73	11 387,38 4 099,63
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala , grosimea 100mm (cornier perforata Ltotal= 186m)	m2	2 150,000	237,88 133,19	511 452,25 286 368,39
5	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala , grosimea 40mm	m2	220,000	258,07 168,54	56 774,97 37 078,84

1	2	3	4	5	6	7
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2 370,000	18,01 6,92	42 679,43 16 398,50
7	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	2 370,000	78,80 39,21	186 763,11 92 924,86
8	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	99,400	137,34 51,89	13 651,79 5 158,26
		Total Fatada Inclusiv salariu				989 154,64 562 578,24
		2. Panta intrare				
9	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,050	1 698,16 392,66	84,91 19,63
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	3,190	17,90 1,73	57,10 5,52
11	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice	m3	0,650	1 184,31 259,47	769,80 168,66
12	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (gr.10 mm)	m2	7,830	457,45 222,28	3 581,83 1 740,45
		Total Panta intrare Inclusiv salariu				4 493,66 1 934,25

		Total				993 648,28
		Asigurarea sociala si medicala		22,50 %		127 015,31
		Transportarea materialelor		6,00 %		24 715,03
		Total		100,00 +		1 145 378,62
		Cheltuieli de regie		7,00 %		80 176,50
		Total		100,00 +		1 225 555,12
		Beneficiul		4,00 %		49 022,20
		Total		100,00 +		1 274 577,32
		TVA		0,00 %		0,00
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 274 577,32 564 512,50

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)