

Reparatie a spatiilor la et.1 al Bl. Administrativ a IMSP IMU

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Reparatie a spatiilor la et.1 al Bl. Administrativ a IMSP IMU

Valoarea de deviz 1 080 602,69 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Demontari | | | | |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 15,0000 | 24,46 24,46 | 366,98 366,98 |
| 2 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 20,0000 | 13,64 13,64 | 272,80 272,80 |
| 3 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor | m2 | 15,3000 | 4,96 4,96 | 75,89 75,89 |
| 4 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,0000 | 68,20 68,20 | 68,20 68,20 |
| 5 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 | 58,90 58,90 | 58,90 58,90 |
| 6 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 8 cm grosime | m2 | 16,5000 | 74,30 72,60 | 1 225,95 1 197,90 |
| 7 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti,cu tot cu adeziv | m2 | 157,0000 | 93,89 93,60 | 14 739,94 14 695,20 |
| 8 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, cu tot cu adeziv | m2 | 140,0000 | 47,38 45,63 | 6 633,20 6 388,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|----------|----------|-----------------------|--------------------------------|
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 129,0000 | 16,78 15,63 | 2 164,62 2 016,27 |
| 10 | RpCU06B | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 | m | 80,0000 | 72,47 72,47 | 5 798,00 5 798,00 |
| 11 | RCsU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 30,5000 | 45,82 45,82 | 1 397,51 1 397,51 |
| 12 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 30,5000 | 38,00 0,00 | 1 159,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | ? | | | 33 960,99 |
| | | <i>Asigurarea sociala</i> | 24,00 % | | | 7 760,60 |
| | | <i>Transportarea</i> | 0,50 % | | | 1,41 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 41 723,00 |
| | | <i>Cheltueli de regie</i> | 0,50 % | | | 208,61 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 41 931,61 |
| | | <i>Beneficiul de deviz</i> | 0,50 % | | | 209,66 |
| | | Total Demontari Inclusiv salariu | | | | 42 141,27 32 335,84 |
| | | 2. Lucrari de constructie | | | | |
| 13 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,7000 | 35 805,75 5 955,65 | 25 064,03 4 168,95 |
| 14 | CI11A | Placaje din Piatra de tuf roz cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, (Piatra de tuf roz), pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv | m2 | 4,0000 | 1 265,04 416,00 | 5 060,15 1 664,00 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu un strat de Betonokontakt | m2 | 150,0000 | 8,28 1,84 | 1 241,25 276,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|----------|----------------|------------------------|
| 16 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm | m2 | 230,0000 | 78,30 72,50 | 18 009,00 16 675,00 |
| 17 | CF02A5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 230,0000 | 86,80 86,74 | 19 964,00 19 950,20 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 246,6000 | 5,39 1,84 | 1 330,41 454,98 |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 396,6400 | 98,43 73,20 | 39 041,27 29 034,05 |
| 20 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 396,6400 | 98,43 73,20 | 39 041,27 29 034,05 |
| 21 | CK18C | Montarea, protectia muchiiilor cu cornier din aluminiu | m | 110,0000 | 26,63 15,99 | 2 929,30 1 758,90 |
| 22 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 396,6400 | 25,09 12,30 | 9 951,70 4 878,67 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 396,6400 | 43,74 34,75 | 17 347,70 13 783,24 |
| 24 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 396,6400 | 22,91 18,50 | 9 086,11 7 337,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|----|----------|-------------------|------------------------|
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu echivalent grund-Magnat pentru lucrari de interior | m2 | 396,6400 | 19,57 1,84 | 7 762,24 731,80 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior echivalent Magnat, aplicate in 2 straturi .la pereti | m2 | 396,6400 | 150,88 33,83 | 59 843,06 13 416,35 |
| 27 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare echivalent "Nivelir": grosime 10mm (material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050) | m2 | 140,0000 | 165,14 14,51 | 23 119,78 2 031,12 |
| 28 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm | m2 | 140,0000 | 473,70 68,20 | 66 317,45 9 548,00 |
| 29 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 130,0000 | 80,73 36,58 | 10 494,38 4 754,75 |
| 30 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 226,0000 | 346,02 134,32 | 78 201,65 30 357,45 |
| 31 | CK21A | Montarea usilor interioare, stinga/dreapta, cu toc din aluminiu, usa din laminata HPL, rezistente la foc, socuri si zgirieturi cu toc metalic, 3 balamale reglabile, broasca cu miner si cilindru cu 5 chei. Amortizor de usa pentru asigurarea controlata si in siguranta a inchiderii,toc cu pervaz din aluminiu marginile laterale si muchia rotungite. Fara prag.gata confectionate, culoarea la alegerea beneficiarului, inclusiv montarea tocului - 7 buc (dim. 2.1x0.9m). La usa grupului sanitar de prevazut grila de refulare (dim. 10x30cm) | m2 | 13,3000 | 4 743,80 58,20 | 63 092,54 774,06 |
| | | <i>Total</i> | ? | | | 496 897,20 |
| | | <i>Asigurarea sociala</i> | | 24,00 % | | 45 751,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|----------|----------|----------------------------------|------------------------|
| | | <i>Transportarea</i> | 0,50 % | | 1 527,52 | |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | 544 175,96 | |
| | | <i>Cheltueli de regie</i> | 0,50 % | | 2 720,88 | |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | 546 896,84 | |
| | | <i>Beneficiul de deviz</i> | 0,50 % | | 2 734,48 | |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | 549 631,33 190 630,16 | |
| | | 3. Lucrari electrice | | | | |
| 32 | 08-03-599-3 | Rame pentru prize cu 5 intrari, compatibil echivalent Schneider, inclusiv montarea | buc | 20,0000 | 654,54 297,05 | 13 090,90 5 940,90 |
| 33 | 08-03-599-3 | Rame duble pentru priza compatibil echivalent Schneider (inclusiv montarea) | buc | 10,0000 | 498,30 297,05 | 4 982,95 2 970,45 |
| 34 | 08-03-599-2 | Priza ordinara de tip ingropat, la instalatie inchisa 16 A cu impamintare, echivalent Schneider (inclusiv montarea) | buc | 80,0000 | 290,49 231,24 | 23 239,20 18 499,20 |
| 35 | 08-03-599-1 | LED panel pentru tavan armstrong 48wt pentru incaperi cu conditii mediu normale (inclusiv montarea) culoare alba 6000k | buc | 40,0000 | 498,11 10,46 | 19 924,20 418,20 |
| 36 | 08-03-599-1 | LED panel pentru tavan simplu, 48Wt, 4000k, 60x60cm, IP20, inclusiv montarea | buc | 12,0000 | 361,45 10,46 | 4 337,46 125,46 |
| 37 | RpEE15A | Montarea intrerupator cu o clapeta, tip ingropat, la instalatie inchisa echivalent Schneider (inclusiv montarea) | buc | 15,0000 | 118,92 40,30 | 1 783,88 604,50 |
| 38 | RpEE15B | Montarea intrerupator cu doua clapete, tip neingropat, la instalare inchisa (inclusiv montarea) | buc | 15,0000 | 100,27 44,64 | 1 503,97 669,60 |
| 39 | 08-03-573-6 | Uscator de mini EP 4 (inclusiv montarea) | buc | 1,0000 | 1 152,36 145,75 | 1 152,36 145,75 |
| 40 | RpEB03C | Montarea cablului electric din cupru neinflamabil VVG NG 3x1.5 | m | 150,0000 | 31,54 14,26 | 4 731,68 2 139,00 |
| 41 | RpEB03D | Montarea cablului electric din cupru neinflamabil VVG NG 3x2.5 | m | 250,0000 | 40,55 15,50 | 10 136,75 3 875,00 |
| 42 | RpEB03C | Montarea tub gofrat 22mm | m | 200,0000 | 24,48 | 4 896,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|----------|---------|-----------|---------------------------------|
| | | | | | 14,26 | 2 852,00 |
| 43 | 08-03-573-4 | Cutie pentru intrerupatoare si prize (inclusiv montarea) | buc | 75,0000 | 154,96 | 11 621,63 |
| | | | | | 145,75 | 10 931,63 |
| 44 | RpEQ04A | Cutie de distributie 80x43x35 mm plastic (inclusiv montarea) | buc | 30,0000 | 110,70 | 3 321,00 |
| | | | | | 99,20 | 2 976,00 |
| 45 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 | buc | 1,0000 | 945,46 | 945,46 |
| | | | | | 145,75 | 145,75 |
| 46 | RpEQ04A | Cutie de distributie 100x100x50mm plastic exterioara (inclusiv montarea) | buc | 5,0000 | 121,70 | 608,50 |
| | | | | | 99,20 | 496,00 |
| 47 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor automat diferential 25A/2P/ 220v categoria C (inclusiv montarea) | buc | 8,0000 | 302,43 | 2 419,40 |
| | | | | | 18,60 | 148,80 |
| 48 | RpEE14A | Montarea Intrerupator diferential C30 mA/16A /2P/ 220v Inclusiv montarea | buc | 8,0000 | 318,93 | 2 551,40 |
| | | | | | 18,60 | 148,80 |
| 49 | RpEE14B | Montarea iIntrerupator automat 63A C /3P/ 220v Inclusiv montarea | buc | 1,0000 | 129,88 | 129,88 |
| | | | | | 20,46 | 20,46 |
| | | <i>Total</i> | ? | | | 111 376,73 |
| | | <i>Asigurarea sociala</i> | 24,00 % | | | 12 745,80 |
| | | <i>Transportarea</i> | 0,50 % | | | 284,24 |
| | | <i>Chelueli de regie</i> | 20,00 % | | | 10 621,50 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 135 028,27 |
| | | <i>Beneficiul de deviz</i> | 0,50 % | | | 675,14 |
| | | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu | | | | 135 703,41 53 107,50 |
| | | 4. Lucrari de conditionare | | | | |
| 50 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, compresor inverter, Conditioner de tip Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, compresor inverter, Conditioner de tip Inverter, capacitate la racire 9000 BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Functii: Racire, incalzire, | buc | 3,0000 | 13 735,51 | 41 206,54 |
| | | | | | 3 517,88 | 10 553,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|----------|---------|--------------------|--------------------------------|
| | | Dezumidificare, Ionizare, Ventilare. Functie de uscare a vaporizatorului interior de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficienta energetica A++. Capacitatea la racire: 2,7Kw; Capacitatea la incalzire: 2,8Kw; SEER/SCOP: 6,1/5,1. Functionare la temperaturi exterioare scazute (pina la -15°C). Unitate interna: Nivel de zgomot: 38/36/26 Db(A); Debit de aer: 470/420/370/250 m3/h; Filtre antibacteriologice. Unitate externa: Agent frigorific R32; Nivel de zgomot: 55 Db(A); Suporturi; Traseu frigorific 5 m.l. p/u fiecare conditioner, cablu/canal 60x60mm - 3m/l. Inclusiv lucrari de montare: la comanda in decurs de 24 ore. Termen de garantie: minim 24 luni. | | | | |
| 51 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale pe rulmenti, diametrul 100mm, de fereastră, cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 1,0000 | 2 029,10 716,10 | 2 029,10 716,10 |
| | | <i>Total</i> | ? | | | 43 235,64 |
| | | <i>Asigurarea sociala</i> | 24,00 % | | | 2 704,74 |
| | | <i>Transportarea</i> | 0,50 % | | | 159,83 |
| | | <i>Cheltueli de regie</i> | 20,00 % | | | 2 253,95 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 48 354,16 |
| | | <i>Beneficiul de deviz</i> | 0,50 % | | | 241,77 |
| | | Total Lucrari de conditionare Inclusiv salariu | | | | 48 595,93 11 269,74 |
| | | 5. Lucrari sanitare | | | | |
| 52 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 8,0000 | 63,58 63,58 | 508,60 508,60 |
| 53 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 70,0000 | 23,25 14,11 | 1 627,50 987,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|------------------|------------------------|
| 54 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 20,0000 | 20,28 17,98 | 405,60 359,60 |
| 55 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 48,0000 | 40,95 21,70 | 1 965,67 1 041,60 |
| 56 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 18,0000 | 39,69 20,46 | 714,43 368,28 |
| 57 | SD09A | Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 15-20 mm | buc | 4,0000 | 259,80 102,30 | 1 039,20 409,20 |
| 58 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,0000 | 14,74 11,16 | 58,96 44,64 |
| 59 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm | m | 40,0000 | 78,82 21,70 | 3 152,99 868,00 |
| 60 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 4,0000 | 61,52 13,64 | 246,08 54,56 |
| 61 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 12 elemente - 8 bucati | buc | 96,0000 | 388,07 155,00 | 37 255,20 14 880,00 |
| 62 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" | buc | 8,0000 | 162,08 9,30 | 1 296,64 74,40 |
| 63 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" | buc | 8,0000 | 167,08 9,30 | 1 336,64 74,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|---------|--------------------|--------------------|
| 64 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 8,0000 | 61,20 6,20 | 489,60 49,60 |
| 65 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 40,0000 | 38,45 12,40 | 1 538,00 496,00 |
| 66 | IC30B | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" | buc | 32,0000 | 62,08 9,92 | 1 986,56 317,44 |
| 67 | SD04A | Baterie amestecatoare cu cromata pentru lavuar stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 | 1 472,30 102,30 | 1 472,30 102,30 |
| 68 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 | 868,63 114,70 | 868,63 114,70 |
| 69 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip Pcu iesire de 90 grade | buc | 1,0000 | 2 493,44 260,40 | 2 493,44 260,40 |
| 70 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 56,0000 | 12,26 9,30 | 686,28 520,80 |
| 71 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 16,0000 | 14,29 11,16 | 228,64 178,56 |
| 72 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind | buc | 24,0000 | 22,42 16,12 | 538,08 386,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|----------|---------|----------------------|--------------------------------|
| | | diametrul exterior de 25,0 mm | | | | |
| 73 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 8,0000 | 13,44 9,30 | 107,48 74,40 |
| 74 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 16,0000 | 13,61 9,30 | 217,68 148,80 |
| | | <i>Total</i> | ? | | | 60 234,21 |
| | | <i>Asigurarea sociala</i> | 24,00 % | | | 5 357,01 |
| | | <i>Transportarea</i> | 0,50 % | | | 186,88 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 65 778,10 |
| | | <i>Cheltueli de regie</i> | 0,50 % | | | 328,89 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 66 106,99 |
| | | <i>Beneficiul de deviz</i> | 0,50 % | | | 330,53 |
| | | Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu | | | | 66 437,52 22 320,86 |
| | | 6. Retele telecomunicatii | | | | |
| 75 | 10-01-003-03 | Patch Panel 24-ports Cat 5e.- patch-uri cu 24 de porturi UTP Cat. 5e (negru, neecranat pentru dulap de 19"si respecte standardele ISO/IEC 11801, EN 50173 si TIA/EIA 568-C.2 | 10 buc | 0,2000 | 6 974,30 2 349,30 | 1 394,86 469,86 |
| 76 | 10-04-066-04 | Switch 48 port .10/100/1000 porturi Ethernet 48. 4 Porturi SFP+ 2 sloturi 40G QSFP un port mangement ethernet 10/100 si serial RJ45.Frecventa procesorului 650 MHz.Dimensiunea RAM 64 MB.Dimensiunea stocarii 16 MB.Temperatura de lucru -20°C la 60°C.Sursa de alimentare duala.Tensiune intrare jack DC 100-240V.Consum maxim de energie60 W.Numar FAN - 3.Certificare CE, EAC, | buc | 1,0000 | 6 037,00 246,00 | 6 037,00 246,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|-----|---------|----------------------|----------------------|
| | | ROHS.Nota: compatibil cu sistemul existent in institutie(de precizat cu beneficiarul) | | | | |
| 77 | 10-04-066-03 | Switch 24 port. Tip : Comutator PoE Interfete/Porturi : SFP :4x SFP+Porturi suplimentare: 1x Port consola RJ45.Retea Ethernet: 24x 10/100/1000 Mbps.PoE : IEEE 802.3af/at.nota: compatibil cu sistemul actual (analogCRS328-24P-4S+RM | buc | 1,0000 | 9 415,50 2 029,50 | 9 415,50 2 029,50 |
| 78 | | Sursa de alimentare neintreruptibila (UPS).Capacitatea de putere de iesire (VA)1000.Tipul transformatorului UPS Linear-interactiv.Form factor : montare pe rafturi 1Unit.Capacitatea de putere de iesire: 1000VA.Sarcina Maxima: 800W.Tensiune de intrare: 165~300VAC.Tensiune De Iesire (V): 240.Numarul de conectori: 5 Prize.Tipul conectorilor de iesire: IEC-320 | buc | 2,0000 | 7 500,00 0,00 | 15 000,00 0,00 |
| 79 | | Sursa de alimentare neintreruptibila/Tip UPS/Tip de arhitectura-linie-interactiva /Numarul deprize-6 /Puterea maxima de iesire- 1500 VA/Putere de iesire-900 W/Durata de incarcare-12 H/Capacitate-8 Ah/Tensiunea bateriei-12 V/Timp de transfer al bateriei-10 ms/Dimensiuni- 382x222x124 mm/Greutate-10.8 Kg/reglare automata a tensiunii /protectie la supratensiune/protectie la suprasarcina/protectie la scurtcircuit/protectie la descarcare excesiva/Afisaj- LCD, pentru afisarea starii de functionare si a parametrilor principali. | buc | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 80 | 10-04-062-05 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 12U.Dulap de perete 19" 12U (12unittai)Marimea: 600x450x635 nota: montarea pe perete inclusiv | buc | 1,0000 | 5 681,80 2 349,30 | 5 681,80 2 349,30 |
| 81 | 10-04-066- | Priza RJ45 dubla internet.Numar | buc | 16,0000 | 118,20 | 1 891,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|-------|--------|----------------------|----------------------|
| | 07 | prize: 2.Grup de produse: prize de date Tip: 2xRJ45 CAT.5E.Tip material: plastic Nota : 16 prize duble impreuna cu cele de electricitate(in rama) | | | 61,50 | 984,00 |
| 82 | 10-06-048-06 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat | 100 m | 1,0000 | 1 382,50 922,50 | 1 382,50 922,50 |
| 83 | 08-02-409-1 | Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm.- Tip : cablu din fibra optica Numar de fibre: 2-4.Material : Rezistenta la tensiunea longitudinala a cablului este atarata de doua elemente de putere din fire de otel.Suportul pentru suspensia cablului este realizat din sirma din otel fosfat cu diametrul de 1,0 mm.Dedicat : cit pentru interior si exterior Nota: de trasat prin interior si exterior din punctul A in punctul B i conectarea fibrei optice cu conectoare SC sau LC | 100 m | 0,4800 | 2 113,70 1 463,70 | 1 014,58 702,58 |
| 84 | 08-02-412-1 | Cablu UTP 4pair cat5e.V.Cablu UTP 5.E (Cupru 99-100%).Standart ISO/IEC11801.Destinatie : pentru instalare interioara .Nota: trasarea cablului pentru retea locala | 100 m | 5,0000 | 665,01 345,01 | 3 325,07 1 725,08 |
| 85 | 08-02-412-1 | Cablu FTP UTP 4pair cat5e.- Material Cupru.Destinatie: pentru instalare exterioara.Proprietati: ecranat.Caracteristici suplimentare: cu tros Nota : Trasarea acestui cablu din punctul A in punctul B | 100 m | 1,0000 | 1 096,02 345,01 | 1 096,02 345,01 |
| 86 | 10-01-014-01 | Module SFP .-Sa coincida cu cerintele comutatorului instalat si conectarea opticii (SC sau LC) | buc | 2,0000 | 971,77 482,77 | 1 943,55 965,55 |
| 87 | 10-06-034-05 | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica | buc | 1,0000 | 648,36 369,00 | 648,36 369,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|----------|---------|------------------|--------------------------------|
| 88 | 10-06-034-05 | Box optic echipat, sa detina minim 2 porturi SC | buc | 1,0000 | 799,00 369,00 | 799,00 369,00 |
| 89 | 10-06-015-07 | Lucrari diverse: Conectarea modulelor RJ45 cit la prize si la Pach Panel | buc | 32,0000 | 61,50 61,50 | 1 968,00 1 968,00 |
| | | <i>Total</i> | ? | | | 51 597,44 |
| | | <i>Asigurarea sociala</i> | 24,00 % | | | 3 226,89 |
| | | <i>Transportarea</i> | 0,50 % | | | 190,76 |
| | | <i>Cheltueli de regie</i> | 20,00 % | | | 2 689,08 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 57 704,16 |
| | | <i>Beneficiul de deviz</i> | 0,50 % | | | 288,52 |
| | | Total Retele telecomunicatii Inclusiv salariu | | | | 57 992,68 13 445,38 |

| | | | | |
|--|--|--|---------|------------------------------------|
| | | Total | lei | 900 502,24 |
| | | Tva | 20,00 % | 180 100,45 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 1 080 602,69 323 109,48 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)