

Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Bloc A1 al GM "Tudor Strisca" s. satul Nou, Cimislia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-1 Luicrari de reparatie

Valoarea de deviz 248 860,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	465,000	22,462 22,262	10 445,016 10 352,016
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	485,000	5,866 5,566	2 844,816 2 699,316
3	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,150	6 002,823 744,876	6 903,247 856,607
4	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	485,000	19,799 7,730	9 602,316 3 749,050
5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	485,000	60,221 9,121	29 207,379 4 423,879
6	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor din tigla metalica cat cu t 0.47mm continutul zincului 110g/m.p	m2	485,000	163,066 35,558	79 086,967 17 245,630
7	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	3,000	1 589,765 204,165	4 769,294 612,494
8	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	4,850	478,890 97,707	2 322,615 473,880
9	CE31D2	Streasina infundata, cu console	m2	25,800	375,886	9 697,862

1	2	3	4	5	6	7
		aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m			143,778	3 709,472
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	36,000	177,105 10,822	6 375,762 389,592
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	86,600	176,286 9,276	15 266,332 803,302
Total Acoperis						176 521,606
Incluziv salariu						45 315,238
		2. Pereu				
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	9,800	484,261 30,611	4 745,756 299,986
13	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperici, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	8,600	104,346 49,472	897,379 425,459
14	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	9,800	923,613 142,232	9 051,408 1 393,873
Total Pereu						14 694,543
Incluziv salariu						2 119,318
Cheltuieli directe			lei		191 216,15	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		10 672,78	
Cheltuieli de transport			1,00 %		1 408,49	
Cheltuieli de regie			1,00 %		2 032,97	
Beneficiul			1,00 %		2 053,30	
Total			100,00 +		207 383,69	
TVA			20,00 %		41 476,74	

Total deviz: **248 860,43**
Incluziv salariu **47 434,56**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)