

Lucrari de reparatie a drumului L526 de acces spre s.Semionovca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 06-03-2018

Valoarea de deviz 837 667,51 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.03.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acces Semionovca L=500,0 m, B=5,0 m				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	1,250	930,44 0,00	1 163,05 0,00
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2	2 500,000	0,32 0,04	807,10 93,41
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, Hminim=0.15 m	m3	375,000	636,93 34,60	238 847,96 12 973,50
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2	t	1,630	9 936,20 0,00	16 196,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-1)	m2	2 500,000	148,03 3,46	370 080,03 8 649,00
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	500,000	51,60 1,83	25 799,12 913,91
		<i>Total</i>	Lei			652 893,26
		Total Acces Semionovca L=500,0 m, B=5,0 m Inclusiv salariu				652 893,26 22 629,82

		Total	Lei	652 893,26
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	5 091,71
		Total		657 984,97
		Cheltuieli de regie	3 %	19 739,55
		Total		677 724,52
		Beneficiu de deviz	3 %	20 331,74
		Total		698 056,26
		TVA	20 %	139 611,25
				837 667,51
		Total deviz: Inclisiv salariu		22 629,82

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie a drumului L526 de acces spre s.Semionovca **Investitor Consiliul raional Hincesti**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acces Semionovca L=500,0 m, B=5,0 m				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			930,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,110	440,55	930,44
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2			0,32 0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	440,55	0,29
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, Hminim=0.15 m	m3			636,93 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	14111222016461	Piatra sparta M400 pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	366,00	74,29
	14111222016721	Piatra sparta M400 pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	354,00	431,53
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	17,50	2,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	440,55	18,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	265,82	68,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	453,63	6,80
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2	t			9 936,20 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 417,72	9 706,61
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	763,73	229,59
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-1)	m2			148,03 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,118	1 150,00	135,70
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	20,00	0,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	265,82	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	270,86	1,79
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	759,14	5,01
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			51,60 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	354,00	44,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	17,50	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	440,55	1,55

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	453,63	0,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	265,82	2,92
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	270,86	0,12

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Lucrari de reparatie a drumului
L526 de acces spre s.Semionovca**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 06-03-2018

Valoarea de deviz 837 667,51 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.03.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 06-03-2018:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	225,00	57,66	12 973,50
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	150,00	57,66	8 649,00
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,62	57,66	93,41
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,85	57,66	913,91
		Total manopera				22 629,82

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	295,00	1 150,00	339 250,00
2.	14111222016461	Piatra sparta M400 pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	76,12	366,00	27 859,92
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	63,00	354,00	22 302,00
4.	14111222016721	Piatra sparta M400 pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	457,13	354,00	161 824,02
5.	23203226000401	Bitum	t	1,68	9 417,72	15 821,77
6.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	40,00	20,00	800,00
7.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	59,75	17,50	1 045,63
		Total materiale de construcții				568 903,34

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,49	763,73	374,23
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	21,77	440,55	9 590,77
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	16,73	270,86	4 531,49
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	113,25	265,82	30 104,11
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,50	265,82	1 462,01
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	16,50	759,14	12 525,81
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	6,11	453,63	2 771,68
		Total utilaje de construcții				61 360,10

Total	Lei	652 893,26
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	5 091,71
Total		657 984,97
Cheltuieli de regie	3 %	19 739,55
Total		677 724,52
Beneficiu de deviz	3 %	20 331,74
Total		698 056,26
TVA	20 %	139 611,25

Total deviz: **837 667,51**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

