

**Construirea stadionului-complex
sportiv din satul Tintareni, r-l
Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

WinCmera2000

**DEVIZ LOCAL № 5-1-1
Pavare de acces**

Valoarea de deviz 2 054 674,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Suprafete acoperite cu pavaj - corosabil. tip-2 (S=1854.0 m2)				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip -grosimea 10cm	m3	185,400	324,93 21,33	60 242,69 3 955,36
2	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire -Gr =10 cm	m3	185,400	388,73 17,30	72 070,17 3 207,05
3	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm-placi pavaj cu gr =30 cm	m2	1 854,00 0	226,12 60,20	419 221,08 111 605,31
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BR 100.30.15	m	380,000	176,52 34,02	67 077,37 12 927,37
Total Suprafete acoperite cu pavaj -corosabil. tip-2 (S=1854.0 m2)						618 611,31
Inclusiv salariu						131 695,09
		2. Acces de asfalt-beton cu fractie marunta				
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si	m3	199,800	324,93 21,33	64 921,75 4 262,57

1	2	3	4	5	6	7
		anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip -grosimea 10cm				
6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast -Pietris gr.22 cm	m3	439,560	393,76 21,33	173 082,19 9 377,65
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic -bitum topit 0.8 kg/m2 (1998.0 m2x0.8 kg=1.60 t)	t	1,600	8 830,00 0,00	14 128,00 0,00
8	DB16E k=2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica -grosimea 5.0 cm	m2	1 998,00 0	168,52 4,61	336 694,73 9 216,37
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BR 100.20.8	m	888,000	143,02 34,02	127 004,20 30 209,23

Total Acces de asfalt- beton cu fractie marunta						715 830,87
Inclusiv salariu						53 065,82

Прямые затраты	lei	1 334 442,18
Asigurare socialasi medic	22,50 %	41 571,20
Total	100,00 +	1 376 013,38
Cheltuieli de transport	10,00 %	108 235,04
Total	100,00 +	1 484 248,42
Cheltuielile de regie	12,00 %	178 109,80
Total	100,00 +	1 662 358,22
Beneficiu de deviz	3,00 %	49 870,75
Total	100,00 +	1 712 228,97
TVA	20,00 %	342 445,80

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**2 054 674,7
7
184 760,91**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Construirea stadionului-complex
sportiv din satul Tintareni, r-l
Anenii Noi**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 5-1-1
Pavare de acces**

Valoarea de deviz 2 054 674,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5-1-1:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	2 795,691	57,66	161 199,54
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	159,840	57,66	9 216,37
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	190,200	57,66	10 966,93
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	58,586	57,66	3 378,07
		Total manopera				184 760,91

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	235,764	1 320,00	311 208,48
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	235,458	240,00	56 509,92
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	11,988	400,00	4 795,20
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,144	187,50	1 902,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	504,997	187,50	94 686,94
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	9,270	187,50	1 738,12
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	140,904	187,50	26 419,50
8.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	576,263	240,00	138 303,12
9.	23203226000401	Bitum	t	1,648	8 500,00	14 008,00
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 702,560	1,50	5 553,84
11.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 966,400	1,50	4 449,60
12.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	48 945,600	1,50	73 418,40
13.	266111280065530	Placi din beton, pentru trotuare gr30 mm	m2	1 881,810	104,17	196 028,15
14.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	57,060	800,00	45 648,00
15.	2666122800285br10208	Bordura beton BR 100.20.8	m	892,440	66,67	59 498,97
16.	2666122800285br10301	Bordura beton BR 100.30.15	m	381,900	100,00	38 190,00
17.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	27,972	9,50	265,73
18.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	37,080	150,00	5 562,00
19.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	200,615	20,00	4 012,30
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,608	20,00	152,16

		Total materiale de construcții				1 082 350,4 3
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--------------------------

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,480	250,00	120,00
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	47,375	250,00	11 843,75
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,187	250,00	3 296,75
4.	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	179,792	250,00	44 948,00
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,187	350,00	4 615,45
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	19,896	126,00	2 506,89
		Total utilaje de construcții				67 330,84

Total:

Прямые затраты	lei	1 334 442,18
Asigurare sociala si medic	22,50 %	41 571,20
Total	100,00 +	1 376 013,38
Cheltuieli de transport	10,00 %	108 235,04
Total	100,00 +	1 484 248,42
Cheltuielile de regie	12,00 %	178 109,80
Total	100,00 +	1 662 358,22
Beneficiu de deviz	3,00 %	49 870,75
Total	100,00 +	1 712 228,97
TVA	20,00 %	342 445,80

Total deviz:

**2 054 674,
77**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Construirea stadionului-complex sportiv din satul
Tintareni, r-l Anenii Noi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 5-1-1
Pavare de acces
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Suprafete acoperite cu pavaj - corosabil. tip-2 (S=1854.0 m2)				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - grosimea 10cm	m3			324,93 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	187,50	245,81
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,25
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	126,00	2,90
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	250,00	12,00
2	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire -Gr =10 cm	m3			388,73 17,30
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	240,00	304,80
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	250,00	10,50

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	250,00	54,50
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	126,00	0,63
3	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm-placi pavaj cu gr =30 cm	m2			226,12 ----- 60,20
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,50	39,60
	266111280 065530	Placi din beton, pentru trotuare gr30 mm	m2	1,0150	104,17	105,73
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	187,50	0,94
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	187,50	14,25
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BR 100.30.15	m			176,52 ----- 34,02
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	800,00	36,00
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,50	4,38
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	187,50	1,50
	266612280 0285br103 01	Bordura beton BR 100.30.15	m	1,0050	100,00	100,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
		2. Acces de asfalt-beton cu fractie marunta				
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3			324,93 ----- 21,33

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - grosimea 10cm				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	187,50	245,81
	295224000 4010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,25
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	126,00	2,90
	295222000 3546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0480	250,00	12,00
6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistentă filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere mecanică, cu balast - Pietris gr.22 cm	m3			393,76 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	142140220 0393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	240,00	314,64
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	295224000 4010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,25
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	126,00	2,90
	295222000 3546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0480	250,00	12,00
7	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic -bitum topit 0.8 kg/m ² (1998.0 m ² x0.8 kg=1.60 t)	t			8 830,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,00
8	DB16E k=2	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanică -grosimea 5.0 cm	m2			168,52 4,61
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0400	57,66	4,61
	111100010	Mixtura asfaltică preparată la cald cu	t	0,0590	1 320,00	155,76

1	2	3	4	5	6	7
	001311	agregate marunte				
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	2,40
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	9,50	0,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0033	250,00	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0033	250,00	1,65
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0033	350,00	2,31
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BR 100.20.8	m			143,02 <hr/> 34,02
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	800,00	36,00
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,50	4,38
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0080	187,50	1,50
	266612280 0285br102 08	Bordura beton BR 100.20.8	m	1,0050	66,67	67,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)