

**Reconstructia cladirii gradinita  
de copii, s.Dubasarii-Vechi, r-l  
Criuleni, teren  
nr.cad.3133320.501**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2  
Solutii constructive**

Valoarea de deviz 2 231 671,65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Terasament</b>				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	5,700	1 756,00 0,00	10 009,20 0,00
2	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	29,000	163,14 163,14	4 731,13 4 731,13
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,180	1 908,14 0,00	2 251,60 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	194,700	11,49 0,00	2 237,10 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,180	190,60 30,60	224,91 36,11
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	5,990	435,99 0,00	2 611,60 0,00
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	5,990	1 928,20 749,44	11 549,89 4 489,14
8	TsD13A01	Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare	m3	59,900	149,15 129,15	8 934,35 7 736,35

1	2	3	4	5	6	7
		compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic				
		<b>Total Terasament Inclusiv salariu</b>				<b>42 549,78 16 992,73</b>
		<b>2. Fundatii</b>				
9	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	9,000	1 521,05 492,83	13 689,47 4 435,43
10	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pna la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	153,000	156,84 80,72	23 996,68 12 350,39
11	CC01E	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pna la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	272,300	34,17 5,69	9 304,59 1 550,19
12	CC01F1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	962,900	33,32 4,84	32 084,64 4 663,67
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	12,600	69,48 17,84	875,51 224,83
14	CC13B	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	8,000	87,21 42,48	697,66 339,88
15	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	34,000	1 724,92 484,33	58 647,12 16 467,18
16	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: FS-4	buc	45,000	1 805,57 92,25	81 250,86 4 151,29
17	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: FS-4-12	buc	36,000	1 134,01 92,25	40 824,34 3 321,06
18	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: FS-4-8	buc	30,000	881,51 92,25	26 445,42 2 767,55

1	2	3	4	5	6	7
19	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	12,000	156,82 80,72	1 881,80 968,66
20	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	2,400	1 764,39 484,33	4 234,54 1 162,39
21	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	22,000	156,82 80,72	3 449,96 1 775,87
22	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	104,000	37,30 8,41	3 879,46 874,85
23	CC02L2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	195,360	34,92 6,03	6 822,53 1 178,62
24	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	4,400	1 989,79 560,80	8 755,07 2 467,53
25	IzF01C	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	138,600	13,03 4,25	1 805,42 588,84
26	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate de tip Rubemast, lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2	138,600	144,48 62,03	20 024,67 8 597,10
		<b>Total Fundatii Inclusiv salariu</b>				<b>338 669,74 67 885,33</b>
		<b>3. Coloane monolite Cm1-Cm8</b>				
27	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20	m2	212,000	188,02 106,21	39 860,77 22 517,05

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, exclusiv sustinerile				
28	CC02K	Armături din oțel beton A240 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stilpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	698,000	37,30 8,41	26 037,17 5 871,60
29	CC02L2	Armături din oțel beton A500C fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stilpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 288,000	34,92 6,03	44 981,30 7 770,34
30	CC13E	Innadirea prin sudare electrică la banc a armăturilor din oțel beton, pentru betoane monolite armate, executată cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	48,000	155,88 63,73	7 482,24 3 058,92
31	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	12,600	69,48 17,84	875,51 224,83
32	CC13B	Innadirea prin sudare electrică la banc a armăturilor din oțel beton, pentru betoane monolite armate, executată prin suprapunere, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	8,000	87,21 42,48	697,66 339,88
33	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stilpi, beton marfa clasă C16/20 și turnarea cu mijloace clasice	m3	21,200	2 058,49 450,34	43 639,93 9 547,23
		<b>Total Coloane monolite Cm1-Cm8 Inclusiv salariu</b>				<b>163 574,58 49 329,85</b>
		<b>4. Planșeu și grinzi monolite 4.1. Cota - 0.150</b>				
34	CB03E	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	187,950	156,32 84,97	29 379,90 15 970,02
35	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșeilor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	282,000	52,06 38,24	14 681,34 10 782,69
36	CC02K	Armături din oțel beton A240 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stilpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje	kg	445,760	37,30 8,41	16 628,05 3 749,72

1	2	3	4	5	6	7
		glisante				
37	CC02L2	Armături din oțel beton A500C fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 111,900	34,92 6,03	38 831,32 6 707,95
38	CC02M	Armături din oțel beton A240 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	113,760	34,75 5,86	3 953,62 666,93
39	CC02N2	Armături din oțel beton A500C fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 989,770	34,07 5,18	67 798,85 10 313,32
40	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, beton marfa clasa C16/20 și turnarea cu mijloace clasice	m3	29,300	2 058,46 450,34	60 312,83 13 194,99
		<b>Total Cota - 0.150 Inclusiv salariu</b>				<b>231 585,91 61 385,62</b>
		<b>4.2. Cota 3.250</b>				
41	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	267,330	156,30 84,97	41 782,78 22 714,94
42	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțiale sau totale monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	401,000	52,07 38,24	20 880,49 15 332,84
43	CC02K	Armături din oțel beton A240 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	514,280	37,30 8,41	19 183,86 4 326,16
44	CC02L2	Armături din oțel beton A500C fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 242,000	34,92 6,03	43 374,83 7 492,82

1	2	3	4	5	6	7
45	CC02M	Armături din oțel beton A240 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	181,440	34,75 5,86	6 305,54 1 063,83
46	CC02N2	Armături din oțel beton A500C fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	3 197,780	34,07 5,18	108 960,14 16 574,59
47	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, beton marfa clasa C16/20 și turnarea cu mijloace clasice	m3	40,700	2 058,48 450,34	83 780,14 18 328,88
		<b>Total Cota 3.250 Inclusiv salariu</b>				<b>324 267,78 85 834,06</b>
		<b>4.3. Cota 6.650</b>				
48	CB03E	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	266,500	156,34 84,97	41 665,62 22 644,51
49	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțiale sau totale monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	400,000	52,06 38,24	20 824,60 15 294,60
50	CC02K	Armături din oțel beton A240 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	596,160	37,30 8,41	22 238,23 5 014,93
51	CC02L2	Armături din oțel beton A500C fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	830,000	34,92 6,03	28 986,40 5 007,29
52	CC02M	Armături din oțel beton A240 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	183,600	34,75 5,86	6 380,86 1 076,40

1	2	3	4	5	6	7
53	CC02N2	Armături din oțel beton A500C fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	3 182,760	34,07 5,18	108 448,39 16 496,75
54	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, beton marfa clasă C16/20 și turnarea cu mijloace clasice	m3	40,900	2 058,47 450,34	84 191,62 18 418,94
		<b>Total Cota 6.650 Inclusiv salariu</b>				<b>312 735,72 83 953,42</b>
		<b>Total Planșeu și grinzi monolite Inclusiv salariu</b>				<b>868 589,41 231 173,10</b>
		<b>5. Parapet</b>				
55	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	30,040	188,00 106,21	5 647,51 3 190,62
56	CC02K	Armături din oțel beton A240 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	50,300	37,30 8,41	1 876,21 423,15
57	CC02L2	Armături din oțel beton A500C fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	364,270	34,92 6,03	12 721,43 2 197,58
58	CA04B3	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasă C 15/12 (Bc 15/B 200), la înălțimi până la 35 m inclusiv	m3	1,800	1 900,49 560,81	3 420,89 1 009,45
59	CD66C	Zidărie din cărămidă, format 250 x 120 x 65 mm, la pereți despartitori armați, cu grosimea 1/2 cărămidă, cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului până la 4 m	100m2	0,620	49 004,18 15 006,66	30 382,59 9 304,13
		<b>Total Parapet Inclusiv salariu</b>				<b>54 048,63 16 124,93</b>
		<b>6. Scări 6.1. Scara interioară Sc1</b>				
60	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea	m2	18,700	156,56 84,97	2 927,67 1 588,94

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
61	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	18,000	52,06 38,24	937,11 688,26
62	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	27,010	37,30 8,41	1 007,54 227,21
63	CC02L2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	246,000	34,92 6,03	8 591,14 1 484,08
64	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice	m3	2,200	2 058,70 450,34	4 529,15 990,75
		<b>Total Scara interioara Sc1 Inclusiv salariu</b>				<b>17 992,61 4 979,24</b>
		<b>6.2. Scara interioara Sc2</b>				
65	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	18,700	156,56 84,97	2 927,67 1 588,94
66	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	18,000	52,06 38,24	937,11 688,26
67	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	27,010	37,30 8,41	1 007,54 227,21
68	CC02L2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35	kg	248,600	34,92 6,03	8 682,15 1 499,81



1	2	3	4	5	6	7
		m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
69	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice	m3	2,200	2 058,70 450,34	4 529,15 990,75
		<b>Total Scara interioara Sc2 Inclusiv salariu</b>				<b>18 083,62 4 994,97</b>
		<b>6.3. Scara exterioara Sc3</b>				
70	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	44,640	60,64 8,92	2 706,84 398,25
71	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	221,500	58,20 25,49	12 891,82 5 646,25
72	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,270	1 488,44 618,70	401,88 167,05
		<b>Total Scara exterioara Sc3 Inclusiv salariu</b>				<b>16 000,54 6 211,55</b>
		<b>Total Scari Inclusiv salariu</b>				<b>52 076,77 16 185,76</b>

	Прямые затраты	lei	1 519 508,91
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	95 446,01
	Transportarea materialelor	7,00 %	72 483,95
	Total	100,00 +	1 687 438,87
	Cheltuieli de regie	7,00 %	118 120,72
	Total	100,00 +	1 805 559,59
	Beneficiu de deviz	3,00 %	54 166,79
	Total	100,00 +	1 859 726,38
	TVA	20,00 %	371 945,27
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>2 231 671,65 397 691,70</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)