

**Lucrari de reparatie a unei
portiuni de drum din str.
Chicago (sector str. Victoriei-str.
Bucovina), com Stauceni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 007 247,77 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Drumul principal str. Chicago				
1	RpDB36C	Desfacerea borduri din beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din beton)	m	300,00	26,88 26,88	8 064,00 8 064,00
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - incarcarea bodruri si resturi de beton	100 m3	0,35	1 717,20 0,00	601,02 0,00
3	TsI50A5	Transportarea bordure, moloz, beton de la demolari cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	84,00	31,80 0,00	2 671,20 0,00
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea in depozit	100 m3	0,35	193,77 24,31	67,82 8,51
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, nisip-prundis h=20cm	m3	660,00	27,51 9,15	18 154,62 6 040,32
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	6,60	1 717,20 0,00	11 333,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - incarcarea moloz de la desfaceri				
7	TsC51C	Lucrari la descarcarea in depozit	100 m3	6,60	193,82 24,32	1 279,21 160,51
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	33,00	77,49 0,00	2 557,17 0,00
9	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Compactarea platformei drumului 3300,00m2) (din norma se exclude tractorul si buldozerul)	100 m3	9,90	375,48 0,00	3 717,25 0,00
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16x32 mm h=10cm sub bordure	m3	15,00	504,86 63,36	7 572,90 950,40
11	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15, pe fundatie de beton C12/15 35x15 cm	m	300,00	310,96 43,52	93 289,50 13 056,00
12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 16x32 mm, fr. 32x63 mm, LA30 SM SR EN 13242+A1:2010, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=15cm	m3	495,00	485,07 19,20	240 109,65 9 504,00
13	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.0-32 mm, LA30 SM SR EN 13242+A1:2010, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire h=5cm	m3	165,00	645,77 51,20	106 552,05 8 448,00
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	2,145	11 303,75 0,00	24 246,54 0,00
15	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2	3 300,00	241,68 3,84	797 560,50 12 672,00

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 70/100, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude				
		<i>Total</i>	Lei			1 317 776,95
		Total 1. Drumul principal str. Chicago Inclusiv salariu				1 317 776,95 58 903,74
		2. Accese laterale si Racordarea nivelelor la portile cu diferenta de inaltimea drumului				
16	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, nisip-prundis h=20cm	m3	78,60	<u>27,51</u> 9,15	<u>2 162,05</u> 719,35
17	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - incarcarea moloz de la desfaceri	100 m3	0,786	<u>1 717,19</u> 0,00	<u>1 349,71</u> 0,00
18	TsI50A5	Transportarea moloz, beton de la demolari cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	125,76	<u>31,80</u> 0,00	<u>3 999,18</u> 0,00
19	TsC51C	Lucrari la descarcarea in depozit	100 m3	0,786	<u>193,80</u> 24,33	<u>152,33</u> 19,12
20	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,93	<u>77,49</u> 0,00	<u>304,55</u> 0,00
21	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Compactarea platformei drumului 393,00m2) (din norma se exclude tractorul si buldozerul)	100 m3	1,179	<u>375,49</u> 0,00	<u>442,70</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 16x32 mm, fr. 32x63 mm, LA30 SM SR EN 13242+A1:2010, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=15cm	m3	58,95	485,07 19,20	28 594,89 1 131,84
23	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.0-32 mm, LA30 SM SR EN 13242+A1:2010, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=5cm	m3	19,65	645,77 51,20	12 689,38 1 006,08
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,255	11 301,88 0,00	2 881,98 0,00
25	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 70/100, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude	m2	393,00	241,68 3,84	94 982,20 1 509,12
		<i>Total</i>	Lei			147 558,97
		Total Accese laterale si Racordarea nivelelor la portile cu diferenta de inaltimea drumului Inclusiv salariu				147 558,97 4 385,51
		3. Restabilirea zonelor cu capacitatea portanta scazuta				
26	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, nisip-prundis h=20cm	m3	168,40	27,51 9,15	4 632,19 1 541,20
27	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - incarcarea moloz de la desfaceri	100 m3	1,684	1 717,20 0,00	2 891,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7
28	TsI50A5	Transportarea moloz de la demolari cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	269,44	31,80 0,00	8 568,18 0,00
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,684	77,49 0,00	130,50 0,00
30	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Compactarea platformei drumului 421,00m2) (din norma se exclude tractorul si buldozerul)	100 m3	1,263	375,48 0,00	474,23 0,00
31	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 16x32 mm, fr. 32x63 mm, LA30 SM SR EN 13242+A1:2010, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire h=25cm	m3	105,25	485,07 19,20	51 053,60 2 020,80
32	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.0-32 mm, LA30 SM SR EN 13242+A1:2010, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=10cm	m3	42,10	645,77 51,20	27 186,91 2 155,52
		<i>Total</i>	Lei			94 937,38
		Total Restabilirea zonelor cu capacitatea portanta scazuta				94 937,38
		Inclusiv salariu				5 717,52

		Total	Lei	1 560 273,30
		Inclusiv salariul	100 %	69 006,77
		Fondul social si asigurarea medicala	24 %	16 561,62
		Total		1 576 834,92
		Cheltueli de regie	4 %	63 073,39
		Total		1 639 908,31
		Beneficiu de deviz	2 %	32 798,17
		Total		1 672 706,48
		TVA	20 %	334 541,29

1	2	3	4	5	6	7
						2 007 247,77
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				69 006,77

Intocmit

Director Petru Cujba

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)