

Примария с.Буджак

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2**Ремонт щебёночной дороги по пер. Рабочая, Олимпийская, Юбилейная,
Молодёжная, с.Буджак Комратский район АТО Гагаузия****Valoarea de deviz 184 405,32 Lei**

Intocmit in prețuri curente 05.10.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонтные работы. Длина дороги -410м. Ширина -5 м				
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебёночных покрытий с добавлением материала) *с добавлением материала тл.10см	100m2	20,50	5 740,763	117 685,637
		<i>Total</i>	Lei			117 685,637
		Total Ремонтные работы. Длина дороги -410м. Ширина -5 м Inclusiv salariu				117 685,637 6 595,727

	Total	Lei	117 685,64
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	1 484,04
	Cheltuieli de transport	10 %	7 444,06
	Total		126 613,74
	Cheltuieli de regie	14,5 %	18 359,00
	Total		144 972,74
	Beneficiul de deviz	6 %	8 698,36
	Total		153 671,10
	TVA	20 %	30 734,22
	Total deviz: Inclusiv salariu		184 405,32

Intocmit

SRL "SUD-TERRA"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2

Ремонт щебёночной дороги по пер. Рабочая, Олимпийская, Юбилейная,
Молодёжная, с.Буджак Комратский район АТО Гагаузия

Valoarea de deviz 184 405,32 Lei

Intocmit in prețuri curente 05.10.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2:						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	114,3900	57,66	6 595,727
Total manopera						6 595,73

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	51,2500	12,50	640,625
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	181,4250	360,00	65 313,000
3.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	23,5750	360,00	8 487,000
Total materiale de construcții						74 440,62

Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	7,9540	800,00	6 363,200
2.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	16,8510	460,00	7 751,460
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	43,8700	460,00	20 180,200
4.	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	1,4555	350,00	509,425
5.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	6,1500	300,00	1 845,000
Total utilaje de construcții						36 649,29

Total	Lei	117 685,64
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	1 484,04
Cheltuieli de transport	10 %	7 444,06
Total		126 613,74
Cheltuieli de regie	14,5 %	18 359,00
Total		144 972,74
Beneficiul de deviz	6 %	8 698,36
Total		153 671,10
TVA	20 %	30 734,22

Total deviz:

184 405,3

2

Intocmit

SRL "SUD-TERRA"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Primăria s.Буджак

Investitor Primăria s.Буджак

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонтные работы. Длина дороги -410м. Ширина -5 м				
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала) *с добавлением материала тл.10см	100m2			5 740,763
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	360,00	414,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	8,8500	360,00	3 186,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	12,50	31,25
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	300,00	90,00
	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,0710	350,00	24,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	460,00	984,40
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	460,00	378,12
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	800,00	310,40

APROBAT:

Intocmit

SRL "SUD-TERRA"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.