

1	2	3	4	5	6	7
19	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV	m	5,00	608,57 276,77	3 042,84 1 383,84
20	FjB03E k=0,48	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=295mm k=0,48	m	41,00	197,74 86,35	8 107,47 3 540,42
21	FjB03C k=0,48	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=295mm k=0,48	m	24,00	119,74 62,27	2 873,65 1 494,55
22	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica d=140mm PVC	m	74,00	242,76 31,14	17 964,58 2 304,09
23	FjD03C	Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica D=140mm -щелевой фильтр из труб ПВХ	m	16,00	1 109,75 584,67	17 755,96 9 354,76
24	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventilile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	buc	1,00	406,01 40,36	406,01 40,36
25	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	110,00	34,80 13,84	3 827,82 1 522,22
26	FjE01C	Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m3	2,51	835,15 394,39	2 096,24 989,93
27	FjF05B	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	16,00	396,92 115,32	6 350,72 1 845,12
28	FjH02F	Ingeunarea noroiului de foraj cu barita la greutatea specifica de 1.250 - 1.800 kg/dm3	m3	2,51	1 652,63 317,71	4 148,09 797,44
29	pret de piata	Cablu ПВС-4x4	m	70,00	29,99 0,00	2 099,16 0,00
30	TsA24B	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu electropompa de apa de 8,1-14 KW, monoetajata, de	h-ut	120,00	28,00 0,00	3 360,00 0,00