

Anexa nr. 22

la Documentația standard

nr. _____

din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1781607520647 16 iun 2026
Obiectul de achiziției: Servicii de deservire a dispozitivelor medicale (repetat)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 10	Generator de aer medical, / Dalgakiran DS 11-D			Inlocuirea chitului de mentenanță de 2500 ore Schimbarea Suction filter element 4 buc Schimbarea Prefiltru 1 m2 Schimbarea Silencer 2 buc Schimbarea Check-valve 2 buc Schimbarea V-belt 4 buc Schimbarea Solenoid 2 buc Schimbarea LINE FILTER ELEMENT 1 buc Schimbarea LINE FILTER ELEMENT 1 buc Schimbarea FILTER ELEMENT MO 150 A 1 buc Schimbarea FILTER ELEMENT M 150 MSS 1 buc Schimbarea FILTER ELEMENT MO 25 A 1 buc Schimbarea FILTER ELEMENT M 25 MSS 1 buc	Inlocuirea chitului de mentenanță de 2500 ore Schimbarea Suction filter element 4 buc Schimbarea Prefiltru 1 m2 Schimbarea Silencer 2 buc Schimbarea Check-valve 2 buc Schimbarea V-belt 4 buc Schimbarea Solenoid 2 buc Schimbarea LINE FILTER ELEMENT 1 buc Schimbarea LINE FILTER ELEMENT 1 buc Schimbarea LINE FILTER ELEMENT 1 buc Schimbarea FILTER ELEMENT MO 150 A 1 buc Schimbarea FILTER ELEMENT M 150 MSS 1 buc Schimbarea FILTER ELEMENT MO 25 A 1 buc Schimbarea FILTER ELEMENT M 150 MSS 1 buc Schimbarea FILTER ELEMENT MO 25	

				Verificarea punctului de rouă cu dispozitiv etalon, temperatura, presiunea și umiditatea la ieșirea rezervorului de aer comprimat Cerințe față furnizor Toate lucrările vor fi efectuate sub supravegherea inginerului local La finalul lucrărilor se va emite un raport de efectuare a lucrărilor cu indicarea tuturor lucrărilor efectuate și a valorilor măsurate Lucrările de mentenanță vor fi înscrise în jurnalul de gardă Certificat de instruire a inginerului pentru compresor Certificat de testare a dispozitivului etalon de verificare a punctului de rouă	A 1 buc Schimbarea FILTER ELEMENT M 25 MSS 1 buc Verificarea punctului de rouă cu dispozitiv etalon, temperatura, presiunea și umiditatea la ieșirea rezervorului de aer comprimat Cerințe față furnizor Toate lucrările vor fi efectuate sub supravegherea inginerului local La finalul lucrărilor se va emite un raport de efectuare a lucrărilor cu indicarea tuturor lucrărilor efectuate și a valorilor măsurate Lucrările de mentenanță vor fi înscrise în jurnalul de gardă Certificat de instruire a inginerului pentru compresor Certificat de testare a dispozitivului etalon de verificare a punctului de rouă	
Lotul 11	Generator de aer medical, / Dalgakiran Dryair DS 15-D			Inlocuirea chitului de mentenanță de 2500 ore Schimbarea Suction filter element 4 buc Schimbarea Prefiltru 1 m2 Schimbarea Silencer 2 buc Schimbarea Check-valve 2 buc Schimbarea V-belt 4 buc Schimbarea Solenoid 2 buc Schimbarea LINE FILTER ELEMENT 1 buc Schimbarea LINE FILTER ELEMENT 1 buc Schimbarea FILTER ELEMENT MO 150 A 1 buc Schimbarea FILTER ELEMENT M 150 MSS 1 buc Schimbarea FILTER ELEMENT MO 25 A 1 buc Schimbarea FILTER ELEMENT M 25 MSS 1 buc Verificarea punctului de rouă cu dispozitiv etalon, temperatura, presiunea și umiditatea la ieșirea rezervorului de aer comprimat Cerințe față furnizor Toate lucrările vor fi efectuate sub supravegherea inginerului local La finalul lucrărilor se va emite un raport de efectuare a lucrărilor cu indicarea tuturor lucrărilor efectuate și a valorilor măsurate Lucrările de mentenanță vor fi înscrise în jurnalul de gardă Certificat de instruire a inginerului pentru compresor	Inlocuirea chitului de mentenanță de 2500 ore Schimbarea Suction filter element 4 buc Schimbarea Prefiltru 1 m2 Schimbarea Silencer 2 buc Schimbarea Check-valve 2 buc Schimbarea V-belt 4 buc Schimbarea Solenoid 2 buc Schimbarea LINE FILTER ELEMENT 1 buc Schimbarea LINE FILTER ELEMENT 1 buc Schimbarea FILTER ELEMENT MO 150 A 1 buc Schimbarea FILTER ELEMENT M 150 MSS 1 buc Schimbarea FILTER ELEMENT MO 25 A 1 buc Schimbarea FILTER ELEMENT M 25 MSS 1 buc Verificarea punctului de rouă cu dispozitiv etalon, temperatura, presiunea și umiditatea la ieșirea rezervorului de aer comprimat Cerințe față furnizor Toate lucrările vor fi efectuate sub supravegherea inginerului local La finalul lucrărilor se va emite un raport de efectuare a lucrărilor cu indicarea tuturor lucrărilor efectuate și a valorilor	

				Certificat de testare a dispozitivului etalon de verificare a punctului de rouă	măsurate Lucrările de mentenanță vor fi înscrise în jurnalul de gardă Certificat de instruire a inginerului pentru compresor Certificat de testare a dispozitivului etalon de verificare a punctului de rouă	
Lot 12	Generator de oxigen, / Inmatec IMT-POC 8600 med			Instalarea kitului de mentenanță de 4000 de ore Instalarea kitului filtrului de aer pentru compresor Atlas Copco GA75VSD+ 1 Bucată Înlocuirea filtrului de aer 2 Bucată Înlocuirea filtrului din plasă metalică 2 Bucată Instalarea kitului termostatului de 40 °C 1 Bucată Înlocuirea uleiului 60 L Înlocuirea filtrului separator de ulei din cartușul UN310+ 2 Bucată Înlocuirea filtrului de cărbune din cartușul QDT245+ 2 Bucată Instalarea kitului Weater Drin 4 Bucată Verificarea punctului de rouă cu dispozitiv etalon, temperatura, presiunea și umiditatea la ieșirea rezervorului de oxigen 2 Bucată Cerințe față furnizor Toate lucrările vor fi efectuate sub supravegherea inginerului local Da La finalul lucrărilor se va emite un raport de efectuare a lucrărilor cu indicarea tuturor lucrărilor efectuate și a valorilor măsurate la etapa verificării punctului de rouă, temperatura, presiunea și umiditatea la ieșirea rezervorului de oxigen. Se va indica concentrația maximă de oxigen generată la 10 m3/h, 20 m3/h, 30 m3/h, 40 m3/h, 54 m3/h. Da Lucrările de mentenanță vor fi înscrise în jurnalul de gardă Da Certificat de instruire a inginerului pentru compresoare cu șurub și stație de generare a oxigenului Inmatec Da Certificat de testare a dispozitivului etalon de verificare a punctului de rouă Da	Instalarea kitului de mentenanță de 4000 de ore Instalarea kitului filtrului de aer pentru compresor Atlas Copco GA75VSD+ 1 Bucată Înlocuirea filtrului de aer 2 Bucată Înlocuirea filtrului din plasă metalică 2 Bucată Instalarea kitului termostatului de 40 °C 1 Bucată Înlocuirea uleiului 60 L Înlocuirea filtrului separator de ulei din cartușul UN310+ 2 Bucată Înlocuirea filtrului de cărbune din cartușul QDT245+ 2 Bucată Instalarea kitului Weater Drin 4 Bucată Verificarea punctului de rouă cu dispozitiv etalon, temperatura, presiunea și umiditatea la ieșirea rezervorului de oxigen 2 Bucată Cerințe față furnizor Toate lucrările vor fi efectuate sub supravegherea inginerului local Da La finalul lucrărilor se va emite un raport de efectuare a lucrărilor cu indicarea tuturor lucrărilor efectuate și a valorilor măsurate la etapa verificării punctului de rouă, temperatura, presiunea și umiditatea la ieșirea rezervorului de oxigen. Se va indica concentrația maximă de oxigen generată la 10 m3/h, 20 m3/h, 30 m3/h, 40 m3/h, 54 m3/h. Da Lucrările de mentenanță vor fi înscrise în jurnalul de gardă Da Certificat de instruire a inginerului pentru compresoare cu șurub și stație de generare a oxigenului Inmatec Da Certificat de testare a dispozitivului etalon de verificare a punctului de rouă Da	
Total lot 3						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vasilița Stanislav În calitate de: Administrator
Ofertantul: Rio-Medical SRL Adresa: N. Testmițanu 19/3 ap. 101