

# Lucrari de reparatie a strazilor Varnita - Gradinilor din s. Fauresti, com. Ciorescu, mun. Chisinau.

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 525 511,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei		
					Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Reparatie imbracamintei rutiere.</b>					
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	12,30	808,30	9 942,09	
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	12,30	474,95	5 841,88	
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	12,30	675,00	8 302,50	
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2 030,00	27,56	55 946,80	
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	67,60	118,78	8 029,50	
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	41,00	75,60	3 099,60	
7	TsD08B1	Compactarea mecanica a	100 m3	8,20	1 103,73	9 050,61	

1	2	3	4	5	6	7	
		umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv					
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	12,30	139,70	1 718,28	
9	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,30	1 924,13	577,24	
10	AcE13A1	Inel de reazem KIQO-1	buc	3,00	100,00	300,00	
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=20 cm, S=4373.50 m2	m3	874,70	444,52	388 818,14	
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t	2,66	7 360,00	19 577,60	
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica in grosime de 5 cm	m2	4 100,00	160,09	656 348,50	
		<i>Total</i>	Lei			1 167 552,74	
		<b>Total Reparatie imbracamintei rutiere. Inklusiv salariu</b>				<b>1 167 552,74</b>	<b>54 989,13</b>
		<b>2. Consolidarea acostamentelor</b>					
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,43	675,00	965,25	
15	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	285,50	27,56	7 868,38	
16	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma numai compactarea	100 m3	1,30	333,76	433,89	

1	2	3	4	5	6	7
17	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	7,20	483,19	3 478,97
18	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	720,00	37,84	27 247,62
		<i>Total</i>	Lei			39 994,11
		<b>Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu</b>				<b>39 994,11 4 795,00</b>

	Total	Lei	1 207 546,85
	Inclusiv salariul	100 %	59 784,13
	Fondul social si asigurarea medicala	24 %	14 348,19
	Total		1 221 895,04
	Cheltueli de regie	2 %	24 437,90
	Total		1 246 332,94
	Beneficiu de deviz	2 %	24 926,66
	Total		1 271 259,60
	TVA	20 %	254 251,92
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 525 511,52 59 784,13</b>


Intocmit

*Mur*

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



# Lucrari de reparatie a strazilor Varnita - Gradinilor din s. Fauresti, com. Ciorescu, mun. Chisinau.

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 525 511,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	524,82	57,66	30 261,12
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	256,25	57,66	14 775,38
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,913	57,66	167,96
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	228,784	57,66	13 191,68
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,248	57,66	71,96
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	22,824	57,66	1 316,03
<b>Total manopera</b>						<b>59 784,13</b>

### Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltică preparata la cald cu agregate marunte	t	481,75	1 250,00	602 187,50
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	177,5641	250,00	44 391,02
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	90,72	250,00	22 680,00
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 066,2593	220,00	234 577,05
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0492	235,00	11,56
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0483	110,00	5,31
7.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,0393	2 300,00	90,39
8.	23203226000401	Bitum	t	2,7398	7 000,00	19 178,60
9.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,2417	1,65	0,40
10.	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	3,00	100,00	300,00
11.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,1239	900,00	111,51
12.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0233	700,00	16,31
13.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	3,00	0,00	0,00
14.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	136,245	0,00	0,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>923 549,65</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,798	500,00	399,00
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	47,0136	400,00	18 805,44
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	54,7105	280,00	15 318,94
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	252,8351	280,00	70 793,83
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	7,92	260,00	2 059,20
6.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,5496	280,00	433,89
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	27,1625	890,00	24 174,62
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	30,8925	300,00	9 267,75

		termic, 0,40-0,70 mc				
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	53,505	295,00	15 783,97
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,92	295,00	1 451,40
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,567	200,00	113,40
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	245,443	260,00	63 815,18
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13,8189	130,00	1 796,45
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>224 213,07</b>

Total	Lei	1 207 546,85
Inclusiv salariul	100 %	59 784,13
Fondul social si asigurarea medicala	24 %	14 348,19
Total		1 221 895,04
Cheltueli de regie	2 %	24 437,90
Total		1 246 332,94
Beneficiu de deviz	2 %	24 926,66
Total		1 271 259,60
TVA	20 %	254 251,92

**Total deviz:**

**1 525 511,52**

Intocmit

*Mileu*

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de reparatie a strazilor Varnita -  
Gradinilor din s. Fauresti, com. Ciorescu,  
mun. Chisinau.**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatie imbracamintei rutiere.</b>				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			808,30
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	295,00	808,30
		<i>Total</i>	Lei			9 942,09
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			474,95
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	295,00	474,95
		<i>Total</i>	Lei			5 841,88
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
		<i>Total</i>	Lei			8 302,50
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,56
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	260,00	27,56
		<i>Total</i>	Lei			55 946,80
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
		<i>Total</i>	Lei			8 029,50
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,60
		<i>Total</i>	Lei			3 099,60
7	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3			1 103,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	57,66	174,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	280,00	929,60
		<i>Total</i>	Lei			9 050,61
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			139,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	235,00	0,94
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	295,00	118,00
		<i>Total</i>	Lei			1 718,28

1	2	3	4	5	6	7
9	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 924,13
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	57,66	559,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	57,66	239,87
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	900,00	371,70
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m3	0,1300	2 300,00	301,30
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	700,00	54,37
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	110,00	17,70
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,65	1,33
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	200,00	378,00
		Total	Lei			577,24
10	AcE13A1	Inel de reazem KLIQO-1	buc			100,00
	26611264330911	Inel de reazem KLIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	100,00	100,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	0,00	0,00
		Total	Lei			300,00
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire H=20 cm, S=4373.50 m2	m3			444,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	220,00	268,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	280,00	72,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	130,00	1,95
		Total	Lei			388 818,14
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t			7 360,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 000,00	7 210,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	500,00	150,00
		Total	Lei			19 577,60
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica in grosime de 5 cm	m2			160,09
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	146,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	280,00	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	280,00	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	890,00	5,90
		Total	Lei			656 348,50
		<b>2. Consolidarea acostamentelor</b>				
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
		Total	Lei			965,25
15	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,56
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	260,00	27,56
		Total	Lei			7 868,38
16	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma numai compactarea	100 m3			333,76
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	280,00	333,76
		Total	Lei			433,89
17	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si	100m2			483,19

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	483,19
		Total	Lei			3 478,97
18	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	400,00	1,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	130,00	0,13
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	260,00	2,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,00	0,13
		Total	Lei			27 247,62

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

*Mircea Zinove de Vrblan*  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



*Mircea*

L.S.