

**Construirea stadionului-complex
sportiv din satul Tintareni, r-l
Anenii Noi**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 5-1-1
Pavare de acces**

Valoarea de deviz 1 354 670 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5-1-1:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	2 795,691	42,80	119 655,575
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	159,840	42,80	6 841,152
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	190,200	42,80	8 140,560
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	58,586	42,80	2 507,481
		Total manopera				137 146

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	235,764	1 050,00	247 552,200
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	235,458	250,00	58 864,500
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	11,988	185,00	2 217,780
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,144	185,00	1 876,640
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	504,997	185,00	93 424,445
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	9,270	185,00	1 714,950
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	112,723	185,00	20 853,755
8.	1421402200393	Balast pentru betoane - Pietris	m3	576,263	150,00	86 439,450
9.	23203226000401	Bitum	t	1,600	12,50	20,000
10.	2651122100024	Ciment portland	kg	3 702,560	1,40	5 183,584
11.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 966,400	1,40	4 152,960
12.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	39 156,480	1,40	54 819,072
13.	2661112800665	Placi din beton, pentru trotuare gr. =30 mm	m2	1 881,810	90,00	169 362,900
14.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare - BR 100.20.8	m	892,440	51,00	45 514,440
15.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare BR 100.30.15	m	381,900	75,00	28 642,500
16.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	27,972	10,00	279,720
17.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	37,080	15,00	556,200
18.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	200,615	5,00	1 003,075
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,608	5,00	38,040
		Total materiale de constructii				822 516

Utilaje de constructii:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,480	158,00	75,840
----	---------------	--------------------------------	------	-------	--------	--------

2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	47,375	275,00	13 028,125
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,187	194,00	2 558,278
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	179,792	154,00	27 687,968
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,187	185,00	2 439,595
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	19,896	156,00	3 103,776
Total utilaje de construcții						48 894

Total	lei	1 008 556
Asigurari socisle si medicle	22,50 %	30 858
Cheltuieli de transport	3,00 %	24 675
Cheltuieli directe	100,00 +	1 064 089
Cheltuieli de regie	3,00 %	31 923
Total	100,00 +	1 096 012
Beneficiu de deviz	3,00 %	32 880
Total	100,00 +	1 128 892
TVA	20,00 %	225 778

Total deviz:

1 354 670

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)