

Extinderea iluminării stradale
sat. Raciula, str. D.
Cantemir, Codrenilor, Doina,
sf. Dumitru, Haiducilor, V. Fustei
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitățile de lucrări №
Deviz-oferta №

Lucrari de montare a rețelei de iluminat stradal s.Raciula
(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|-----------------------------|---------------------------|---|----------|-----------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Capitolul 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | Capitolul 1.1. Constructie | | | | |
| 1 | 33-01-00 7-1 | Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. I | buc | 7,0000 | | |
| 2 | 33-04-01 6-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 7,0000 | | |
| 3 | 33-01-01 6-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t | t | 0,4746 | | |
| 4 | | Pilon din teava patrata 80*80*5*6m (1m=11,3kg) | buc | 7,0000 | | |
| 5 | 33-04-00 9-5 | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune pina la 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor | 1 km | 1,4900 | | |
| 6 | 5901031 | Conductor SIP 2*25 | m | 1 490,00 | | |
| 7 | 08-02-37 6-18 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA-4 cu utilizarea conductorului fara element portant: indoirea CIA pe stilp intermediar | buc | 42,0000 | | |
| 8 | | Consola CA 1500 | buc | 42,0000 | | |
| 9 | | clema de filiera "IC -1-1" | buc | 42,0000 | | |
| 10 | | clema KZ1 | buc | 42,0000 | | |
| 11 | 137 | Lacat pentru banda, A200 | buc | 42,0000 | | |
| 12 | 136 | Banda Inox 20*0.76 | m | 42,0000 | | |
| Total | | | lei | | | |
| Asigurarea sociala medicala | | | 24,00 % | | | |
| Transportul materialelor | | | 10,00 % | | | |
| Cheltuieli de depozitare | | | 2,00 % | | | |
| Total | | | 100,00 + | | | |
| Cheltuieli de regie | | | 14,50 % | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-----------------|--|----------|----------|---|---|
| Total | | | 100,00 + | | | |
| Beneficiu de deviz | | | 6,00 % | | | |
| Capitolul 2. Lucrari de montare | | | | | | |
| 13 | 08-02-36 9-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 42,0000 | | |
| 14 | | Corp de iluminat stradal LED 50W Cobra | buc | 42,0000 | | |
| 15 | 08-02-36 3-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 42,0000 | | |
| 16 | | Console metalice cantitate corpuri, 1 | buc | 42,0000 | | |
| 17 | 08-02-14 8-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,8000 | | |
| 18 | | Cablu VVng-2*1,5mm2 | m | 180,0000 | | |
| Total | | | lei | | | |
| Asigurarea sociala medicala | | | 24,00 % | | | |
| Transportul materialelor | | | 10,00 % | | | |
| Cheltuieli de depozitare | | | 2,00 % | | | |
| Cheltuieli directe | | | 100,00 + | | | |
| Cheltuieli de regie | | | 76,00 % | | | |
| Total | | | 100,00 + | | | |
| Beneficiu de deviz | | | 6,00 % | | | |

Total:

Total lei
TVA 20,00 %

Total deviz: