

**Constructia Terenului de
minifotbal din s.Cornova, r-ul
Ungheni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Teren cu gazon artificial.

Valoarea de deviz 926 880,22 lei

Intocmit in prețuri curente 15.01.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Teren cu gazon artificial				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	1,15	735,00 0,00	845,25 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,415		
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	1,39	1 189,93 0,00	1 654,00 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,616		
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	161,00	8,60 0,00	1 384,04 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,943		
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,39	148,56 22,27	206,50 30,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,417		
	1411122201752	Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm	m3	0,003		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,459		
5	pret furnizor	Cost argila pentru umplutura	m3	115,00	195,50 0,00	22 482,50 0,00
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	132,25		

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,15	381,65 0,00	438,90 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,254		
7	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	11,50	50,00 0,00	575,00 0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,50		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,15		
8	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	1,15	1 140,26 368,96	1 311,30 424,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,716		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	7,096		
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm	m	104,00	215,51 49,73	22 413,48 5 172,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,60		
	7129020012800	Pavator	h-om	54,08		
	2663102100911	Beton marfa clasa C12/15/M200	m3	5,72		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	329,68		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,936		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,624		
	2666122800291	Bordura beton BP100.30.15	m	104,52		
10	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5-70 mm	m3	192,00	586,71 27,47	112 649,10 5 273,30
	7129020012800	Pavator	h-om	71,04		
	1411122201752	Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm	m3	251,712		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	44,544		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	29,376		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	4,416		

1	2	3	4	5	6	7
		stropire				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,216		
11	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra piatra de granit, M1000, GOST8267-93.pentru drumuri, fractie 1- 5 mm, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	19,20	874,34 103,92	16 787,40 1 995,30
	7129020012800	Pavator	h-om	26,88		
	1120206201036 2	Savura granit fr. 1-5 mm	m3	24,384		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,96		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,341		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,096		
12	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm,cu certificare FIFA, 12000/6Dtex, 320microni. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min.4 ore/zi - 8 ani	m2	640,00	359,68 10,17	230 192,54 6 508,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	87,68		
	2774413590405	Acoperire din gazon artificial h=50 mm,FIFA, conform caietului de sarcini	m2	659,859		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	181,301		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	69,317		
	1421102200801	Nisip cuartos ΓM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	16 016,00		
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,8 - 2,5 mm	kg	3 843,84		
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	4,544		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,96		
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	24,32		
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	5,44		
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,192		
13	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm - cul. alba.	m	107,40	109,44 4,01	11 754,27 430,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,80		
	2774413590405	Acoperire din gazon artificial h=50 mm,FIFA, conform caietului de sarcini	m2	15,466		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	114,918		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	34,368		
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si	h-ut	0,043		

1	2	3	4	5	6	7
		derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller				
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,473		
14	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm - cul. alba.	m	18,84	137,39 5,49	2 588,44 103,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,394		
	2774413590405	Acoperire din gazon artificial h=50 mm,FIFA, conform caietului de sarcini	m2	3,391		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	25,246		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	7,536		
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,011		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,104		
15	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc	2,00	24,53 2,23	49,06 4,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,06		
	2774413590405	Acoperire din gazon artificial h=50 mm,FIFA, conform caietului de sarcini	m2	0,098		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,06		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,18		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,002		
Total Teren cu gazon artificial						425 331,78
Incluziv salariu						19 943,15
		1.2. Gard de protectie				
16	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,23	88,34 88,34	373,67 373,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,034		
17	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	23,56	101,44 77,94	2 389,99 1 836,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,356		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	22,382		

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,178		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,885		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,12		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,082		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,012		
	2320187315789	Decofrol	kg	2,827		
18	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	40,40	22,67 5,87	915,87 236,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,03		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,162		
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	41,41		
	2010237318750	Distantieri	buc	6,06		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,404		
19	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	89,28	21,48 4,68	1 917,89 417,54
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,268		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,357		
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	91,512		
	2010237318750	Distantieri	buc	13,392		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,893		
20	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25(B25)	m3	7,20	1 738,76 326,61	12 519,10 2 351,60
	7123010010200	Betonist	h-om	28,80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,88		
	2663102100914 1	Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350)	m3	7,491		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,731		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,32		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,80		
21	CB14F	Schela metalica tubulara	m	104,00	39,71 37,12	4 129,40 3 859,96
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	52,00		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,01		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,01		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,208		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	156,00		
22	CL18A	Confecții metalice din teava 80x80	kg	1 408,52	36,89	51 954,54

1	2	3	4	5	6	7
		mm, b-3,0 mm, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton (element A, B)			15,59	21 956,42
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	267,619		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,085		
	7212030022700	Sudor	h-om	14,085		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 408,52		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	7,043		
	4011106202741	Energie electrica	kw	11,268		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	21,128		
23	pret ofertant	Dop din material plastic pentru teava 80 x 80 mm	buc	36,00	14,50 0,00	522,00 0,00
	236008080	Dop din material plastic pentru teava 80 x 80 mm	buc	36,00		
24	CL10C	Bare din teava 40 x 80 x 2,0 mm si confectii metalice din d=12 mm A240, gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (elemete C, C*, C**, C***, D, D*, D**)	t	0,64	31 498,81 6 309,56	20 159,24 4 038,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	27,20		
	7212030022700	Sudor	h-om	19,04		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,44		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,72		
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	640,00		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	3,52		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,20		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,20		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,20		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,256		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,384		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	3,52		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	6,08		
25	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	103,87	186,55 111,35	19 376,55 11 565,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	155,805		
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	39,471		
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	25,968		
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	5,194		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	20,774		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,194		
	2320166200676	White spirit	kg	10,387		
26	DF50A	Intinderea cablului de parapete	100 m	9,20	400,84 400,84	3 687,75 3 687,75

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,68		
27	pret furnizor	Cablu impletit cu fire din otel zincat D=6,0 mm	m.l.	104,00	12,30 0,00	1 279,20 0,00
	521007	Cablu impletit cu fire din otel zincat D=6,0 mm	m.l.	106,60		
28	pret furnizor	Cablu impletit cu fire din otel zincat D=3 mm	m.l.	816,00	4,30 0,00	3 512,88 0,00
	521004	Cablu impletit cu fire din otel zincat D=3,0 mm	m.l.	836,40		
29	pret furnizor	Intinzator tip inel-cirlig 12 x 120 mm	buc	36,00	38,00 0,00	1 368,00 0,00
	547005	Intinzator tip inel-cirlig 12 x 120 mm	buc	36,00		
30	pret furnizor	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima 340 kg	buc	72,00	15,00 0,00	1 080,00 0,00
	543104	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima 340 kg	buc	72,00		
31	pret furnizor	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=3,0,,6,0 mm	buc	72,00	3,20 0,00	230,40 0,00
	533136	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=3,0...6,0 mm	buc	72,00		
32	CC09C	Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata d= 2.4 mm, celula 45x45 mm	m2	306,00	43,83 40,83	13 411,65 12 492,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	168,30		
	2734113805529	Sirma zincata moale d = 2,9 mm	kg	46,451		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	4,59		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00		
33	pret furnizor	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2,4mm, ochi 45x55 mm	m2	306,00	70,35 0,00	21 527,10 0,00
	010244545	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2,4mm, ochi 45x55mm	m2	321,30		
34	CC09C	Montarea plasa protectie din textil	m2	208,00	41,10 40,83	8 548,07 8 491,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	114,40		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	3,12		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00		
35	pret furnizor	Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor UV, d=3,0 mm, ochi 100x100 mm	m2	208,00	68,25 0,00	14 196,00 0,00
	111005	Plasa textila sportiva, rezistenta la	m2	218,40		

1	2	3	4	5	6	7
		actiunea razelor UV, d=3,0 mm, ochi 100x100 mm				
36	CK14A	Porti metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica din teava 80 x 40 x 3,0 mm cu umplutura din plasa zincata d=2,4 mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare (3 balamali pe cant, lacat, minere, element de stopare) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal - dimensiuni unitate 2,00x2,88(h) m	m2	5,76	2 277,83 126,94	13 120,29 731,17
	7212030022700	Sudor	h-om	1,094		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,53		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,037		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,189		
	2812106306000 1	Porti metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	5,76		
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	23,04		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	23,04		
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	23,04		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,576		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,662		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,325		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,20		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,023		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,115		
Total Gard de protectie						196 219,59
Incluziv salariu						72 039,72
Cheltuieli directe			lei	621 551,37		
Asigurari sociale si meicale			24,00 %	22 075,89		
Cheltuieli de transport			7,00 %	35 118,82		
Cheltuieli de aprovizionare-depozitare			0,20 %	1 003,39		
Total			100,00 +	679 749,47		
Cheltuieli de regie			5,00 %	33 987,47		
Total			100,00 +	713 736,94		
Beneficiu de deviz			4,00 %	28 549,48		
Total Lucrari de constructie						742 286,42
Incluziv salariu						91 982,87
		2. Lucrari de montare				
37	TsH80A	Aranjarea portilor de fotbal 3,0x2,0 (h)	buc	2,00	20,04	40,08

1	2	3	4	5	6	7
		m, masa pina la 100 kg			20,04	40,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,54		
Cheltuieli directe			lei		40,08	
Asigurari sociale si medicale			24,00 %		9,62	
Total			100,00 +		49,70	
Cheltueli de regie			5,00 %		2,00	
Total			100,00 +		51,70	
Beneficiu de deviz			4,00 %		2,06	
Total Lucrari de montare					53,76	
Incluziv salariu					40,08	
		3. Utilaj				
38		Porti fotbal 3,0 x 2,0(h)m mobile din profil oval din aluminiu 120x100 mm cu canal pentru cirligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80 x 80 mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	set	2,00	15 000,00 0,00	30 000,00 0,00
	303	Porti fotbal 3,0x2,0 m mobile din profil oval din aluminiu 120 x 100 mm cu canal pentru cirligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80 mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	set	2,00		
Cheltuieli directe			lei		30 000,00	
Cheltueli de aprovizionare-depozitare			0,20 %		60,00	
Total Utilaj					30 060,00	
Incluziv salariu					0,00	
Cheltuieli directe			lei		772 400,18	
TVA			20,00 %		154 480,04	
TOTAL			100,00 +		926 880,22	

Total deviz: **926 880,22**
Incluziv salariu **92 022,95**

Intocmit _____ (Optimum SLine SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat _____
(funcția, semnătura)