Digitally signed by Carabadjac Artur
Date: 2025.11.17 11:22:01 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Formular Nr.7
WinCmeta

Servicii curente de reparatie la Centrul de plasament pentru copii Lumina

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2018

Servicii curente de reparatie la Centrul de plasament pentru copii Lumina

Valoarea de deviz 221 279,45 lei

Intocmit in preţuri curente 12.11.2025

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Servicii de reparatia gardului **1.1. Gard**				
1	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile	t	18,0000	1 798,30	32 369,40
2	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc	15,0000	734,40	11 016,00
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	22,0000	400,70	8 815,40
4	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata PENTRU GARD-CULOAREA SE VA COORDONA CU BENEFECIARULprinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	136,0000	228,93	31 134,48
5	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv-Poarta culisanta automata, panou-sandwish cu grosimea de 42 mm, porta 3 ml x2h. Setul include:Stilpul cadrului, Gard, Foaie, Captator superior, Captator	m2	6,0000	3 279,41	19 676,46

1	2	3	4	5	6	7
		inferior, Suport de montare, Rama de suport, Stilp de fixare cu role, Stilp aditional cu role, Motor, Zavor, Mecanismului de actionare electrica. Costul este stipulat in set. Culoarea se va coordona cu beneficiarul.				
6	CK13A	Portita metalica glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv-Portita automata, panou-sandwish cu grosimea de 42 mm, porta 1 ml x2h. Setul include:Stilpul cadrului, Gard, Foaie, Captator superior, Captator inferior, Suport de montare, Rama de suport, Stilp de fixare, Stilp aditional, Mecanismului de actionare electrica. Costul este stipulat in set buc.Culoarea se va coordona cu beneficiarul.	m2	2,0000	3 279,41	6 558,82
		Total	lei			109 570,56
		Total Gard **Inclusiv salariu**				**109 570,56** **55 542,48**
		1.2. Lucrari diverse				
7	TsH92B	Incarcarea in auto: material demontat	t	35,0000	66,60	2 331,00
8	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	35,0000	180,60	6 321,00
9	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	35,0000	93,75	3 281,25
		Total	lei			11 933,25
		Total Lucrari diverse **Inclusiv salariu**				**11 933,25** **8 652,00**
		Total	lei			121 503,81
		Asigurari medicale si sociale	24 %			15 406,68
		Transport	5 %			2 481,75

1	2	3	4	5	6	7
		Total				139 392,24
		Cheltuieli de regie	10 %			13 939,22
		Total				153 331,46
		Beneficiu	4 %			6 133,26
		Total				159 464,72
		Total Servicii de reparatia gardului **Inclusiv salariu**				**159 464,72** **64 194,48**
		2. Lucrarile electrice **2.1. Lucrarile electrice**				
10	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	85,0000	39,87	3 388,93
11	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m	85,0000	56,86	4 832,97
12	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc	1,0000	1 070,42	1 070,42
13	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate	buc	2,0000	70,25	140,50

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
14	RpEG03A	Montarea Set sistem de control al accesului. Inclus in pretul kitului: Controler, Cititor,Incuietoare electrotehnica, Unitate de alimentare, Buton de iesire, Cablu UTP Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc	1,0000	1 070,42	1 070,42
		Total	lei			10 503,24
		Total Lucrarile electrice Inclusiv salariu				**10 503,24 7 685,22**
		Total	lei			10 503,24
		Asigurari mediacale si socale	24 %			1 844,45
		Transport	5 %			140,90
		Total				12 488,59
		Cheltuieli de regie	45 %			3 458,35
		Total				15 946,94
		Beneficiu	4 %			637,88
		Total				16 584,82
		Total Lucrarile electrice Inclusiv salariu				**16 584,82 7 685,22**
		3. Utilaj				
15	Pret de piata	Panou de distributie la 6 module IP 31 260x300x120 IEK		1,0000	350,00	350,00
16	Pret de piata	Set sistem de control al accesului. Inclus in pretul kitului: Controler, Cititor,Incuietoare electrotehnica, Unitate de alimentare, Buton de iesire, Cablu UTP		1,0000	8 000,00	8 000,00
		Total	lei			8 350,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**8 350,00**

1	2	3	4	5	6	7

		Total	lei	184 399,54
		TVA	20 %	36 879,91
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**221 279,45**

Intocmit LivartPrim SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Servicii curente de reparatie la Centrul de plasament pentru copii Lumina

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2018

Servicii curente de reparatie la Centrul de plasament pentru copii Lumina

Valoarea de deviz 221 279,45 lei

Intocmit in preţuri curente 12.11.2025

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2018:				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	88,0000	72,55	6 384,40
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	105,9300	72,55	7 685,22
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2000	65,00	78,00
4.	7212030022700	Sudor	h-om	55,5200	65,00	3 608,80
5.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	288,0000	72,55	20 894,40
6.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	17,6000	72,55	1 276,88
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	136,0000	65,00	8 840,00
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	327,8000	60,00	19 668,00
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	57,4000	60,00	3 444,00
		Total manopera				**71 879,70**
		Materiale:				
1.	01	Panou de distributie la 6 module IP 31	buc	1,0000	350,00	350,00

		260x300x120 IEK				
2.	02	Set sistem de control al accesului. Inclus in pretul kitului: Controler, Cititor,Incuietoare electrotehnica, Unitate de alimentare, Buton de iesire, Cablu UTP	buc	1,0000	8 000,00	8 000,00
3.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	2,0200	45,00	90,90
4.	1111000100033	Cordoane de cupru	m	91,9275	14,00	1 286,98
5.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	2,0200	350,00	707,00
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0400	380,00	15,20
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0100	380,00	3,80
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0706	12,00	0,84
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	27,0000	95,00	2 565,00
10.	2413217300101	Clema de legatura	buc	2,6265	2,00	5,25
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	18,0000	45,00	810,00
12.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	5,2000	22,00	114,40
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,8200	3,00	38,46
14.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	3,00	0,30
15.	2661122803601	Tub flexibil	m	95,3700	7,00	667,59
16.	2732103646070	Tabla cutata	m2	150,9600	145,00	21 889,20
17.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	1,8700	18,00	33,66
18.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000	5,00	10,00
19.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	8,0000	3 000,00	24 000,00
20.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,0800	70,00	75,60
21.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	8,0800	0,30	2,42
22.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	380,8000	0,10	38,08
23.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0800	0,10	0,80
24.	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,0800	0,30	2,42
25.	2874125886734	Nituri POP	buc	476,0000	0,20	95,20
26.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,1600	0,00	0,00
27.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1100	0,00	0,00
		Total materiale de construcţii				**60 803,10**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,3200	500,00	160,00
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	7,7000	35,00	269,50
3.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	4,4000	15,00	66,00
4.	2922140007000	Macara	h-ut	5,4400	50,00	272,00
5.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	45,0000	18,00	810,00
6.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	7,7000	15,00	115,50
7.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	5,4000	500,00	2 700,00
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	13,1250	250,00	3 281,25
		Total utilaje de construcţii				**7 674,25**

Total	lei	184 399,54
TVA	20 %	36 879,91

Total deviz: **221 279,45**

Intocmit LivartPrim SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Servicii curente de reparatie la Centrul de plasament pentru copii Lumina **Investitor Directia municipala pentru protectia drepturilor copilului**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Servicii de reparatia gardului				
		1.1. Gard				
1	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile	t			1 798,30
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	16,0000	72,55	1 160,80
	7212030022700	Sudor	h-om	3,0000	65,00	195,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,0000	45,00	45,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,5000	95,00	142,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,3000	500,00	150,00
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	2,5000	18,00	45,00
		Total	lei			32 369,40
2	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc			734,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2400	60,00	734,40
		Total	lei			11 016,00
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			400,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	72,55	290,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	60,00	90,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	35,00	12,25
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	15,00	5,25
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		Total	lei			8 815,40
4	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata PENTRU GARD- CULOAREA SE VA COORDONA CU BENEFECIARULprinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			228,93
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	65,00	65,00
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	145,00	160,95
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,20	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,10	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		Total	lei			31 134,48
5	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv-Poarta culisanta automata, panou-sandwish cu grosimea de 42 mm, porta 3 ml x2h. Setul include:Stilpul cadrului, Gard, Foaie, Captator superior, Captator inferior, Suport de montare, Rama de suport, Stilp de fixare cu role, Stilp aditional cu role, Motor, Zavor, Mecanismului de actionare electrica. Costul este stipulat in set. Culoarea se va coordona cu beneficiarul.	m2			3 279,41
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	65,00	12,35
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	72,55	159,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	65,00	9,75
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	380,00	1,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	3,00	4,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	70,00	9,45
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	22,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	500,00	20,00
		Total	lei			19 676,46
6	CK13A	Portita metalica glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv-Portita automata, panou-sandwish cu grosimea de 42 mm, porta 1 ml x2h. Setul include:Stilpul cadrului, Gard, Foaie, Captator superior, Captator inferior, Suport de montare, Rama de suport, Stilp de fixare, Stilp aditional, Mecanismului de actionare electrica. Costul este stipulat in set buc.Culoarea se va coordona cu beneficiarul.	m2			3 279,41
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	65,00	12,35
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	72,55	159,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	65,00	9,75
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	380,00	1,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	3,00	4,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	70,00	9,45
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	22,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	500,00	20,00
		Total	lei			6 558,82
		1.2. Lucrari diverse				
7	TsH92B	Incarcarea in auto: material demontat	t			66,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	60,00	66,60
		Total	lei			2 331,00
8	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			180,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	60,00	180,60
		Total	lei			6 321,00
9	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			93,75
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	250,00	93,75
		Total	lei			3 281,25

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrarile electrice				
		2.1. Lucrarile electrice				
10	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m			39,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	72,55	24,67
	1111000100033	Cordoane de cupru	m	1,0500	14,00	15,14
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	2,00	0,06
		Total	lei			3 388,93
11	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m			56,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	72,55	48,61
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	7,00	7,85
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,00	0,40
		Total	lei			4 832,97
12	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc			1 070,42
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	72,55	708,81
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	350,00	353,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	3,00	3,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	380,00	1,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,30	1,21
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,30	1,21
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	12,00	0,36
		Total	lei			1 070,42
13	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			70,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	72,55	19,59
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	12,00	0,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			140,50
14	RpEG03A	Montarea Set sistem de control al accesului. Inclus in pretul kitului: Controler, Cititor,Incuietoare electrotehnica, Unitate de alimentare, Buton de iesire, Cablu UTP Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc			1 070,42
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	72,55	708,81

1	2	3	4	5	6	7
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	350,00	353,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	3,00	3,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	380,00	1,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,30	1,21
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,30	1,21
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	12,00	0,36
		Total	lei			1 070,42
		3. Utilaj				
15	Pret de piata	Panou de distributie la 6 module IP 31 260x300x120 IEK				350,00
	01	Panou de distributie la 6 module IP 31 260x300x120 IEK	buc	1,0000	350,00	350,00
		Total	lei			350,00
16	Pret de piata	Set sistem de control al accesului. Inclus in pretul kitului: Controler, Cititor,Incuietoare electrotehnica, Unitate de alimentare, Buton de iesire, Cablu UTP				8 000,00
	02	Set sistem de control al accesului. Inclus in pretul kitului: Controler, Cititor,Incuietoare electrotehnica, Unitate de alimentare, Buton de iesire, Cablu UTP	buc	1,0000	8 000,00	8 000,00
		Total	lei			8 000,00

APROBAT:

Intocmit
LivartPrim SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.