

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Procedura de achiziție : nr. ocds-b3wdp1-MD-1731673391312 din 15.11.2024									
	Obiectul achiziției: Achiziționarea materiale pentru camera cazanelor									
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Termen de achitare	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	LOTUL 1 - Achiziționarea materiale pentru camera cazanelor									
	TOTAL GENERAL									
	Насос сетевой воды	шт	2	14082	16898	28164.15	33796.99	Автоматическая насосная станция Pedrollo DG PED 5 1,1 kW Производство ЕС	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Котлоагрегат водогрейный Gassero 90kw	шт	2	68941	82680,49	137800,83	165361	отопительный, газовый, настенный, номинальной теплопроизводительностью Q=90,0 кВт(77,4 ккал/ч). КПД-92%. Номинальное напряжение-230В, номин.потребляемая эл.мощность-380Вт, макс.давление системы отпления -4бар, расход газа-4,97-10,4м3/час.	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Насос подпиточный	шт	2	4701.66	5641.99	9403.33	11284	Q=1,2м3/ч НР=26,0м.в.ст с эл.двиг. N=0,44kw Производство ЕС	pînă la 30 de zile din	

									data facturării	
	Расширительный бак	шт	1	5600	6720	5600	6720	V-200L Py1,5 бар.для закрытой системы.	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Бак запаса подпиточной воды	шт	1	3839.16	4607	3839.16	4607	V=500L с комплектом для подключения бака к подпитке	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Гидравлический распределитель	шт	1	14700	17640	14700	17640	Гидравлический распределитель 10,0м³/ч	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Пропорциональный дозатор	шт	1	812.50	975	812.50	975	со встроенным байпасом ДУ-15мм Dosaphos-250	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Устройство для обескислороживания	шт	1	1950	2340	1950	2340	для обескислороживания исходной воды Ду20(деаэратор)	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Фильтр бронзовый	шт	1	3537.08	4244.50	3537.08	4244.50	DN 65 Py-2,5 МПа	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Фильтр бронзовый	шт	2	477.50	573	955	1146	DN 40 Py -2,5 МПа	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Кран фланцевый шаровый	шт	2	3880.50	4656.60	7761	9313.20	шаровый стальной DN65 Py 1,6МПа	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Обратный клапан	шт	2	1287	1544.40	2574	3088.80	бронзовый DN40 Py-2,5МПа	pînă la 30 de zile din	

									data facturării	
	Шаровый кран	шт	6	390	468	2340	2808	DN 40 Py1,6 МПа	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Клапан запорный	шт	5	7917	9500.40	39585	47502	чугунный DN65 Py1,6 МПа	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Клапан обратный поворотный	шт	2	2447.25	2936.70	4894.50	5873	поворотный DN65 Py-2,5МПа	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Труба стальная	м	22	107.80	129.36	2371.60	2845.92	Ø76*3,0 ГОСТ 10704-91	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Труба стальная	м	13	74	88.80	962	1154.40	Ø57*2,5 ГОСТ 10407-91	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Труба стальная	м	20	39	46.8	780	936	Ø32*2,0 ГОСТ 10407-91	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Труба стальная	м	10	152.55	183.06	1525.50	1830.6	Ø89*3,5 ГОСТ 10407-91	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Газовый счетчик	шт	1	22000	26400	22000	26400	G 25ETe с дистанционным отсчитыванием	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Ящик для счетчика	шт	1	650	780	650	780	G25ETe	pînă la 30 de zile din	

									data facturării	
	Накидные гайки	ком п	1	450	540	450	540	для газ.счетчика Д50	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Сейсмодатчик	шт	1	7151.05	8581.26	7151.05	8581.26	SEISMIC M16	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Электромагнитный клапан	шт	1	8479.60	10175.52	8479.60	10175.52	DN80мм	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Шаровый кран	шт	1	3840	4608	3840	4608	DN 80 Py -2,5МПа	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Пропорциональный дозатор	шт	1	1800	2160	1800	2160	дозатор со встроенным байпасом ДУ-15мм Dosaphos-250	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Оборудование для управления котлами	ком п	2	4166.66	4999.99	8333.33	10000	Защитный модуль (опции к насосам мех.ІМ,2М)	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Датчик перепада давления	шт	1	955	1146	955	1146	0,4МПа(4,0бар),-24В,4-20мА, с кабелем 2м	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Регулятор каскадный	шт	1	0	0	0	Вкл . в стоимость котла Gassero	каскадный и температурный Therm PT	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Внешний модуль	шт	1	0	0	0	Ошибки выводят ся на панели	модуль сигнализации неисправности с кабелем 1,5м	pînă la 30 de zile din data facturării	

							управле ния котла		data facturării	
	Щит с монтажной панелью	шт	1	595,83	715	595,83	715	395ммx310ммx220мм ЩМП-11	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Кабель	м	123	48	57,6	5904	7084,80	16мм	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Кабель КВВГ	м	127	12,3	14,76	1562,1	1874,52	сеч.4x1,0мм2	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Кабель КВВГ	м	8	20,50	24,60	164	196,8	сеч.5x1,0 мм2	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Кабель КВВГ	м	31	33,5	40,20	1038,50	1246	сеч.7x1,0 мм2	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Кабель КВВГ	м	26	59,5	71,4	1547	1856,40	сеч.14x1,5мм2	pînă la 30 de zile din data facturării	
						332500	399000			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Maracuța Veronica În calitate de: Inginer Secția Tehnică

Ofertantul: SRL AM-Sisteme Adresa: or.Straseni, str. Stefan cel Mare 1 a