

**Lucrari de amenajare a
parcarilor auto de uz public din
str. Ion Pelivan 28,30, sec.
Buiucani, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de amenajare**

Valoarea de deviz 625 996,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari 1.1. Borduri 1.1.1. Piatra de bordura PB 100.30.10				
1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rului compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2	0,7890	1 508,50 854,27	1 190,21 674,02
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr.8-16 mm	m3	11,8400	640,21 93,66	7 580,06 1 108,90
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, PB 100.30.10 pe fundatie de beton C12/15 (Beton marfa C12/15)	m	394,6000	233,30 28,38	92 059,77 11 198,75
Total Piatra de bordura PB 100.30.10					100 830,04	
Inclusiv salariu					12 981,67	
Total Borduri					100 830,04	
Inclusiv salariu					12 981,67	
		1.2. Pavare				
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (lucrari terasament)	100 m3	1,8070	9 536,66 575,19	17 232,75 1 039,37
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	289,1000	30,40 0,00	8 788,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2	3,9280	1 508,22 854,24	5 924,28 3 355,46
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr.40-63 mm	m3	58,9200	640,20 93,65	37 720,78 5 518,11
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr.8-16 mm	m3	78,5600	640,20 93,65	50 294,38 7 357,42
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ Pavaj vibropresat sur, gr.60 mm	m2	392,8000	322,27 56,38	126 587,78 22 146,71
Total Pavare						246 548,77
Inclusiv salariu						39 417,07
1.3. Restabilire asfalt acostament						
10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2	0,0276	1 513,77 853,62	41,78 23,56
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	2,7600	797,00 56,76	2 199,71 156,66
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.7 kg/m2)	t	0,0064	15 393,75 0,00	98,52 0,00
13	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD22,4)	m2	9,2000	278,54 5,68	2 562,59 52,22
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.35 kg/m2)	t	0,0033	12 836,36 0,00	42,36 0,00
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BA16), k=1.25	m2	9,2000	245,88 5,91	2 262,09 54,39
Total Restabilire asfalt acostament						7 207,05

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						286,83
		1.4. Gazon				
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,3390	545,72 0,00	185,00 0,00
17	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	282,3000	17,97 17,97	5 074,06 5 074,06
18	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	282,3000	12,30 12,30	3 471,73 3 471,73
19	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	2,8230	1 018,29 455,98	2 874,64 1 287,22
20	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	2,8230	171,37 62,43	483,79 176,24
Total Gazon						12 089,22
Inclusiv salariu						10 009,25
		1.5. Organizarea circulatiei rutiere				
21	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35)	buc	12,0000	1 599,61 103,11	19 195,37 1 237,37
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat. Trecere pietoni 5.50.1	buc	2,0000	900,92 41,62	1 801,84 83,24
23	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat. Trecere pietoni 5.50.2	buc	2,0000	900,92 41,62	1 801,84 83,24
24	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat. Parcare 5.48.1	buc	1,0000	990,92 41,62	990,92 41,62
25	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat. Mod parcare 6.8.9	buc	1,0000	990,92 41,62	990,92 41,62
26	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat. Parcare rezervata persoane cu dizabilitati 1.25	buc	6,0000	990,92 41,62	5 945,54 249,74
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru	buc	6,0000	990,92	5 945,54

1	2	3	4	5	6	7
		circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Loc rezervat persoane cu dizabilitati 6.19			41,62	249,74
28	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	18,0000	197,77 44,46	3 559,89 800,31
Total Organizarea circulatiei rutiere						40 231,86
Inclusiv salariu						2 786,88
1.6. Alte lucrari						
29	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	10,0000	465,05 118,25	4 650,50 1 182,50
30	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog	buc	6,0000	1 964,80 558,14	11 788,80 3 348,84
Total Alte lucrari						16 439,30
Inclusiv salariu						4 531,34
Total Lucrari Inclusiv salariu						423 346,24 70 013,04
Total			lei			423 346,24
Asigurarea sociala			24,00 %			16 803,13
Total			100,00 +			440 149,37
Transportarea materialelor			5,00 %			15 651,34
Total			100,00 +			455 800,71
Cheltuieli de regie			9,00 %			41 022,06
Total			100,00 +			496 822,77
Beneficiu de deviz			5,00 %			24 841,14
Total			100,00 +			521 663,91
TVA			20,00 %			104 332,79

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**625 996,70
70 013,04**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)

WinCmera2000
Formular Nr.3

**Lucrari de amenajare a
parcarilor auto de uz public din
str. Ion Pelivan 28,30, sec.
Buiucani, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 625 996,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	8,000	94,60	756,80
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3,960	94,60	374,62
3.	7123011000200	Betonist	h-om	29,100	94,60	2 752,86
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,960	94,60	374,60
5.	7129020012800	Pavator	h-om	300,587	94,60	28 435,53
6.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	88,868	94,60	8 406,92
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,627	94,60	532,31
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,620	94,60	153,25
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	278,481	94,60	26 344,27
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,906	94,60	842,51
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,987	94,60	1 039,37
Total manopera						70 013,04

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	11,179	142,00	1 587,42
2.	111100010001-311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	1,081	1 912,00	2 066,87
3.	1111000100013-10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari - BAD22,4	t	1,297	1 812,00	2 350,16
4.	1212121212121	apa	m3	0,900	24,00	21,60
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,560	412,00	230,72
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	3,364	412,00	1 385,97
7.	14111222017-52	Piatra sparta LA30 fr.8-16 mm	m3	103,960	412,00	42 831,52
8.	14111222017-53	Piatra sparta LA30 fr.40-63 mm	m3	67,758	412,00	27 916,30
9.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,062	650,00	40,30
10.	1421102200227	Pietris	m3	0,007	412,00	2,88
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,184	425,00	503,20
12.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,964	425,00	834,70
13.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	16,812	425,00	7 145,10
14.	20301129311-02	Bolard BF21 sau analog	buc	6,000	1 280,00	7 680,00
15.	23203226000401	Bitum	t	0,010	13 800,00	138,00
16.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	13,140	135,00	1 773,90
17.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	6,300	35,00	220,50

18.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,052	15,00	30,78
19.	26151073261-05	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial-Trecere pietoni 5.50.1	buc	2,000	830,00	1 660,00
20.	26151073261-06	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial-Trecere pietoni 5.50.2	buc	2,000	830,00	1 660,00
21.	26151073261-07	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial-Parcare 5.48.1	buc	1,000	920,00	920,00
22.	26151073261-08	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial-Mod parcare 6.8.9	buc	1,000	920,00	920,00
23.	26151073261-09	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial-Parcare rezervata persoane cu dizabilitati 1.25	buc	6,000	920,00	5 520,00
24.	26151073261-10	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial-Loc rezervat persoane cu dizabilitati 6.19	buc	6,000	920,00	5 520,00
25.	2640112300739	Caramizi	buc	448,800	6,80	3 051,84
26.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	402,492	2,55	1 026,35
27.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	628,480	2,55	1 602,62
28.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 091,336	2,55	7 882,91
29.	26611128006-55	Pavaj vibropresat sur, gr.60 mm	m2	398,692	215,00	85 718,78
30.	2663102100-001	Beton clasa C12/15	m3	18,941	1 465,00	27 748,56
31.	2663102100000	Beton	m3	1,704	1 465,00	2 496,36
32.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,306	1 360,00	416,16
33.	2666122800-325	Bordura beton pentru trotuare PB 100.30.10	m	396,573	130,00	51 554,49
34.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,273	22,50	6,14
35.	28111063017-94	Stilp metalic confectionat industrial (CKM2.35)	buc	12,000	1 350,00	16 200,00
36.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	36,000	3,50	126,00
37.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	72,000	2,50	180,00
38.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	36,000	1,60	57,60
39.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,720	45,00	32,40
40.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,360	45,00	16,20
41.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	72,000	1,60	115,20
42.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,856	160,00	1 256,96
43.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,982	24,00	191,57
44.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,184	24,00	28,42
45.	4100126202818	Apa	m3	14,932	24,00	358,37
Total materiale de constructii						313 026,85

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	62,714	135,00	8 466,39
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	31,357	65,00	2 038,21
3.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,864	850,00	734,40
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,003	960,00	2,88
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,116	750,00	87,00
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,134	450,00	60,30
7.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,643	450,00	2 989,35
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,846	450,00	380,70
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,134	1 000,00	134,00
10.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	25,840	500,00	12 920,00
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,370	500,00	185,00
12.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	6,541	500,00	3 270,50
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	21,972	400,00	8 788,80
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,131	220,00	248,82
Total utilaje de constructii						40 306,35

Total:

Total	lei	423 346,24
Asigurarea sociala	24,00 %	16 803,13
Total	100,00 +	440 149,37
Transportarea materialelor	5,00 %	15 651,34
Total	100,00 +	455 800,71
Cheltuieli de regie	9,00 %	41 022,06
Total	100,00 +	496 822,77
Beneficiu de de viz	5,00 %	24 841,14
Total	100,00 +	521 663,91
TVA	20,00 %	104 332,79

Total deviz:**625 996,70**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectLucrari de amenajare a parcarilor auto de uz public din str. Ion
Pelivan 28,30, sec. Buiucani, mun. ChisinauCatalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de amenajare
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari				
		1.1. Borduri				
		1.1.1. Piatra de bordura PB 100.30.10				
1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2			1 508,50 854,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	94,60	854,27
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	24,00	24,01
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,400	450,00	630,23
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr.8-16 mm	m3			640,21 93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,66
	14111222017-52	Piatra sparta LA30 fr.8-16 mm	m3	1,150	412,00	473,80
	4100126202818	Apa	m3	0,100	24,00	2,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	135,00	56,70
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, PB 100.30.10 pe fundatie de beton C12/15 (Beton marfa C12/15)	m			233,30 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	2663102100-001	Beton clasa C12/15	m3	0,048	1 465,00	70,32
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,55	2,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	425,00	1,28
	2666122800-325	Bordura beton pentru trotuare PB 100.30.10	m	1,005	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	24,00	0,07
		1.2. Pavare				
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (lucrari terasament)	100 m3			9 536,66 575,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,080	94,60	575,19
	1421102200227	Pietris	m3	0,004	412,00	1,59
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,300	500,00	7 149,97
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,620	500,00	1 809,91
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			30,40 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,076	400,00	30,40
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2			1 508,22 854,24

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	94,60	854,24
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	24,00	24,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,400	450,00	629,98
7	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă. Piatră spartă LA30 fr.40-63 mm	m3			640,20 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,65
	14111222017-53	Piatră spartă LA30 fr.40-63 mm	m3	1,150	412,00	473,80
	4100126202818	Apa	m3	0,100	24,00	2,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	135,00	56,70
8	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă. Piatră spartă LA30 fr.8-16 mm	m3			640,20 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,65
	14111222017-52	Piatră spartă LA30 fr.8-16 mm	m3	1,150	412,00	473,80
	4100126202818	Apa	m3	0,100	24,00	2,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	135,00	56,70
9	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuar din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm/ Pavaj vibropresat sur, gr.60 mm	m2			322,27 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	26611128006-55	Pavaj vibropresat sur, gr.60 mm	m2	1,015	215,00	218,22
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,55	4,08
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,55	20,07
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	425,00	2,13
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	425,00	18,19
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,020	160,00	3,20
		1.3. Restabilire asfalt acostament				
10	TsE06B	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2			1 513,77 853,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	94,60	853,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	24,00	24,28
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,400	450,00	635,87
11	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu așternere mecanică, executat cu impanare fără innozorire	m3			797,00 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	412,00	83,59
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	412,00	502,16
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	750,00	31,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	450,00	116,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	220,00	3,27
12	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0.7 kg/m2)	t			15 393,75 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	13 800,00	15 093,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	960,00	300,00
13	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu așternere mecanică (BAD22,4)	m2			278,54 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	94,60	5,68
	1111000100013-10	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari - BAD22,4	t	0,141	1 812,00	255,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	650,00	1,98
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,00	3,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,00	3,57

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 000,00	7,93
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.35 kg/m2)	t			12 836,36
	23203226000401	Bitum	t	1,030	13 800,00	12 545,45
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	960,00	290,91
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BA16), k=1.25	m2			245,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	5,91
	111100010001-311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,094	1 912,00	224,66
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	650,00	2,40
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	2,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	2,98
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	6,63
		1.4. Gazon				
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,72
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	500,00	545,72
17	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2			17,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,060	94,60	5,68
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130	94,60	12,30
18	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			12,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130	94,60	12,30
19	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 018,29
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	94,60	455,98
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	142,00	562,32
20	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			171,37
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	94,60	62,43
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	24,00	24,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	220,00	84,95
		1.5. Organizarea circulatiei rutiere				
21	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35)	buc			1 599,61
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760	94,60	71,90
	2663102100000	Beton	m3	0,100	1 465,00	146,50
	28111063017-94	Stilp metalic confectionat industrial (CKM2.35)	buc	1,000	1 350,00	1 350,00
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Trecere pietoni 5.50.1	buc			900,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	94,60	20,81
	26151073261-05	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial-Trecere pietoni 5.50.1	buc	1,000	830,00	830,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	2,50	10,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	3,50	7,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,60	6,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,60	3,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	45,00	1,80
23	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Trecere pietoni 5.50.2	buc			900,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	94,60	20,81
	26151073261-06	Indicator de circulatie din tabla de otel sau	buc	1,000	830,00	830,00

1	2	3	4	5	6	7
		aluminii, produs industrial-Trecere pietoni 5.50.2				
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	2,50	10,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	3,50	7,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,60	6,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,60	3,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	45,00	1,80
24	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminii pe un stilp gata plantat. Parcare 5.48.1	buc			990,92 41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	94,60	20,81
	26151073261-07	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminii, produs industrial-Parcare 5.48.1	buc	1,000	920,00	920,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	2,50	10,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	3,50	7,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,60	6,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,60	3,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	45,00	1,80
25	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminii pe un stilp gata plantat. Mod parcare 6.8.9	buc			990,92 41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	94,60	20,81
	26151073261-08	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminii, produs industrial-Mod parcare 6.8.9	buc	1,000	920,00	920,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	2,50	10,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	3,50	7,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,60	6,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,60	3,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	45,00	1,80
26	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminii pe un stilp gata plantat. Parcare rezervata persoane cu dizabilitati 1.25	buc			990,92 41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	94,60	20,81
	26151073261-09	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminii, produs industrial-Parcare rezervata persoane cu dizabilitati 1.25	buc	1,000	920,00	920,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	2,50	10,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	3,50	7,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,60	6,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,60	3,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	45,00	1,80
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminii pe un stilp gata plantat. Loc rezervat persoane cu dizabilitati 6.19	buc			990,92 41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	94,60	20,81
	26151073261-10	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminii, produs industrial-Loc rezervat persoane cu dizabilitati 6.19	buc	1,000	920,00	920,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	2,50	10,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	3,50	7,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,60	6,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,60	3,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	45,00	1,80
28	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			197,77 44,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090	94,60	8,51
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,730	135,00	98,55
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	35,00	12,25
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	15,00	1,71
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	850,00	40,80
		1.6. Alte lucrari				
29	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea	buc			465,05

1	2	3	4	5	6	7
		medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment				118,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,800	94,60	75,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,450	94,60	42,57
	2640112300739	Caramizi	buc	44,000	6,80	305,18
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,030	1 360,00	41,62
30	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog	buc			1 964,80
						558,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	94,60	56,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	94,60	42,57
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81
	20301129311-02	Bolard BF21 sau analog	buc	1,000	1 280,00	1 280,00
	2663102100000	Beton	m3	0,084	1 465,00	123,06
	1212121212121	apa	m3	0,150	24,00	3,60

INTOCMIT

Antreprenor

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.