

Reparatia curenta a strazilor: str. Mihai Eminescu

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 4 799 399,63 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Mihai Eminescu (k=1.2, coeficient pentru conditii dificile de lucru) Coeficient la manoperei=1,200 Coeficientla utilajului=1,200 1.1. Demolarea sistemului rutier				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 6 cm (k=1.2)	m2	7 241,00	29,38 2,41	212 737,64 17 485,57
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	1 068,00	26,04 0,00	27 808,17 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	4,45	179,73 24,91	799,79 110,85
Total Demolarea sistemului rutier						241 345,61
Incluziv salariu						17 596,42
		1.2. Demolarea bordurei				
4	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	1 612,00	42,26 11,07	68 129,12 17 846,00
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1 612,00	22,14 22,14	35 692,00 35 692,00
6	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	72,50	370,62 321,05	26 870,16 23 276,19
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II . incarcarea)	100 m3	1,435	2 003,39 0,00	2 874,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
8	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	372,70	26,04 0,00	9 704,21 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,435	179,72 24,91	257,90 35,74
Total Demolarea bordurei						143 528,25
Incluziv salariu						76 849,93
		1.3. Ajustarea capacelor la fintini				
10	RpAcF34 A	Demontarea capacilor la camine	buc	25,00	85,67 83,03	2 141,76 2 075,76
11	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,36	1 562,05 220,73	562,34 79,46
12	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc	25,00	1 076,61 152,22	26 915,17 3 805,56
Total Ajustarea capacelor la fintini						29 619,27
Incluziv salariu						5 960,78
		1.4. Constructia sistemului rutier				
13	DI141A	Curatirea partii carosabile prin suflare cu compresor manual	m2	7 421,00	4,36 3,46	32 352,59 25 673,69
14	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum (1480kg de bitum)	100 m	21,14	1 182,90 238,02	25 006,52 5 031,75
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6 l/m2	t	4,45	7 495,20 0,00	33 353,64 0,00
16	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKBg-II)	m2	7 421,00	182,47 4,15	1 354 088,5 3 30 808,43
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 l/m2	t	2,23	7 495,20 0,00	16 714,30 0,00
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular	m2	7 421,00	141,41 3,46	1 049 372,5 1 25 673,69

1	2	3	4	5	6	7
		dens, SMAg-I)				
Total Constructia sistemului rutier						2 510 888,09
Incluziv salariu						87 187,56
		1.5. Montarea bordurei				
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	64,00	454,27 68,50	29 073,29 4 384,01
20	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	1 609,00	225,41 47,05	362 677,55 75 704,35
Total Montarea bordurei						391 750,83
Incluziv salariu						80 088,36
		1.6. Strazi laterale				
21	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de:: 6 cm (k=1.2)	m2	394,00	35,26 2,90	13 890,74 1 141,72
22	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	56,70	26,04 0,00	1 476,34 0,00
23	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,24	179,78 24,91	43,15 5,98
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	0,24	7 495,20 0,00	1 798,85 0,00
25	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKBg-II)	m2	394,00	182,47 4,15	71 892,01 1 635,70
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 l/m2	t	0,12	7 495,20 0,00	899,42 0,00
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMAg-I)	m2	394,00	141,41 3,46	55 713,82 1 363,08
Total Strazi laterale						145 714,33
Incluziv salariu						4 146,48
		1.7. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
28	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	238,50	153,63 32,52	36 640,81 7 756,08
Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere						36 640,81
Incluziv salariu						7 756,08
Total str. Mihai Eminescu (k=1.2, coeficient pentru conditii dificile de lucru) Coeficient la manoperei=1,200 Coeficientla utilajului=1,200						3 499 487,19
Incluziv salariu						279 585,61
Total			lei		3 499 487,19	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		62 906,76	
Cheltuieli de regie			9,00 %		320 615,46	
Beneficiu			3,00 %		116 490,28	
TVA			20,00 %		799 899,94	

Total deviz:
Incluziv salariu

4 799 399,6
3
279 585,61

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)