

Reparatia acoperisului la Casa de Cultura s. Boltun, raionul Nisporeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 321 153,92 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. 1. Reparatia acoperisului						
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment.	m2	392,800	26,84 26,64	10 542,75 10 464,19
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,000	11,09 9,99	166,35 149,85
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	4,010	149,35 146,15	598,89 586,06
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,350	15,54 15,54	20,98 20,98
5	RpCJ21A	Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T	m2	15,000	80,51 49,58	1 207,70 743,70
6	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	9,100	93,21 59,20	848,26 538,72
7	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	3,660	1 223,29 214,60	4 477,26 785,44
8	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile	kg	72,300	16,18 2,59	1 169,81 187,26

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu cofraje glisante				
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	18,300	144,74 62,90	2 648,74 1 151,07
10	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradadosul tavanului suspendat	m2	348,000	56,18 5,18	19 550,64 1 802,64
11	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tabla cutata	m2	348,000	18,29 9,25	6 363,27 3 219,00
12	RCsH05D	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase / popi L=1.5m 100x100mm	m	16,500	142,83 43,66	2 356,62 720,39
13	RCsH05D	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - grinzi de rasinoase / grinzi 100x150mm	m	60,000	142,84 43,66	8 570,10 2 619,60
14	RCsH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori 60 x120mm	m	144,000	76,19 46,62	10 972,08 6 713,28
15	RCsH05B	Elemente de sarpanta - contrasici din rigle de rasinoase 0.025x0.05cm	m	504,000	84,26 58,46	42 467,04 29 463,84
16	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	392,800	34,72 10,91	13 636,05 4 287,41
17	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice	100 m2	3,440	2 206,20 384,80	7 589,33 1 323,71
18	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	3,440	804,90 116,92	2 768,86 402,20
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tabla cutata	m2	392,800	18,29 9,25	7 182,45 3 633,40
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	392,800	154,53 42,55	60 700,86 16 713,64
21	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	72,000	207,67 37,00	14 952,42 2 664,00
22	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email,	m2	21,000	35,18	738,78

1	2	3	4	5	6	7
		executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite			14,80	310,80
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	30,000	123,98 11,10	3 719,46 333,00
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	18,000	165,34 12,95	2 976,03 233,10
25	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	122,800	32,50 27,75	3 991,10 3 407,70
26	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,350	1 522,27 29,97	2 055,07 40,46
Total 1. Reparatia acoperisului						232 271,33
Cheltuieli direct			lei		232 270,89	
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %			22,50 %		20 815,97	
Cheltuieli de transport (II3) * 3 %			3,00 %		4 149,06	
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 2 %			2,00 %		5 144,72	
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %			2,00 %		5 247,61	
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi			100,00 +		267 628,27	
TVA			20,00 %		53 525,65	
Total, inclusiv TVA			lei		321 153,92	

Total deviz:

321 153,92

Intocmit

SRL "Constructiv Grup"

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)