

# Construcția rețelei de apeduct din s. Miciurin (inclusiv din s. Birarovca), r-nul Drochia

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL 2-2-3 Statie de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 31 149,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,272	720,59 ----- 0,00	196,00 ----- 0,00
2	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	0,100	2 485,00 ----- 6,00	248,50 ----- 0,60
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,100	309,68 ----- 29,63	1 269,68 ----- 121,48
4	CA02C	Beton simplu C3.5 turnat in egalizari turnace cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	1,020	1 780,28 ----- 134,65	1 815,89 ----- 137,34
5	CA03G	Beton armat M200 (C15) turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa (Pm1) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	4,800	2 091,90 ----- 131,65	10 041,11 ----- 631,91
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii	m2	4,800	88,31 ----- 35,90	423,87 ----- 172,34

1	2	3	4	5	6	7
		de utilaje inclusiv sprijinirile				
7	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	161,800	27,69 1,77	4 479,52 285,74
8	CL18A	Confectii metalice (placa inglobata Pl=4 buc)	kg	6,800	36,83 6,29	250,41 42,78
9	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,010	600,00 180,00	6,00 1,80
10	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,080	1 444,50 202,00	115,56 16,16
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1.25	m2	8,000	191,90 1,87	1 535,21 14,96
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grunt deplasat)	100 m3	0,062	790,32 0,00	49,00 0,00
13	TsI50A2	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 2 km	t	10,450	12,82 0,00	134,00 0,00
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,062	122,58 9,68	7,60 0,60
		<i>Прямые затраты</i>	?			20 572,35
		CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %			342,17
		<i>Cheltuieli de transport</i> (ПЗ) * 5 %	5,00 %			884,28
		Total ПЗ+CASM+CT	100,00 +			21 798,80
		<i>Cheltuieli de regie</i> (Total) * 14,5 %	14,50 %			3 160,83
		Total Total+CR	100,00 +			24 959,63
		<i>Beneficiu</i> (Total) * 4 %	4,00 %			998,39

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu</b>				<b>25 958,02 1 425,71</b>

		Прямые затраты	?			25 958,02
		TVA (ПЗ) * 20 %	20,00 %			5 191,60
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>31 149,62 1 425,71</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Construcția rețelei de apeduct din s. Miciurin (inclusiv din s. Birarovca), r-nul Drochia

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse 2-2-3 Statie de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.Lucrari de constructii Statie de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.Lucrari de constructii

**Valoarea de deviz 31 149,62 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	23,13	29,92	692,05
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,90	29,92	266,29
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	5,04	29,92	150,80
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,50	29,92	14,96
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,06	29,92	1,80
6.	7212030022700	Sudor	h-om	0,07	29,92	2,09
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,29	29,92	38,60
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,62	29,92	138,24
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,04	29,92	120,88
<b>Total manopera</b>						<b>1 425,71</b>

### Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,10	8,00	0,80
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,94	1 500,00	1 410,00
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,41	200,00	82,00
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,03	1 500,00	45,00
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,71	200,00	942,00
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	10,00	0,10
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00	8 000,00	0,00
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	8 000,00	160,00
9.	2010237318750	Distantieri	buc	24,27	0,30	7,28
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,48	120,00	57,60
11.	2320166200676	White spirit	kg	0,02	20,00	0,40
12.	2320187315789	Decofrol	kg	0,58	25,00	14,50
13.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,08	25,00	2,00
14.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,04	35,00	1,40
15.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,01	30,00	0,30
16.	2686565663102100000	Beton armat M200 (C15)	m3	4,97	1 800,00	8 946,00
17.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	165,84	25,00	4 146,00

18.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,11	25,00	2,75
19.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,07	25,00	1,75
20.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,24	25,00	6,00
21.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,62	25,00	40,50
22.	2775276309844	Confectii metalice inglobate in beton (Placa inglobata Pl=4 buc)	kg	6,80	30,00	204,00
23.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,38	25,00	9,50
24.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,03	30,00	0,90
25.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,44	0,10	0,14
26.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,44	0,20	0,29
27.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,02	0,10	0,00
28.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,14	25,00	3,50
29.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,05	3,70	0,18
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,58	10,00	5,80
31.	4100126202818	Apa	m3	0,49	10,00	4,90
32.	55526631021000	Beton C3.5	m3	1,06	1 500,00	1 590,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>17 685,59</b>

### **Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,72	100,00	172,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,86	35,00	30,10
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,26	250,00	65,00
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,05	300,00	15,00
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,05	300,00	15,00
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,05	650,00	32,50
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,70	350,00	245,00
8.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,13	350,00	45,50
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,02	350,00	7,00
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,41	55,00	22,55
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,88	55,00	158,40
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,17	100,00	17,00
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,20	250,00	300,00
14.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	0,24	300,00	72,00
15.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	0,25	300,00	75,00
16.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	0,24	100,00	24,00
17.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,01	100,00	1,00
18.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	0,20	150,00	30,00
19.	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,67	200,00	134,00
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>1 461,05</b>

Прямые затраты	?	25 958,02
TVA (PI3) * 20 %	20,00 %	5 191,60

**Total deviz:**

**31 149,62**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Construcția rețelei de apeduct din s.  
Miciurin (inclusiv din s. Birarovca), r-nul  
Drochia

Investitor Primaria s. Miciurin

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Statie de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu. Lucrari de constructii

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			720,59
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	720,59
2	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3			2 485,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	29,92	6,00
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	10,00	4,00
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	100,00	10,00
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	100,00	240,00
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	150,00	300,00
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	300,00	720,00
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	300,00	750,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	350,00	455,00
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			309,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	29,92	29,63
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	200,00	229,76
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,34
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	41,95
4	CA02C	Beton simplu C3.5 turnat in egalizari turnace cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 780,28
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	29,92	115,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	29,92	19,36
	5552663102100000	Beton C3.5	m3	1,0250	1 500,00	1 558,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	0,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	63,73
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	55,00	22,11
5	CA03G	Beton armat M200 (C15) turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa (Pm1) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			2 091,90
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	29,92	119,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	29,92	11,97

1	2	3	4	5	6	7
	268656566310210 0000	Beton armat M200 (C15)	m3	1,0250	1 800,00	1 863,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			88,31 ----- 35,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,92	4,49
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	29,92	31,42
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,10	0,03
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,73
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	1,98
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	120,00	12,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	8 000,00	33,33
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	8 000,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,02
7	CC01D	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			27,69 ----- 1,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	29,92	1,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	29,92	0,12
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,62
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,30	0,04
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
8	CL18A	Confectii metalice (placa inglobata Pl=4 buc)	kg			36,83 ----- 6,29
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	29,92	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	29,92	0,31
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	29,92	0,31
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,26
	2775276309844	Confectii metalice inglobate in beton (Placa inglobata Pl=4 buc)	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,13
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,70	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,12
9	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			600,00 ----- 180,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	29,92	180,00
	2430116100000	Email clorcauciu	kg	7,8000	25,00	200,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	35,00	140,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	30,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	40,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	10,00
10	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 444,50 ----- 202,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	29,92	202,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	200,00	1 025,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	10,00	5,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	100,00	212,50
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1.25 K=1,25	m2			191,90 ----- 1,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	29,92	1,87
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 500,00	176,25
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 500,00	5,63
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	25,00	0,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0053	650,00	4,06

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grunt deplasat)	100 m3			790,32 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	790,32
13	TsI50A2	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 2 km	t			12,82 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	200,00	12,82
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			122,58 9,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	29,92	9,68
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	200,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	112,90

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.