

Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2026

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № L445 L445 Drum de acces spre s. Malaesti

Valoarea de deviz 136 077,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L445 Drum de acces spre s.Malaesti				
1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,36	1 300,00 0,00	468,00 0,00
2	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3	0,03	276,23 276,23	8,29 8,29
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=12cm	m3	21,60	629,65 93,65	13 600,53 2 022,93
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton 100x20x8cm., asezate pe o fundatie din beton C16/20	m	180,00	182,81 28,38	32 904,90 5 108,40
5	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	144,00	323,68 56,38	46 610,15 8 118,95
Total L445 Drum de acces spre s.Malaesti					93 591,86	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						15 258,56
Total		lei				93 591,86
Fondul social			24,00 %			3 662,06
Total			100,00 +			97 253,92
Cheltuieli de regie			10,00 %			9 725,39
Total			100,00 +			106 979,31
Beneficiul de deviz			6,00 %			6 418,76
Total			100,00 +			113 398,07
TVA			20,00 %			22 679,61

Total deviz: **136 077,68**
Incluziv salariu **15 258,56**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2026

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № L445 L445 Drum de acces spre s. Malaesti (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L445 Drum de acces spre s.Malaesti				
1	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 300,00 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	500,00	1 300,00
2	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3			276,23 ----- 276,23
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	94,60	276,23
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=12cm	m3			629,65 ----- 93,65
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,00	460,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton 100x20x8cm., asezate pe o fundatie din beton C16/20	m			182,81 ----- 28,38

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	266310210 0001c1620	Beton C16/20	m3	0,0480	1 750,00	84,00
	266612280 0325b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8cm	m	1,0050	70,00	70,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,07
5	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscata de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscata de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			323,68 ----- 56,38
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,00	39,60
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	200,00	203,00
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	300,00	11,40
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	350,00	7,00

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie si
intretinere a drumurilor publice
locale de interes raional pentru
anul 2026**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № L445
L445 Drum de acces spre s. Malaiesti**

Valoarea de deviz 136 077,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № L445:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	115,9488	94,60	10 968,76
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,0716	94,60	4 074,57
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,2752	94,60	215,23
Total manopera						15 258,56

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	24,84	400,00	9 936,00
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,72	300,00	216,00
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,472	300,00	1 641,60
4.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	230,40	3,00	691,20
5.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 900,80	3,00	5 702,40
6.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	146,16	200,00	29 232,00
7.	2663102100001c 1620	Beton C16/20	m3	8,64	1 750,00	15 120,00
8.	2666122800325b 4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8cm	m	180,90	70,00	12 663,00
9.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,88	350,00	1 008,00
10.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,54	25,00	13,50
11.	4100126202818	Apa	m3	2,16	25,00	54,00
Total materiale de construcții						76 277,70

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,072	150,00	1 360,80
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,536	50,00	226,80
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,936	500,00	468,00
Total utilaje de construcții						2 055,60

Total:

Total	lei	93 591,86
-------	-----	-----------

Fondul social	24,00 %	3 662,06
Total	100,00 +	97 253,92
Cheltuieli de regie	10,00 %	9 725,39
Total	100,00 +	106 979,31
Beneficiul de deviz	6,00 %	6 418,76
Total	100,00 +	113 398,07
TVA	20,00 %	22 679,61

Total deviz:

136 077,68

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)