

**Construcția unei sali sportive de
tip P, pe terenul cu nr. Cad.
9601203.030, str. Lenin, nr. 144,
or. Comrat, Republica Moldova**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 3 820 034,13 Lei

Intocmit in prețuri curente 11.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Elemente metalice				
1	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inalțimi pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (Укладка раствора М 100-Т для связки, замоноличивания или зачеканка швов на высоте до 35 м: связка и замоноличивание между сборными бетонными элементами)	m3	0,52	3 144,500 851,400	1 635,140 442,728
2	CL10B	Ferme livrate in subansambluri gata confectionate, la inalțimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi (Лестницы, парапеты, переходные мостики, лестничные площадки, ветровые связи, прогоны решетчатые, перегородки и металлические опорные конструкции технологического оборудования или металлические платформы для обслуживания больших агрегатов (котлы, распределительные стояки, оборудование энергетической промышленности и т.д.), доставленные готовыми узлами, на высоте до 35 м, весом между 0,151-1,500 т, соединение на болтах)	t	12,812	30 245,000 3 784,000	387 498,939 48 480,607
3	CP20F	Turnarea betonului clasa C16/20 in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat la inalțimi pina la 35 m, la betonarea golurilor in	m3	3,64	137,481 75,680	500,432 275,475

1	2	3	4	5	6	7
		elemente prefabricate si monolite, cu grosimea pina la 20 cm (Укладка бетона класса В250 в стыки сборных ж/б элементов на высоте до 35 м: бетонирование отверстий в сборных и монолитных элементах, толщ. до 20 см)				
4	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)	m2	16,38	161,695 89,870	2 648,564 1 472,070
5	CL10C	Grinzi livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Лестницы, парапеты, переходные мостики, лестничные площадки, ветровые связи, прогоны решетчатые, перегородки и металлические опорные конструкции технологического оборудования или металлические платформы для обслуживания больших агрегатов (котлы, распределительные стояки, оборудование энергетической промышленности и т.д.), доставленные готовыми узлами, на высоте до 35 м, весом до 0,150 т, соединение на сварке)	t	10,866	39 814,000 8 041,000	432 618,924 87 373,506
6	CL10A	Contravinturi livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (Лестницы, парапеты, переходные мостики, лестничные площадки, ветровые связи, прогоны решетчатые, перегородки и металлические опорные конструкции технологического оборудования или металлические платформы для обслуживания больших агрегатов (котлы, распределительные стояки, оборудование энергетической	t	8,96	37 818,100 7 095,000	338 850,176 63 571,200

1	2	3	4	5	6	7
		промышленности и т.д.), доставленные готовыми узлами, на высоте до 35 м, весом до 0,150 т, соединение на болтах)				
7	CL10C	Elemente fahverc cu contravinturi, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Лестницы, парапеты, переходные мостики, лестничные площадки, ветровые связи, прогоны решетчатые, перегородки и металлические опорные конструкции технологического оборудования или металлические платформы для обслуживания больших агрегатов (котлы, распределительные стояки, оборудование энергетической промышленности и т.д.), доставленные готовыми узлами, на высоте до 35 м, весом до 0,150 т, соединение на сварке)	t	5,194	39 814,000 8 041,000	206 793,916 41 764,954
8	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc (Защита стальных конструкций огнезащитной краской "Pirex-Metal Plus". R90 - предел огнестойкости)	m2	1 260,20	469,090 156,090	591 147,218 196 704,618
		<i>Total</i>	Lei			1 961 693,30 9
		Total Elemente metalice Inklusiv salariu				1 961 693,30 9 440 085,158
		2. Fundatii izolate FM1				
9	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3	7,02	2 472,271 728,420	17 355,342 5 113,509
10	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv	m2	100,88	161,269 99,330	16 268,768 10 020,411

1	2	3	4	5	6	7
		sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)				
11	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg	241,80	28,523 7,473	6 896,958 1 807,068
12	CC01D1	Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	701,48	27,010 5,960	18 946,831 4 180,677
13	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Grup ancoraj GA1 (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	884,78	47,395 9,933	41 933,973 8 788,520
14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 XC1 (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3	27,82	2 861,607 416,240	79 609,918 11 579,797
		<i>Total</i>	Lei			181 011,790
		Total Fundatii izolate FM1 Inclusiv salariu				181 011,790 41 489,982
		3. Elemente soclu monolit Sm1, Sm2				
15	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri,	m3	4,20	2 472,275	10 383,555

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, бетон класса...)			728,420	3 059,364
16	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)	m2	186,76	161,665 89,870	30 192,481 16 784,121
17	CC01E	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, изготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg	651,80	27,388 6,338	17 851,629 4 131,239
18	CC01F1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, изготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	728,90	26,442 5,392	19 273,720 3 930,375
19	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Piesa inglobata P11 (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	297,60	47,395 9,933	14 104,693 2 956,061
20	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 XC1 (Укладка бетона в	m3	37,35	2 861,610 416,240	106 881,119 15 546,564

1	2	3	4	5	6	7
		армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...)				
		<i>Total</i>	Lei			198 687,197
		Total Elemente soclu monolit Sm1, Sm2 Inclusiv salariu				198 687,197 46 407,724

		Total	Lei	2 341 392,31
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	126 715,89
		Cheltuieli de transport	10 %	154 749,00
		Cheltuieli directe		2 622 857,20
		Cheltuieli de regie	14,5 %	380 314,28
		Total		3 003 171,48
		Beneficiu de deviz	6 %	180 190,29
		Total		3 183 361,77
		TVA	20 %	636 672,36
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 820 034,13 <hr/> 527 982,88

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia unei sali sportive de
tip P, pe terenul cu nr. Cad.
9601203.030, str. Lenin, nr. 144,
or. Comrat, Republica Moldova**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 3 820 034,13 Lei

Intocmit in prețuri curente 11.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	346,798	94,60	32 807,091
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	140,5981	94,60	13 300,581
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,548	94,60	241,041
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	258,348	94,60	24 439,721
5.	7134050013250	Izolator	h-om	1 827,29	94,60	172 861,634
6.	7136080025001	Montator	h-om	124,1499	94,60	11 744,581
7.	7212030022700	Sudor	h-om	537,009	94,60	50 801,051
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	195,734	94,60	18 516,436
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1 689,358	94,60	159 813,267
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	459,3812	94,60	43 457,461
Total manopera						527 982,88

Materiale:

1.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0571	550,00	31,405
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	8,0287	550,00	4 415,785
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,7235	400,00	3 489,400
4.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,7661	400,00	306,440
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	64,2702	10,00	642,702
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,3551	7 500,00	2 663,250
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,5563	7 500,00	4 172,250
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2032	7 500,00	1 524,000
9.	2010237318750	Distantieri	buc	348,597	1,00	348,597
10.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	31,4246	250,00	7 856,150
11.	2320166200676	White spirit	kg	189,03	38,00	7 183,140
12.	2320187315789	Decofrol	kg	36,4824	42,00	1 532,260
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	19,8814	36,00	715,730
14.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	23,8841	40,00	955,364
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	13,4036	36,00	482,530
16.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	2 394,38	155,00	371 128,900
17.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	170,127	54,00	9 186,858
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 485,2304	3,00	10 455,691
19.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	28,8288	3,00	86,486
20.	26631021000002025	Beton C20/25	m3	67,8012	2 200,00	149 162,640
21.	2663102100001c	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0874	0,00	0,000

22.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	630,10	10,00	6 301,000
23.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	915,94	20,00	18 318,800
24.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 466,1395	20,00	29 322,790
25.	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	1,092	40,00	43,680
26.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,044	40,00	201,760
27.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	23,2398	40,00	929,592
28.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	37 832,00	23,00	870 136,000
29.	2811236309900	Confectii metalice	kg	1 241,9719	30,00	37 259,157
30.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	14,1646	30,00	424,938
31.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	11,9421	68,00	812,062
32.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	93,1324	68,00	6 333,003
33.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	176,348	1,00	176,348
34.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	60,942	1,00	60,942
35.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	60,942	1,00	60,942
36.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	176,348	1,00	176,348
37.	2874115883700	Saiba M 20	buc	176,348	0,60	105,809
38.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,0157	0,60	0,609
39.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,0942	30,00	182,826
40.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,1279	30,00	303,837
		Total materiale de constructii				1 547 490,01

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,3709	35,00	537,982
2.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	45,834	35,00	1 604,190
3.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,0255	150,00	3,825
4.	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,364	35,00	12,740
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,156	150,00	23,400
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	94,5904	50,00	4 729,520
7.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	93,1324	50,00	4 656,620
8.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	284,7955	850,00	242 076,175
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	23,1603	530,00	12 274,959
		Total utilaje de constructii				265 919,42

Total	Lei	2 341 392,31
Asigurarea sociale si medicale	24 %	126 715,89
Cheltuieli de transport	10 %	154 749,00
Cheltuieli directe		2 622 857,20
Cheltuieli de regie	14,5 %	380 314,28
Total		3 003 171,48
Beneficiu de deviz	6 %	180 190,29
Total		3 183 361,77
TVA	20 %	636 672,36

Total deviz:

3 820 034,13

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia unei sali sportive de tip P, pe terenul cu nr. Cad. 9601203.030, str. Lenin, nr. 144, or. Comrat, Republica Moldova **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Elemente metalice				
1	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (Укладка раствора М 100-Т для связки, замоноличивания или зачеканка швов на высоте до 35 м: связка и замоноличивание между сборными бетонными элементами)	m3			3 144,500 851,400
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000	94,60	766,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,0000	3,00	1 185,00
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550	400,00	542,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3700	30,00	11,10
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	850,00	510,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3000	150,00	45,00
2	CL10B	Ferme livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi (Лестницы, парапеты, переходные мостики, лестничные площадки, ветровые связи, прогоны решетчатые, перегородки и металлические опорные конструкции технологического оборудования или металлические платформы для обслуживания больших агрегатов (котлы, распределительные стояки, оборудование энергетической промышленности и т.д.), доставленные готовыми узлами, на высоте до 35 м, весом между 0,151-1,500 т, соединение на болтах)	t			30 245,000 3 784,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	34,0000	94,60	3 216,40
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	94,60	189,20
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,0000	94,60	189,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	94,60	189,20
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	23,00	23 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2000	68,00	13,60
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,60	2,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	36,00	10,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	36,00	16,20
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2000	50,00	10,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,0000	850,00	3 400,00
3	CP20F	Turnarea betonului clasa C16/20 in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat la inaltimei pina la 35 m, la betonarea golurilor in elemente prefabricate si monolite, cu grosimea pina la 20 cm (Укладка бетона класса В250 в стыки сборных ж/б элементов на высоте до 35 м: бетонирование отверстий в сборных и монолитных элементах, толщ. до 20 см)	m3			137,481 75,680
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2663102100001c	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	7,9200	3,00	23,76

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0157	550,00	8,63
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0169	400,00	6,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	30,00	0,15
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,3000	40,00	12,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0070	850,00	5,95
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,0070	150,00	1,05
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,1000	35,00	3,50
4	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)	m2			161,695 89,870
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	94,60	75,68
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,60	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	250,00	27,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,51
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,51
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7 500,00	11,26
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	42,00	5,04
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	530,00	10,60
5	CL10C	Grinzi livrate in subsansabluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Лестницы, парапеты, переходные мостики, лестничные площадки, ветровые связи, прогоны решетчатые, перегородки и металлические опорные конструкции технологического оборудования или металлические платформы для обслуживания больших агрегатов (котлы, распределительные стояки, оборудование энергетической промышленности и т.д.), доставленные готовыми узлами, на высоте до 35 м, весом до 0,150 т, соединение на сварке)	t			39 814,000 8 041,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	94,60	4 020,50
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	94,60	2 814,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	94,60	804,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	94,60	402,05
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	23,00	23 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	68,00	374,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	1,00	5,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	1,00	5,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,60	3,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	36,00	14,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	36,00	21,60
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	50,00	275,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	850,00	8 075,00
6	CL10A	Contravinturi livrate in subsansabluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (Лестницы, парапеты, переходные мостики, лестничные площадки, ветровые связи, прогоны решетчатые, перегородки и металлические опорные конструкции технологического оборудования или металлические платформы для обслуживания больших агрегатов (котлы, распределительные стояки, оборудование энергетической промышленности и т.д.), доставленные готовыми узлами, на высоте до 35 м, весом до 0,150 т, соединение на болтах)	t			37 818,100 7 095,000

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	63,7500	94,60	6 030,75
	7212030022700	Sudor	h-om	3,7500	94,60	354,75
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,7500	94,60	354,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7500	94,60	354,75
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	23,00	23 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2500	68,00	17,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	1,00	5,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	1,00	5,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,60	3,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	36,00	12,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	36,00	18,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2500	50,00	12,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,0000	850,00	7 650,00
7	CL10C	Elemente fahverc cu contravinturi, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Лестницы, парапеты, переходные мостики, лестничные площадки, ветровые связи, прогоны решетчатые, перегородки и металлические опорные конструкции технологического оборудования или металлические платформы для обслуживания больших агрегатов (котлы, распределительные стояки, оборудование энергетической промышленности и т.д.), доставленные готовыми узлами, на высоте до 35 м, весом до 0,150 т, соединение на сварке)	t			39 814,000 8 041,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	94,60	4 020,50
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	94,60	2 814,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	94,60	804,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	94,60	402,05
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	23,00	23 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	68,00	374,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	1,00	5,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	1,00	5,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,60	3,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	36,00	14,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	36,00	21,60
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	50,00	275,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	850,00	8 075,00
8	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc (Защита стальных конструкций огнезащитной краской "Pirex-Metal Plus". R90 - предел огнестойкости)	m2			469,090 156,090
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	94,60	137,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	54,00	7,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	10,00	0,51
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	38,00	5,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	155,00	294,50
		2. Fundatii izolate FM1				
9	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3			2 472,271 728,420
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	94,60	690,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	3,00	876,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	400,00	311,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	550,00	393,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	30,00	8,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	530,00	132,50
10	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de	m2			161,269

1	2	3	4	5	6	7
		15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)				99,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	40,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	250,00	22,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	42,00	5,04
11	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg			28,523 7,473
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	94,60	7,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
12	CC01D1	Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg			27,010 5,960
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	94,60	5,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
13	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Grup ancoraj GA1 (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			47,395 9,933
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	94,60	9,93
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	30,00	31,51
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	40,00	0,81
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	68,00	0,69
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0130	35,00	0,45
14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 XC1 (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3			2 861,607 416,240
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	26631021000002025	Beton C20/25	m3	1,0250	2 200,00	2 288,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	530,00	132,50
		3. Elemente soclu monolit Sm1,				

1	2	3	4	5	6	7
		Sm2				
15	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3			2 472,275 728,420
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	94,60	690,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	3,00	876,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	400,00	311,00
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	550,00	393,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	30,00	8,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	530,00	132,50
16	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)	m2			161,665 89,870
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	94,60	75,68
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,60	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	250,00	27,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7 500,00	11,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	42,00	5,04
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	530,00	10,60
17	CC01E	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg			27,388 6,338
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
18	CC01F1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg			26,442 5,392
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
19	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Piesa inglobata Pi1 (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			47,395 9,933
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	94,60	9,93
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	30,00	31,51

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	40,00	0,81
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	68,00	0,69
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	35,00	0,45
20	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 XC1 (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3			2 861,610 416,240
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	266310210000020 25	Beton C20/25	m3	1,0250	2 200,00	2 288,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	530,00	132,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.