

1	2	3	4	5	6	7
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	5,70	327,00 0,00	1 863,90 0,00
8	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	5,72	2 027,39 187,40	11 596,70 1 071,90
9	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,20	384,18 99,18	845,19 218,19
10	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,00	5 895,08 2 191,08	5 895,08 2 191,08
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(1410 m2)	100 m3	2,11	1 083,00 0,00	2 285,13 0,00
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H 15 cm	100m2	14,10	5 848,34 284,84	82 461,60 4 016,25
13	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	14,10	252,00 0,00	3 553,20 0,00
14	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3,60	353,92 341,92	1 274,13 1 230,93
Total 1.Sector 1.Condrea Pavel-Tabaranu Ion						134 617,42
1.1.Drum de baza(L=260m,b=4m;L=100m,b=3.5m)						
Incluziv salariu						11 276,65
2. 1.2.Teava de evacuare a apelor d=1.0m, L=10m						
15	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda	100 m3	0,18	1 536,50	276,57



ac. G. m