

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Главное управление строительства и инфраструктуры АТО Гагаузия
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Главное управление строительства и инфраструктуры АТО Гагаузия
3. Obiectul achizițiilor: «Капитальный ремонт крыши здания Дома Творчества мун. Чадыр-Лунга»
4. Locul sau tipul lucrărilor de construcție: «Архитектурно-строительная часть»
5. Deviz Local:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Демонтажные работы				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.) *Водосточные трубы	m	24,00
1.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,16
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,20
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,24
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов) *Разборка шифера админ здания	m2	590,00
1.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	212,40
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	212,40
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,80
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов) *Разборка шифера котельной	m2	15,00
1.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,40
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,40
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,30
4	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Разборка элементов крыш - кровли из черепицы, желобчатой черепицы, прессованных плит из металлического листа, PAS, ПВХ и т.д.) *Металлического листа с фасадной стороны	m2	43,00
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	18,92
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,92
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,08
5	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Разборка элементов крыш - кровли из черепицы, желобчатой черепицы, прессованных плит из металлического листа, PAS, ПВХ и т.д.)	m2	71,00

1	2	3	4	5
		*С парапетов жесьть (по бокам и сзади здания)		
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	31,24
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,24
1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,78
6	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов) *Обрешётка кровли админ здания	m2	590,00
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	53,10
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	53,10
1.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	17,70
7	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов) *Обрешётка кровли котельной	m2	15,00
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,35
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,35
1.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,45
8	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов) *Каркаса кровли	m2	590,00
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	165,20
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	64,90
1.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	41,30
9	CP15A прим. К=0,5	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Укладка сборных ж/б плит по каналам, объемом между 0,02-0,05 м3 включительно) *Демонтаж карнизных плит К=0,5 з/п Материалы = 0 Коэффициент к трудозатратам=0,50	buc	22,00
1.	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,75
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,55
1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,88
10	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя) *Под тумбы ОП1	m2	2,05
1.	7213050013100	Tinichigu	h-om	0,96
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,41
1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,12
11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) Стяжка под тумбы ОП1	m2	2,05
1.	7132040012700	Parchetar	h-om	0,31
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,31
1.	4100126202818	Apa	m3	0,10
1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,08

1	2	3	4	5
12	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.)) *Керамзит под тумбы ОП1	m3	0,42
1.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,43
1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01
1.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,12
13	TrB22C1B4	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,25-0,5 t, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m (Транспортировка материалов краном Пионер, вес материалов 0,25 - 0,5 т, и высоту подъема 18-24 м) *Спуск материалов	t	22,54
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,09
1.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	3,04
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) *Частичная, с наружной тыльной стороны	m2	62,10
1.	7122050013400	Zidar	h-om	7,45
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,32
1.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,11
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,62
15	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (Разборка: асфальт, на тротуарах, залитый на бетон) *С отмостки	m2	81,00
1.	7129020012800	Pavator	h-om	7,29
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,48
16	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (Разборка: бордюры на тротуарах, установленные на бетон) *С отмостки	m	81,00
1.	7129020012800	Pavator	h-om	21,06
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,06
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) *Шириной 1,5 метра	100 m3	0,12
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,27
18	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км) *Строй мусора	t	30,54
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,82
2. Монтажные работы				
2.1. Пояса и колонны				
19	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) *Шагом 1,5 м. Materiale marunte=1,05	buc	75,00
1.	7123010010200	Betonist	h-om	9,00
1.	4011106202741	Energie electrica	kw	118,13
2.	2811236832352	Burghiu widia	buc	23,63

1	2	3	4	5
1.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	4,50
20	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) *Арм 16А3 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	82,95
1.	7136080025001	Montator	h-om	17,42
1.	2811236309900	Confectii metalice	kg	87,13
2.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,68
3.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,84
1.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,64
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,83
21	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) *12А3	kg	568,67
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	37,53
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,84
1.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	582,89
2.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,69
3.	2010237318750	Distantieri	buc	159,23
1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,57
22	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) *6А1	kg	275,08
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	26,13
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,10
1.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	281,96
2.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,75
3.	2010237318750	Distantieri	buc	77,02
1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,28
23	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	113,08
1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,96
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	118,73
1.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,57
2.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	33,92
3.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	33,92
4.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,39
5.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,65
6.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,05
7.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	11,31
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,40
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,06
10.	2320187315789	Decofrol	kg	13,57

1	2	3	4	5
24	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (Стены из блоков 590 x 240 x200, толщиной 20-24 см, на цементно-известковом растворе М 25-Z, приготовленном на стройплощадке растворосмесителем, при высоте конструкций до 35м включительно) *Проёмы между верхним и нижним поясам т. 400 мм. из газобетонных блоков YTONG D400) Var hidratat=0 Dibluri P.V.C=0 Suruburi=0	m3	11,59
1.	7122050013400	Zidar	h-om	39,41
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,95
1.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,66
2.	2020142961100	Blocuri BCA газобетонных блоков YTONG D400	m3	11,30
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,37
1.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,23
2.	2922140007000	Macara	h-ut	2,09
25	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimea pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) *M250 Buldozer=0 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	21,71
1.	7123010010200	Betonist	h-om	107,46
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,77
1.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie) M250	m3	22,92
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,60
1.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,24
2.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,03
3.	2922140007000	Macara	h-ut	6,08
2.2. Подушки ОП1 13 шт. 0,4x0,4x0,4 м.				
26	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) Materiale marunte=1,05	buc	52,00
1.	7123010010200	Betonist	h-om	6,24
1.	4011106202741	Energie electrica	kw	81,90
2.	2811236832352	Burghiu widia	buc	16,38
1.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	3,12
27	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) *ОП1 1(A1) Арм 16A1 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	10,27
1.	7136080025001	Montator	h-om	2,16
1.	2811236309900	Confectii metalice	kg	10,79
2.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,21
3.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,10
1.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,82
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,10
28	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimea mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52	kg	23,09

1	2	3	4	5
		, diametrom более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) *12A3		
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,52
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12
1.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	23,67
2.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,23
3.	2010237318750	Distantieri	buc	6,47
1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,02
29	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) *6A1	kg	15,58
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,48
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06
1.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	15,97
2.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,16
3.	2010237318750	Distantieri	buc	4,36
1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,02
30	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	4,16
1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,62
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	4,37
1.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,02
2.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,25
3.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,25
4.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,12
5.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,21
6.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,33
7.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,42
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00
10.	2320187315789	Decofrol	kg	0,50
31	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) *M250 Buldozer=0 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	0,83
1.	7123010010200	Betonist	h-om	4,11
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,37
1.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie) M250	m3	0,88
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29
1.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,05
2.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,50
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,23

1	2	3	4	5
2.3. Кровельные работы				
32	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	9,72
1.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	196,83
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,87
1.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	72,90
2.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,10
3.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	9,04
4.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	1,17
5.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	33,05
6.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	29,26
7.	23203226000361	Gudron	kg	25,08
8.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	29,16
9.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	14,09
1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,46
2.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	3,21
3.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2,24
33	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	4,35
1.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	94,31
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,48
1.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,70
2.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,26
3.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	3,61
4.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	31,32
5.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	19,05
6.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	14,70
7.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	8,53
8.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	165,30
1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,65
2.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,91
34	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием) Кобылки	m3	1,01
1.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,90
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,43
1.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,16
2.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,06
3.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,84
4.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,27
5.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,42
6.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,41
7.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,98
8.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,38
1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15
2.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,44
35	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) *Минимально 100 г/м2 Material marunt=1,03	m2	675,00
1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	135,00
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,75
1.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	799,54
2.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	8 343,00
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,75
36	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se	m2	675,00

1	2	3	4	5
		iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) Прижимная планка 50x25 мм. Норма 0,00125 м3		
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	151,88
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	47,25
1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,84
2.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	81,00
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	20,25
37	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) 100x30 мм. Норма 0,009 м3	m2	675,00
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	151,88
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	47,25
1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	6,08
2.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	81,00
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	20,25
38	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон) Cerceveli (Переплеты) = жалюзи из окрашенной оцинкованной жести. Balamale (петли)=0 Cremon (ручка оконная)=0	buc	2,00
1.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	11,94
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,27
1.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) b=20-24cm calitatea a II a	m3	0,12
2.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=19-22mm calit a III a	m3	0,12
3.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=44mm calit a III a	m3	0,20
4.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)/жалюзи из окрашенной оцинкованной жести	m2	1,00
5.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,80
1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,22
2.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,32
39	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)	m3	22,00
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	45,10
1.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	215,60
2.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	110,88
1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,09
2.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,64
3.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,18
40	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: ферм, арок, стропильных балок)	m3	12,28
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,07
1.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	24,07
1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,01
2.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,02
41	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из	m2	675,00

1	2	3	4	5
		штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) *Толщина 0,45 мм. Матовое крупнозернистое покрытие, в цвете Q-MATT RAL 8019 Profil pentru etansare din spuma polimerica=0 Material marunt=1,05		
1.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	607,50
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	168,75
1.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	815,06
2.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	354,38
3.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	6 378,75
4.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	70,88
5.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	28,35
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	33,75
2.4. Наружный вход в чердачное помещение				
42	CE42A aplic.	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон) *Вход на чердак Cerceveli (Переплеты)=0 Balamale (петли)=0 Cremon (ручка оконная)=0	buc	1,00
1.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,97
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,63
1.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,06
2.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,06
3.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,10
4.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,40
1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,11
2.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,16
43	СК21А	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,00
1.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10
1.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00
2.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50
4.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,18
5.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60
6.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
44	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металлических изделий (пожарные лестницы и т.д.), исключая парапеты, балюстрады, опускные двери и т.д.) *Лестница пожарная типовая П1-2 вертикальная с тоннельным ограждением Длина лестницы 8 метров	kg	465,00
1.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	65,10
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,65
3.	7212030022700	Sudor	h-om	4,65
1.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	465,00
2.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,33

1	2	3	4	5
3.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,72
4.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,65
5.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,30
6.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	9,30
45	CN28A21	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual, pentru vopsitorie executata la sol - doua straturi de vopsea de ulei (Окраска вручную маслянными красками, на земле, в 2 слоя, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей)	t	0,46
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,86
1.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	5,15
2.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	2,74
3.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,51
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,36
2.5. Ограждения кровельные и снегозадержатели				
46	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металлические ограждения, из профильной стали, обычной модели)	kg	803,80
1.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	281,33
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	80,38
1.	2710703518270	Otel profilat	kg	843,99
2.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,02
3.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,82
4.	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	6,43
5.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	8,04
6.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	120,57
47	CN28A21	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual, pentru vopsitorie executata la sol - doua straturi de vopsea de ulei (Окраска вручную маслянными красками, на земле, в 2 слоя, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей)	t	0,80
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,72
1.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	8,96
2.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	4,76
3.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,88
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,36
48	СК26D прим.	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники для окон или дверей из алюминия) *Снегозадержатели Установка снегозадержателей из листовой стали под цвет кровли	m	112,00
1.	7422010060100	Timplar	h-om	10,08
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,12
1.	2743123549027,1	Pervazuri - снегозадержатели	m	112,00
2.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	672,00
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,12
2.6. Подшивка				
49	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных	m2	96,00

1	2	3	4	5
		хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) *Норма 0,009 м3 Каркас из бруска 50x50 мм.		
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	21,60
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,72
1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00
2.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,52
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,88
50	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением стальной штангой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2) *Подшивка В комплекте с уголками. Цвет и форму согласовать с заказчиком. Snur profilat din mastic =0 Tabla zincata plana de 0,75 mm=0 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	96,00
1.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	105,60
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,60
1.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	115,92
2.	2874125886734	Nituri POP	buc	504,00
3.	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata	kg	33,26
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,11
2.7. Водосточная система				
51	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) *Цвет согласовать с заказчиком Piesa de racordare jgheab -burlan=0,1 Material marunt=1,03	m	120,00
1.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	36,00
1.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	129,78
2.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	173,04
3.	2666122800555	Element de inchidere	buc	24,72
4.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	12,36
5.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	12,36
6.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	24,72
7.	2874115837745	Suruburi	buc	1 236,00
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,40
52	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) *Цвет согласовать с заказчиком Material marunt=1,02	m	135,00
1.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	47,25
1.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	144,59
2.	2875274000502	Cot burlan	buc	68,85
3.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	34,43
4.	2413217300010	Cleme	buc	68,85
5.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	34,43
6.	2875274000503	Cot de capat	buc	34,43
7.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	34,43
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,03

1	2	3	4	5
2.8. Леса				
53	CB14A1	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade (Леса металлические трубчатые для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов), за каждый день использования плюс или минус, добавляется или уменьшается)	m2	100,00
1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	17,00
2.9. Отмостка				
54	CE17A прим.	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) *Профилированная мембрана изофлекс Material marunt=1,03	m2	129,60
1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	25,92
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,48
1.	2682132600465,1	Профилированная мембрана изофлекс	m2	153,51
2.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 601,86
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,30
55	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) *h-5 cm	m3	6,07
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,01
1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,98
2.	4100126202818	Apa	m3	0,61
1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,27
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,55
56	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	137,29
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,49
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,69
1.	2873122004100	Plase sudate	kg	138,66
2.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,69
3.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,37
4.	2010237318750	Distantieri	buc	41,19
1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,08
57	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) *M250 h-10 cm Buldozer=0 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	121,50
1.	7123010010200	Betonist	h-om	601,43
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,68
1.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie) M250	m3	128,27
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	42,55
1.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	6,93
2.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	72,90
3.	2922140007000	Macara	h-ut	34,02
2.10. Наружные стены				

1	2	3	4	5
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	75,00
1.	7122050013400	Zidar	h-om	9,00
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,25
1.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,75
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,75
59	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	133,34
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,33
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,67
1.	2873122004100	Plase sudate	kg	134,67
2.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,67
3.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,33
4.	2010237318750	Distantieri	buc	40,00
1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,08
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	118,00
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,54
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	17,70
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,90
61	RpCJ12B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см) В том числе и откосы	m2	118,00
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	192,34
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	43,66
1.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,83
2.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,83
1.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,94
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,47
62	RpCJ27B KM=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором) K=6 только материал Mortar ciment 100-T=5,00 Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,02	m2	118,00
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	15,34
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,54
1.	4100126202818	Apa	m3	0,21
2.	2664102100000	Mortar	m3	4,26
1.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,24
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,12
63	RpCJ26A прим.	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip (Восстановление набрызга наружной старой штукатурки (метелкой или машиной), цементно-известковым раствором марки 100-Т для обрызга и изв.-цем. раствором марки 25-Т для лицевого слоя, штукатурки, у которой лицевой слой из известково-цементного раствора и песка) *Наружная отделка оштукатуренных стен по типу "шуба", цвет согласовать с заказчиком	m2	118,00

1	2	3	4	5
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	44,84
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,50
1.	2652102100713	Var pasta	m3	0,09
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,44
3.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,71
4.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,71
1.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,30
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,18
2.11. Замена кровельного покрытия над котельной				
64	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) *Минимально 100 г/м2 Material marunt=1,03	m2	15,00
1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,00
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,75
1.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	17,77
2.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	185,40
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,15
65	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) Прижимная планка 50x25 мм. Норма 0,00125 м3	m2	15,00
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,38
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,05
1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02
2.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,80
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,45
66	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) 100x30 мм. Норма 0,009 м3	m2	15,00
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,38
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,05
1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,14
2.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,80
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,45
67	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)	m3	0,30
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,62
1.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	2,94
2.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,51
1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00
2.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,01
3.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00
68	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с	m3	0,30

1	2	3	4	5
		использованием антисептической пасты: ферм, арок, стропильных балок)		
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,08
1.	2462106110601	Paste antiseplice	kg	0,59
1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00
2.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00
69	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности до 40 м2 включительно) *h-0.45 mm Цвет и форму согласовать с заказчиком. Snur profilat din mastic =0 Otel lat 30 x 6=0 Nituri POP=0 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	15,00
1.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	21,75
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50
1.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	18,11
2.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	9,45
3.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	78,75
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,33
70	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) *Норма 0,009 м3 Каркас из бруска 50x50 мм. Подшивка	m2	7,90
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,78
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,55
1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00
2.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,95
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,24
71	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности до 40 м2 включительно) *Подшивка Цвет и форму согласовать с заказчиком. Snur profilat din mastic =0	m2	7,90

1	2	3	4	5
		Otel lat 30 x 6=0 Nituri POP=0 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05		
1.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,46
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,79
1.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	9,54
2.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	4,98
3.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	41,48
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,17
72	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) *Цвет согласовать с заказчиком Material marunt=1,03	m	4,30
1.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,29
1.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	4,65
2.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	6,20
3.	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,89
4.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,44
5.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,89
6.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	0,89
7.	2874115837745	Suruburi	buc	44,29
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,09
73	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) *Цвет согласовать с заказчиком Material marunt=1,02	m	3,30
1.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,16
1.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	3,53
2.	28752740000502	Cot burlan	buc	1,68
3.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,84
4.	2413217300010	Cleme	buc	1,68
5.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,84
6.	28752740000503	Cot de capat	buc	0,84
7.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,84
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05