

CERERE DE PARTICIPARE

Către: PRIMARIA TARACLIA

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1681297409950 din data 06.04.2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului. Ремонт участка ул.Садовая , am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către_ PRIMARIA TARACLIA

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Ремонт участка ул.Садовая prin procedura de achiziție LP, pentru o durată de 45 zile, respectiv până la data de 19.06.2023, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Declarație privind garanția

Prin prezenta declarăm pentru lucrările executate 5 ani, la finalizarea lucrărilor vom prezenta certificatul de garanție.

Declarație

Prin prezenta, declarăm că nu avem subcontractanți și nu venim în asociere, respectiv nu vor fi depuse anexele nr. 16 – 17 și 20-21.

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Ремонт участка ул.Садовая

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023					
		(180 zile) 6 luni					
1.	Ремонт участка ул.Садовая (conform prevederilor contractului pînă la finele 2023)	-	-	-	-	-	-
	Pregătirea șantie	-	-	-	-	-	-
	Раздел Земляные работы	-	-				
	Раздел Ворошилова-Фрунзе Земляные работы	-	-				
	Раздел -Фрунзе -Чайковского Земляные работы	-	-				
	Раздел Суворова -Ворошилова Земляные работы	-	-				
	Раздел Бордюры	-	-				
	Раздел Перекресток Фрунзе	-	-				
	Раздел Перекресток Ворошилова	-	-				
	Раздел устройство основания	-	-	-	-	-	
	Раздел водоотвод по ул.Донского L=12м, B=0,75м,P=0,8м				-		
	Раздел водоотвод переулок Кирова L=32м, B=0,75м,P=0,8м				-		
	Раздел водоотвод по ул.Фрунзе овраг L=156м,B=0,75м,P=0,8м			-	-		
	Бетонный зуб ул.Донского L=5m .B=0.4m.H=0.5m				-		
	13. Бетонный зуб ул.Почтовая L=5m .B=0.4m.H=0.5m				-		
	Бетонный зуб ул.Фонтанная верх L=3m .B=0.4m.H=0.5m				-		
	Бетонный зуб ул.Фонтанная низ L=6m .B=0.4m.H=0.5m				-		
	Бетонный зуб ул.Кирова L=3,5m .B=0.4m.H=0.5m				-		
	Бетонный зуб переулок.Кирова L=5,7m .B=0.4m.H=0.5m				-	-	
	Бетонный зуб ул.Нахимова L=5m .B=0.4m.H=0.5m					-	
	Бетонный зуб ул.Украинская L=5,5m .B=0.4m.H=0.5m					-	
	Бетонный зуб ул.Н.Пазарская L=5,7m .B=0.4m.H=0.5m					-	

	Бетонный зуб ул.Суворова верх L=5m .B=0.4m.H=0.5m					-	
	Бетонный зуб ул.Суворова вниз L=6m .B=0.4m.H=0.5m					-	
	Бетонный зуб ул.Ворошилова верх L=5,5m .B=0.4m.H=0.5m					-	
	Бетонный зуб ул.Ворошилова низ L=24m .B=0.4m.H=0.5m					-	
	Бетонный зуб ул.Фрунзе верх L=4,5m .B=0.4m.H=0.5m					-	
	Бетонный зуб ул.Фрунзе низ L=5m .B=0.4m.H=0.5m					-	
	Бетонный зуб ул.Садовая L=4,7m .B=0.4m.H=0.5m					-	
	28. Бетонный зуб ул.Чайковского L=5,7m.B=0.4m.H=0.5m					-	
	Transmiterea lucrărilor						-

O F E R T Ă

Către: PRIMARIA TARACLIA

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Costis Ion reprezentant ai ofertantului SRL "Profact Construct" ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Ремонт участка ул.Садовая pentru suma de 8888686,93 lei la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 1777737,40 lei.

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției (solicitării/ contractului) de începere și să terminăm lucrările în termen de pînă la 180 zile .

Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[•] nu depunem ofertă alternativă.

1. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

mun. Chișinău, str. Alba Iulia 75 bloc. V et. 9 oficiu 913, www.profactconstruct.md,
email: profactconstruct@mail.ru, tel. 079985999; c/f – 1010600024992,

2. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 (cinci) zile calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 (cinci) zile calendaristice

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Costis Ion reprezentant împuternicit al SRL Profact Construct în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziții nr. ocds-b3wdp1-MD-1681297409950, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Costiș Ion	2000035020587

Data completării: 02.05.2023.

Semnat:

Nume/prenume: Costiș Ion.

Funcția: Administrator.

Denumirea operatorului economic. Profact Construct SRL.

IDNO al operatorului economic. 1010600024992.

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	SIARSAP
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	PRIMARIA TARACLIA
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601006069

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SRL „Profact Construct”

2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	2071
2A.4	Oraș/Localitate	Chișinău
2A.5	Adresa juridică	str. Alba Iulia 75 bl. V et.9 oficiu 913
2A.6	Pagina web	www.profactconstruct.md
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Costiș Ion
2A.7.1	Telefon	+37379985999
2A.7.2	Adresa de e-mail	profactconstruct@mail.ru
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1010600024992
2A.9	Numărul cod TVA	0506329
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	S.R.L.
2A.11	Numele acționarilor / asociaților	Costiș Ion 100%
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☒ Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	număr
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☒ Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	-
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	Profact Construct SRL
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	Profact Construct SRL
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Costiș Ion
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Administrator
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	+37379985999
2B.5	Adresa de e-mail	Profactconstruct@mail.ru
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție	☒ Nu

	prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☒ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	text

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată	☐ Da ☒ Nu

	cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.4	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☒ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da ☐ Nu

	Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național- Emis de Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data deschiderii ofertelor, conform formularului aprobat de Serviciul Fiscal de Stat	
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	text
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	☐ Da ☒ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	☐ Da ☒ Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da ☐ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☒ Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	

3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☒ Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☒ Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ☐ ☒ Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☒ Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☒ Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea	☐ Da ☒ Nu

	concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da ☒ Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☒ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☐ ☒ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia? Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	Certificat de înregistrare nr. MD0104106 si Extrasul din registrul de stat al

		persoanelor juridice (Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările)
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național? Licență care atestă dreptul desfășurării activității după caz	☒ Da ☐ Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	☐ Da ☐ Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☐ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă):

		text
		Referința exactă a documentației: text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	22124415
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: <u>Valoare lei Perioada 2020-2022</u> <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☐ Da ☐ Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea [număr] Anul text
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: 22124415 lei <u>Valoare Perioada 3 ani</u> <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 16672166 Anul 2020 Valoarea 17127579 Anul 2021 Valoarea 32573502 Anul 2022 Valoarea medie totală 22124415
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☒ Da ☐ Nu
4C.1.1	Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date	Adresa de internet: text

	națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organisme tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☒ Da ☐ Nu
4C.3.1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică? Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului conform anexei nr. 14	☒ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire? Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului conform anexei nr.15	☒ Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire? Certificat de atestare tehnică profesională a dirigintelui de șantier, conform specificului lucrărilor	☒ Da ☐ Nu
4C.8		Anul 2022

	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Angajați [44] Anul [2021] Angajați [44] Anul [2020] Angajați [44]
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul [text] Persoane [număr] Anul [text] Persoane [număr] Anul [text] Persoane [număr]
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Declarație privind experiență similară, conform anexei nr. 12 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate conform anexei nr. 13	☒ Da ☐ Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Reparația unor sectoare de străzi din s. Tomai, r-nul Leova cu lungimea de 1,070 km, 13930006,61 iulie Nr. 1 din 15 noiembrie 2022 Primăria s. Tomai r-nul Leova Lucrari de constructie a unor sectoare de strazi din or.Cimislia 1663805,32 iunie Nr.4 din 25.08.2021 Primaria or.Cimislia Alte contracte
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	[text]

	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): ISOTRA NSt Referința exactă a documentației:
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): ISOTRANS Referința exactă a documentației:
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☐ ☒ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

mun. Chișinău, str. Alba Iulia 75 bloc. V et. 9 oficiu 913, www.profactconstruct.md,
email: profactconstruct@mail.ru, tel. 079985999; c/f – 1010600024992,

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	☒ Da ☐ Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă) text Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **Primaria Taraclia**, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție **pentru aciziționarea Ремонт участка ул. Садовая**.

Semnat:

Nume/prenume: Costiș Ion.

Funcția: Administrator.

Denumirea operatorului economic. „Profact Construct” SRL.

IDNO al operatorului economic. 1010600024992.

Informatii generale despre ofertant.

1. Denumirea/numele: SRL "Profact Construct".
2. Codul fiscal: 1010600024992.
3. Adresa sediului central: mun.Chisinau st.Alba Iulia 75 bl.V et.9
4. Telefon: 079985999.
Fax __022 58 91 70_____
E-mail: profactconstruct@mail.ru.
WWW profactconstruct.srl
5. Certificatul de înregistrare: MD0104106, din 20.07.2010 înregistrat la Camera înregistrării de Stat.
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalatii și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările.
7. Licența: Seria A MM II NR.044112 din 10 august 2010, Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Instituții de stat.
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
2	2020	16 672 166	870.250,18
3	2021	17 127 579	894.021,74
3	2022	32 573 502	1.700.264,75
Valoarea totală: 22 124 415 lei			

Lichiditatea generală 2022 – 136% (5861222/4308305)

Număr mediu de angajați 2020-2022= 44

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 109435 din 13.03.2023**



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "PROFACT CONSTRUCT".**

Denumirea prescurtată: **"PROFACT CONSTRUCT" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1010600024992**

Data înregistrării de stat: **20.07.2010**

Sediu: **MD-2071, strada Alba-Iulia 75/V, et.9, of. 913, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Genurile de activitate:

- 1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2. Lucrări de finisare a construcțiilor;**
- 3. Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;**
- 4. Închirierea bunurilor imobiliare proprii;**
- 5. Fabricarea articolelor din lemn;**
- 6. Fabricarea de structuri și tîmplării metalice pentru construcții;**
- 7. Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;**
- 8. Transporturi rutiere de mărfuri;**
- 9. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 10. Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire;**
- 11. Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții;**
- 12. Fabricarea de articole de îmbrăcăminte din materiale textile;**
- 13. Reparații de articole de confecții, acoperăminte pentru cap și articole de galanterie textilă;**

Capitalul social: **367645 Lei**

Administrator(i): **COSTIȘ ION.**

Asociați:

- 1. COSTIȘ ION, partea socială 367645 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **COSTIȘ ION.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 13.03.2023

Specialist coordonator

Aurelia Racu

tel. 022-207839



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala „Vatra”

Republica Moldova, MD-2055

mun. Chișinău, or. Vatra, str. Ștefan Vodă, 9

Tel.: (373 22) 59-66-63

09. NOV. 2018

Data _____

Республика Молдова, MD-2055

мун. Кишинэу, г. Ватра, ул. Штефан Водэ, 9

Тел.: (373 22) 59-66-63


Nr. 358/14-12

Certificat

Prin prezenta, **BC„MOLDINDCONBANK,, S.A** sucursala „Vatra” codul băncii MOLDMD2X304, confirmă că "Profact Construct" SRL (IDNO1010600024992) dispune de cont bancar nr. MD46ML000000000225130486 în MDL.

Certificatul este întocmit într-un singur exemplar fără drept de a fi multiplicat.

Cu respect,
Director al sucursalei „Vatra”
BC „Moldindconbank” SA



Nicoara Veaceslav

Ex.Chiriac Tatiana
Tel.022-31-615692



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agencia pentru
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 3242/22 din 23.08. 2022

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL "Profact Construct" IDNO 1010600024992 conform cererilor 9474 din 15.08.2022 În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.	DA		B
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B,C, D,E,F, G,H,I
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2022.08.19 10:52:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion MORARU

Ex: P. Vasilica
Tel: 078800434

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, et.4, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md

Ремонт участка ул.Садовая
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Ремонт участка ул.Садовая

Valoarea de deviz 10.666.424,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел Земляные работы				
1	DH02A k=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder r (Легкоеразрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером)	100m2	98,8700	79,20 0,00	7.830,45 0,00
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическоеразрыхление земляного полотна дороги,выполненная автогрейдером на глубину,не менее 5 см, в мощениях без сбораматериала)133м x 5,6м x0,4 м нарезкакорыта	100 m3	2,9800	949,53 0,00	2.829,60 0,00
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдеромдо 175 CP поверхности естественногоучастка и земляного полотна путем срезкивозвышенностей и перемещение в	100m2	106,3200	85,05 0,00	9.042,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		выемкиразработанного грунта, грунт II категории)				
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннегогорения и гидравлическим управлением, сразгрузкой в автомобили, грунтестественной влажности, II категории)Разработка грунта подбордюры+кромочные лотки 50м	100 m3	0,7200	1.080,00 0,00	777,60 0,00
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосваламигрузоподъемно стью 10 тн на расстояние 1км)	t	443,4000	10,44 0,00	4.629,15 0,00
		Total Раздел Земляные работы Inclusiv salariu				25.109,10
		2. Раздел Ворошилова-Фрунзе Земляные работы				
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннегогорения и гидравлическим управлением, сразгрузкой в автомобили, грунтестественной влажности, II категории)Разработка грунта Суворова- Ворошилова100м x1,0м x0,3м	100 m3	0,1985	1.080,91 0,00	214,56 0,00
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	23,8200	10,45 0,00	248,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосваламигрузоподъемно стью 10 тн на расстояние 1км)Суворова- Ворошилова				
		Total Раздел Ворошилова- Фрунзе Земляные работы Inclusiv salariu				463,41
		3. Раздел -Фрунзе -Чайковского Земляные работы				
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннегогорения и гидравлическим управлением, сразгрузкой в автомобили, грунтестественной влажности, II категории)Разработка грунта Суворова- Ворошилова100м x1,0м x0,3м	100 m3	0,6450	$\frac{1.079,81}{0,00}$	$\frac{696,48}{0,00}$
9	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосваламигрузоподъемно стью 10 тн на расстояние 1км)Суворова- Ворошилова	t	77,4000	$\frac{10,44}{0,00}$	$\frac{808,20}{0,00}$
		Total Раздел -Фрунзе - Чайковского Земляные работы Inclusiv salariu				1.504,68
		4. Раздел Суворова -Ворошилова Земляные работы				
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором0,40-0,70 м3 с двигателем	100 m3	0,3000	$\frac{1.080,00}{0,00}$	$\frac{324,00}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажности, II категории) Разработка грунта Суворова- Ворошилова 100м x 1,0м x 0,3м				
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) Суворова- Ворошилова	t	36,0000	10,44 0,00	375,75 0,00
		Total Раздел Суворова - Ворошилова Земляные работы Inklusiv salariu				699,75
		5. Раздел Бордюры				
12	DI109 ПРИМ	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) Демонтаж бордюров + плиты	m3	2,2500	378,59 83,20	851,83 187,20
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) Вывоз бордюров	t	4,0500	10,44 0,00	42,30 0,00
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Piatra sparta M400, H-10 см под бордюры	m3	71,9000	546,93 51,48	39.324,26 3.701,41
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) 1000x300x150 мм	m	3.544,0000	252,11 30,68	893.484,93 108.729,92
16	DE10A прим	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe	m	50,0000	252,11	12.605,60

1	2	3	4	5	6	7
		fundatie de beton 30x15 cm (Лоток водоотводный для кромкибетонные заводские для тротуаров 20x25см, по бетонному основанию 30x15 см)прикромочный лоток 1000x500x180мм			30,68	1.534,00
17	RpAcF02A	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Опускание до уровня городскойдороги крышек смотровых колодцевсистем водоснабжения и канализации,средняя высота 20 см и вес крышки до 100кг, на кирпичной стенке с цементнымраствором) Газ	buc	3,0000	130,40 93,60	391,20 280,80
18	RpAcF01A 1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executie sub circulatie intensa a (Подъем до уровня городскойдороги крышек смотровых колодцевсистем водоснабжения и канализации,средняя высота 20 см и вес крышки до 100кг, на кирпичной стенке с цементнымраствором, в случае выполнения подинтенсивнымдвижением)Во допровод,канализация	buc	10,0000	415,42 78,00	4.154,16 780,00
		Total Раздел Бордюры Inclusiv salariu				950.854,28 115.213,33
		6. Раздел Перекресток Фрунзе				
19	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea	100 m3	0,5090	949,51 0,00	483,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		materialului (Механическоеразрыхление земляного полотна дороги,выполненная автогрейдером на глубину,не менее 5 см, в мощениях без сбораматериала)				
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основанияиз песка) 62,9 x 3 x 0,1м	m3	18,9000	509,50 46,80	9.629,55 884,52
21	DI124 прим	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Демонтаж железобетонных плитдорожных плит 3м x1,7 м наискусственных сооруженияхавтомобильных дорог)	m3	32,0000	3.447,81 150,80	110.330,00 4.825,60
22	DI124 прим	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж железобетонных плит дорожныхплит 3м x1,7 м на искусственныхсооружениях автомобильных дорог)	m3	32,0000	2.766,61 301,60	88.531,60 9.651,20
		Total Раздел Перекресток Фрунзе Inclusiv salariu				208.974,45 15.361,32
		7. . Раздел Перекресток Ворошилова				
23	DI124 прим	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Демонтаж железобетонных плитдорожных плит 3м x1,7 м наискусственных сооруженияхавтомобильных дорог)	m3	20,4000	3.447,79 150,80	70.335,00 3.076,32
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II Планировка автогрейдеромдо 175 CP поверхности естественногоучастка и	100m2	0,1200	86,25 0,00	10,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
25	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) 30 x 4 x 0,1 м	m3	12,0000	509,50 46,80	6.114,00 561,60
26	DI124 прим	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж железобетонных плит дорожных плит 3м x 1,7 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	20,4000	2.766,59 301,60	56.438,52 6.152,64
		Total . Раздел Перекресток Ворошилова Inclusiv salariu				132.897,87 9.790,56
		8. Раздел устройство основания				
27	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) H=15 см piatra sparta M400 под асфальтобетонное покрытие	m3	1.160,2000	650,78 31,20	755.029,38 36.198,24
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) H=18 см piatra sparta M400 под асфальтобетонное покрытие	m3	534,2000	650,78 31,20	347.644,23 16.667,04
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	6,4200	10.435,62 0,00	66.996,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
30	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие изасфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)BAD-22.4	m2	10.700,0000	268,45 3,12	2.872.415,00 33.384,00
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	3,2100	10.434,07 0,00	33.493,35 0,00
32	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)BA-16	m2	10.700,0000	187,94 2,60	2.010.925,90 27.820,00
		Total Раздел устройство основания Inclusiv salariu				6.086.504,56 114.069,28
		9. Раздел водоотвод по ул.Донского L=12м, B=0,75м, P=0,8м				
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0770	1.078,44 0,00	83,04 0,00
34	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка	t	9,2400	10,42 0,00	96,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грунта автосамосваламигрузоподъемно стью 10 тн на расстояние 1км)				
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основанияиз щебня))Piatra spartaM400 н-5см	m3	0,4500	632,93 51,53	284,82 23,19
36	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Установка сборных ж/б элементов типа Лили U для каналов (тепловых, длятеплоснабжения, для кабелей и т.д.)(Установка сборных ж/б лотковтипа U, 2x0,8x0,75м. дляливневых каналов)	buc	6,0000	2.285,66 109,20	13.713,93 655,20
37	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов,цоколей, подпорных стен, стен ниженулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке иукладка его типичными средствами, бетонкласса...) M250 бетонированиепримыкании между грунтом иасфальтобетоном,(устойствоводоприемника из бетона)	m3	0,5000	1.412,94 267,80	706,47 133,90
		Total Раздел водоотвод по ул.Донского L=12м, B=0,75м,P=0,8м Inclusiv salariu				14.884,56 812,29
		10. Раздел водоотвод переулк Кирова L=32м, B=0,75м,P=0,8м				
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,1970	1.079,39 0,00	212,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
39	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	23,6400	10,43 0,00	246,60 0,00
40	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)) Piatra sparta M400 n-5cm	m3	1,2000	633,18 51,48	759,82 61,78
41	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.)) (Установка сборных ж/б лотков типа U, 2x0,8x0,75м. для ливневых каналов)	buc	16,0000	2.285,66 109,20	36.570,48 1.747,20
42	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) M250 бетонирование примыканий между грунтом и асфальтобетоном, (	m3	0,5000	1.412,94 267,80	706,47 133,90

1	2	3	4	5	6	7
		устойствоводоприемника из бетона)				
		Total Раздел водоотвод переулок Кирова L=32м, В=0,75м,Р=0,8м Inklusiv salariu				38.496,01 1.942,88
		11. Раздел водоотвод по ул.Фрунзе оврагL=156м, В=0,75м,Р=0,8м				
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Разработка грунта экскаватором0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннегосгорания и гидравлическим управлением, сразгрузкой в автомобили, грунтестаственной влажностии, II категории)	100 m3	0,9460	1.079,75 0,00	1.021,44 0,00
44	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосваламигрузоподъемно стью 10 тн на расстояние 1км)	t	113,5200	10,44 0,00	1.185,30 0,00
45	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основанияиз щебня))Piatra spartaM400 н-5см	m3	5,8500	633,13 51,48	3.703,81 301,13
46	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Установка сборных ж/б элементов типа Лили U для каналов (тепловых, длятеплоснабжения, для кабелей и т.д.)(Установка сборных ж/б лотковтипа U, 2x0,8x0,75м. дляливневых каналов)	buc	78,0000	2.285,66 109,20	178.281,09 8.517,60
47	CL18A	Покрытие лотков - 150 (75 шт.х2,0).Рама из уголка 70х5мм, арматураАIII d25мм	kg	9.900,0000	44,73 10,92	442.836,90 108.108,00

1	2	3	4	5	6	7
48	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) M250 бетонирование примыканий между грунтом и асфальтобетоном, (устойство водоприемника из бетона)	m3	1,0000	1.412,70 267,80	1.412,70 267,80
		Total Раздел водоотвод по ул.Фрунзе овраг L=156м, B=0,75м, P=0,8м Inclusiv salariu				628.441,24 117.194,53
		12. Бетонный зуб ул.Донского L=5m .B=0.4m.H=0.5m				
49	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, in pamint cu umiditate naturală, descărcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0100	1.056,00 0,00	10,56 0,00
50	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1км)	t	1,2000	10,50 0,00	12,60 0,00
51	CC01B	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	12,9000	19,96 1,51	257,45 19,45

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (Стальная арматура класса ...для фундаментов, заготовленная вмастерской на стройплощадке, диаметромстержней более 8мм) Арматура 10a3				
52	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ...уложенная в фундаменты, заготовленная вмастерской на стройплощадке, диаметромстержней до 8мм включительно) Арматураба l	kg	5,7700	20,68 2,24	119,35 12,90
53	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов,цоколей, подпорных стен, стен ниженулевой отметки, приготовление бетона набетономешалке на стройплощадке иукладка его типичными средствами, бетонкласса...) M250 бетонированиепримыкании между грунтом иасфальтобетоном L=5.0 x B=0.4 x H=0.5m	m3	1,0000	1.412,70 267,80	1.412,70 267,80
		Total Бетонный зуб ул.Донского L=5m .B=0.4m.H=0.5m Inklusiv salariu				1.812,66 300,15
		13. Бетонный зуб ул.Почтовая L=5m .B=0.4m.H=0.5m				
54	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннегосгорания и	100 m3	0,0100	1.056,00 0,00	10,56 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		гидравлическим управлением, сразгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажножности, II категории)				
55	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосваламигрузоподъемно стью 10 тн на расстояние 1км)	t	1,2000	10,50 0,00	12,60 0,00
56	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ...для фундаментов, заготовленная вмастерской на стройплощадке, диаметромстержней более 8мм) Арматура 10a3	kg	12,9000	19,96 1,51	257,45 19,45
57	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv Стальная арматура класса ...уложенная в фундаменты, заготовленная вмастерской на стройплощадке, диаметромстержней до 8мм включительно) Арматураба 1	kg	5,7700	20,68 2,24	119,35 12,90
58	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов,цоколей, подпорных стен, стен ниженулевой отметки, приготовление бетона набетономешалке на стройплощадке иукладка его типичными средствами, бетонкласса...) M250 бетонированиепримыкании между грунтом иасфальтобетоном L=5.0 x B=0.4 x H=0.5m	m3	1,0000	1.412,70 267,80	1.412,70 267,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Бетонный зуб ул.Почтовая L=5m .B=0.4m.H=0.5m Inclusiv salariu				1.812,66 300,15
		14. Бетонный зуб ул.Фонтанная верх L=3m .B=0.4m.H=0.5m				
59	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажностью, II категории)	100 m3	0,0060	1.040,00 0,00	6,24 0,00
60	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	0,7200	10,62 0,00	7,65 0,00
61	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ...для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8 мм) Арматура 10a3	kg	7,7700	19,95 1,51	155,05 11,70
62	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ...уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8 мм включительно) Арматура b1	kg	3,5000	20,68 2,23	72,37 7,80
63	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство	m3	0,6000	1.413,00 267,80	847,80 160,68

1	2	3	4	5	6	7
		бетонных фундаментов,цоколей, подпорных стен, стен ниженулевой отметки, приготовление бетона набетономешалке на стройплощадке иукладка его типичными средствами, бетонкласса...) M250 бетонированиепримыкании между грунтом иасфальтобетоном L=3.0 x B=0.4 x H=0.5m				
		Total Бетонный зуб ул.Фонтанная верх L=3m .B=0.4m.H=0.5m Inklusiv salariu				1.089,11 180,18
		15. Бетонный зуб ул.Фонтанная низ L=6m .B=0.4m.H=0.5m				
64	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннегосгорания и гидравлическим управлением, сразгрузкой в автомобили, грунтестественной влажножности, II категории)	100 m3	0,0120	1.080,00 0,00	12,96 0,00
65	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1км)	t	1,3200	10,57 0,00	13,95 0,00
66	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ...для фундаментов, заготовленная вмастерской на стройплощадке, диаметромстержней более 8мм) Арматура 10a3	kg	13,5000	19,96 1,51	269,45 20,38

1	2	3	4	5	6	7
67	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ...уложенная в фундаменты, заготовленная вмастерской на стройплощадке, диаметромстержней до 8мм включительно) Арматураба1	kg	6,2100	20,68 2,24	128,45 13,88
68	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов,цоколей, подпорных стен, стен ниженулевой отметки, приготовление бетона набетономешалке на стройплощадке иукладка его типичными средствами, бетонкласса...) M250 бетонированиепримыкании между грунтом иасфальтобетоном L=6.0 x B=0.4 x H=0.5m	m3	1,2000	1.412,49 267,80	1.694,99 321,36
		Total Бетонный зуб ул.Фонтанная низ L=6m .B=0.4m.H=0.5m Inklusiv salariu				2.119,80 355,62
		16. Бетонный зуб ул.Кирова L=3,5m .B=0.4m.H=0.5m				
69	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннегосгорания и гидравлическим управлением, сразгрузкой в автомобили, грунтестественной влажножности, II категории)	100 m3	0,0070	1.097,14 0,00	7,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
70	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1км)	t	0,8400	10,18 0,00	8,55 0,00
71	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ...для фундаментов, заготовленная вмастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура 10a3	kg	9,0000	19,96 1,51	179,62 13,57
72	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv Стальная арматура класса ...уложенная в фундаменты, заготовленная вмастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура bа1	kg	4,0000	20,68 2,23	82,74 8,94
73	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=3,5.0 x B=0.4 x H=0.5m	m3	0,7000	1.412,17 267,80	988,52 187,46
		Total Бетонный зуб ул.Кирова L=3,5m .B=0.4m.H=0.5m Inclusiv salariu				1.267,11 209,97
		17. Бетонный зуб переулок.Кирова L=5,7m .B=0.4m.H=0.5m				

1	2	3	4	5	6	7
74	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажности, II категории)	100 m3	0,0110	1.090,91 0,00	12,00 0,00
75	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	1,3700	10,51 0,00	14,40 0,00
76	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8 мм) Арматура 10a3	kg	14,8000	19,96 1,51	295,37 22,31
77	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8 мм включительно) Арматура b1	kg	6,6000	20,69 2,24	136,54 14,77
78	CA03A2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betonieră pe santier și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasă C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на	m3	1,1400	1.412,38 267,80	1.610,11 305,29

1	2	3	4	5	6	7
		стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) M250 бетонирование примыканий между грунтом и асфальтобетоном L=5.7 x B=0.4 x H=0.5m				
		Total Бетонный зуб переулок. Кирова L=5,7m .B=0.4m.H=0.5m Inclusiv salariu				2.068,42 342,37
		18. Бетонный зуб ул.Нахимова L=5m .B=0.4m.H=0.5m				
79	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0100	1.056,00 0,00	10,56 0,00
80	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемно стью 10 тн на расстояние 1 км)	t	1,2000	10,50 0,00	12,60 0,00
81	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8 мм) Арматура 10a3	kg	12,9000	19,96 1,51	257,45 19,45
82	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в	kg	5,7700	20,68 2,24	119,35 12,90

1	2	3	4	5	6	7
		мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура б1				
83	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) M250 бетонирование примыканий между грунтом и асфальтобетоном L=5.0 x B=0.4 x H=0.5m	m3	1,0000	1.412,70 267,80	1.412,70 267,80
		Total Бетонный зуб ул.Нахимова L=5m .B=0.4m.H=0.5m Inklusiv salariu				1.812,66 300,15
		19. Бетонный зуб ул.Украинская L=5,5m .B=0.4m.H=0.5m				
84	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0110	1.090,91 0,00	12,00 0,00
85	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1км)	t	1,3200	10,57 0,00	13,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
86	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ...для фундаментов, заготовленная вмастерской на стройплощадке, диаметромстержней более 8мм) Арматура 10a3	kg	14,2500	19,96 1,51	284,39 21,48
87	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv Стальная арматура класса ...уложенная в фундаменты, заготовленная вмастерской на стройплощадке, диаметромстержней до 8мм включительно) Арматураба1	kg	6,3500	20,69 2,24	131,36 14,20
88	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов,цоколей, подпорных стен, стен ниженулевой отметки, приготовление бетона набетономешалке на стройплощадке иукладка его типичными средствами, бетонкласса...) M250 бетониованиепримыкании между грунтом иасфальтобетоном L=5.5 x B=0.4 x H=0.5m	m3	1,1000	1.412,68 267,80	1.553,95 294,58
		Total Бетонный зуб ул.Украинская L=5,5m .B=0.4m.H=0.5m Inclusiv salariu				1.995,65 330,26
		20. Бетонный зуб ул.Н.Пазарская L=5,7m .B=0.4m.H=0.5m				
89	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,0110	1.090,91 0,00	12,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м³ с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажности, II категории)				
90	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемно стью 10 тн на расстояние 1 км)	t	1,3700	10,51 0,00	14,40 0,00
91	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv Стальная арматура класса ...для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8 мм) Арматура 10a3	kg	14,8000	19,96 1,51	295,37 22,31
92	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ...уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8 мм включительно) Арматура b a l	kg	6,6000	20,69 2,24	136,54 14,77
93	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) M250 бетонирование примыканий между грунтом	m³	1,1400	1.412,38 267,80	1.610,11 305,29

1	2	3	4	5	6	7
		иасфальтобетоном L=5.7 x B=0.4 x H=0.5m				
		Total Бетонный зуб ул.Н.Пазарская L=5,7m .B=0.4m.H=0.5m Inclusiv salariu				2.068,42 342,37
		21. Бетонный зуб ул.Суворова верх L=5m .B=0.4m.H=0.5m				
94	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0100	1.056,00 0,00	10,56 0,00
95	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемно стью 10 тн на расстояние 1 км)	t	1,2000	10,50 0,00	12,60 0,00
96	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ...для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8 мм) Арматура 10a3	kg	12,9000	19,96 1,51	257,45 19,45
97	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv Стальная арматура класса ...уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8 мм включительно) Арматура b1	kg	5,7700	20,68 2,24	119,35 12,90
98	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota	m3	1,0000	1.412,70	1.412,70

1	2	3	4	5	6	7
		zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов,цоколей, подпорных стен, стен ниженулевой отметки, приготовление бетона набетономешалке на стройплощадке иукладка его типичными средствами, бетонкласса...) M250 бетонирование примыкании между грунтом иасфальтобетоном L=5.0 x B=0.4 x H=0.5m			267,80	267,80
		Total Бетонный зуб ул.Суворова верх L=5m .B=0.4m.H=0.5m Inklusiv salariu				1.812,66 300,15
		22. Бетонный зуб ул.Суворова вниз L=6m .B=0.4m.H=0.5m				
99	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннегосгорания и гидравлическим управлением, сразгрузкой в автомобили, грунтестественной влажностности, II категории)	100 m3	0,0120	<u>1.080,00</u> 0,00	<u>12,96</u> 0,00
100	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосваламигрузоподъемно стью 10 тн на расстояние 1км)	t	1,3200	<u>10,57</u> 0,00	<u>13,95</u> 0,00
101	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ...для фундаментов, заготовленная вмастерской на стройплощадке,	kg	13,5000	<u>19,96</u> 1,51	<u>269,45</u> 20,38

1	2	3	4	5	6	7
		диаметром стержней более 8мм) Арматура 10a3				
102	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ...уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура б1	kg	6,2100	20,68 2,24	128,45 13,88
103	CA03A2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) M250 бетонирование примыканий между грунтом и асфальтобетоном L=6.0 x B=0.4 x H=0.5m	m3	1,2000	1.412,49 267,80	1.694,99 321,36
		Total Бетонный зуб ул.Суворова вниз L=6m .B=0.4m.H=0.5m Inclusiv salariu				2.119,80 355,62
		23. Бетонный зуб ул.Ворошилова верх L=5,5m .B=0.4m.H=0.5m				
104	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0110	1.090,91 0,00	12,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
105	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1км)	t	1,3200	10,57 0,00	13,95 0,00
106	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ...для фундаментов, заготовленная вмастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура 10a3	kg	14,2500	19,96 1,51	284,39 21,48
107	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ...уложенная в фундаменты, заготовленная вмастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура b1	kg	6,3500	20,69 2,24	131,36 14,20
108	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=5.5x B=0.4 x H=0.5m	m3	1,1000	1.412,68 267,80	1.553,95 294,58
		Total Бетонный зуб ул.Ворошилова верх L=5,5m .B=0.4m.H=0.5m Inclusiv salariu				1.995,65 330,26

1	2	3	4	5	6	7
		24. Бетонный зуб ул.Ворошилова низ L=24m .B=0.4m.H=0.5m				
109	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, сразгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажностью, II категории)	100 m3	0,0480	1.080,00 0,00	51,84 0,00
110	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1км)	t	5,7600	10,47 0,00	60,30 0,00
111	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ...для фундаментов, заготовленная вмастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура 10a3	kg	62,2000	19,96 1,51	1.241,40 93,81
112	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ...уложенная в фундаменты, заготовленная вмастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура b1	kg	27,7000	20,69 2,24	572,99 61,93
113	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки,	m3	4,8000	1.412,55 267,80	6.780,26 1.285,44

1	2	3	4	5	6	7
		приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) M250 бетонирование примыканий между грунтом и асфальтобетоном L=24мх B=0.4 х H=0.5м				
		Total Бетонный зуб ул. Ворошилова низ L=24м .B=0.4м.H=0.5м Inclusiv salariu				8.706,79 1.441,18
		25. Бетонный зуб ул. Фрунзе верх L=4,5м .B=0.4м.H=0.5м				
114	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0090	<u>1.066,67</u> 0,00	<u>9,60</u> 0,00
115	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемно стью 10 тн на расстояние 1км)	t	1,0800	<u>10,42</u> 0,00	<u>11,25</u> 0,00
116	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура 10a3	kg	11,6600	<u>19,96</u> 1,51	<u>232,70</u> 17,58
117	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv (Стальная арматура	kg	5,2200	<u>20,68</u> 2,23	<u>107,95</u> 11,65

1	2	3	4	5	6	7
		класса ...уложенная в фундаменты, заготовленная вмастерской на стройплощадке, диаметромстержней до 8мм включительно) Арматураб1				
118	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов,цоколей, подпорных стен, стен ниженулевой отметки, приготовление бетона набетономешалке на стройплощадке иукладка его типичными средствами, бетонкласса...) M250 бетонированиепримыкании между грунтом иасфальтобетоном L=4,5 x B=0.4 x H=0.5m	m3	0,9000	1.412,63 267,80	1.271,37 241,02
		Total Бетонный зуб ул.Фрунзе верх L=4,5m .B=0.4m.H=0.5m Inklusiv salariu				1.632,87 270,25
		26. Бетонный зуб ул.Фрунзе низ L=5m .B=0.4m.H=0.5m				
119	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннегосгорания и гидравлическим управлением, сразгрузкой в автомобили, грунтестественной влажнoжности, II категории)	100 m3	0,0100	1.056,00 0,00	10,56 0,00
120	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосваламигрузоподъемно стью 10 тн на расстояние 1км)	t	1,2000	10,50 0,00	12,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
121	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ...для фундаментов, заготовленная вмастерской на стройплощадке, диаметромстержней более 8мм) Арматура 10a3	kg	12,9000	19,96 1,51	257,45 19,45
122	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ...уложенная в фундаменты, заготовленная вмастерской на стройплощадке, диаметромстержней до 8мм включительно) Арматураба1	kg	5,7700	20,68 2,24	119,35 12,90
123	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов,цоколей, подпорных стен, стен ниженулевой отметки, приготовление бетона набетономешалке на стройплощадке иукладка его типичными средствами, бетонкласса...) M250 бетонированиепримыкании между грунтом иасфальтобетоном L=5.0 x B=0.4 x H=0.5m	m3	1,0000	1.412,70 267,80	1.412,70 267,80
		Total Бетонный зуб ул.Фрунзе низ L=5m .B=0.4m.H=0.5m Inclusiv salariu				1.812,66 300,15
		27. Бетонный зуб ул.Садовая L=4,7m .B=0.4m.H=0.5m				
124	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,0094	1.072,34 0,00	10,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
125	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	1,1280	10,37 0,00	11,70 0,00
126	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8 мм) Арматура 10a3	kg	12,1800	19,96 1,51	243,07 18,36
127	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8 мм включительно) Арматура b1	kg	5,4400	20,69 2,24	112,54 12,17
128	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) M250 бетонирование примыканий между грунтом	m3	0,9400	1.412,60 267,80	1.327,84 251,73

1	2	3	4	5	6	7
		иасфальтобетоном L=4,7 x B=0.4 x H=0.5m				
		Total Бетонный зуб ул.Садовая L=4,7m .B=0.4m.H=0.5m Inclusiv salariu				1.705,23 282,26
		28. Бетонный зуб ул.Чайковского L=5,7m .B=0.4m.H=0.5m				
129	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0110	1.090,91 0,00	12,00 0,00
130	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемно стью 10 тн на расстояние 1 км)	t	1,3700	10,51 0,00	14,40 0,00
131	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv Стальная арматура класса ...для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8 мм) Арматура 10a3	kg	14,8000	19,96 1,51	295,37 22,31
132	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ...уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8 мм включительно) Арматура бa1	kg	6,6000	20,69 2,24	136,54 14,77
133	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota	m3	1,1400	1.412,38	1.610,11

1	2	3	4	5	6	7
		zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов,цоколей, подпорных стен, стен ниженулевой отметки, приготовление бетона набетономешалке на стройплощадке иукладка его типичными средствами, бетонкласса...) M250 бетонированиепримыкании между грунтом иасфальтобетономL=5.7 x B=0.4 x H=0.5m			267,80	305,29
		Total Бетонный зуб ул.Чайковского L=5,7m .B=0.4m.H=0.5m Inklusiv salariu				2.068,42 342,37

		Total	L	8.126.730,48
		CAS	24,00 %	91.360,24
		Total 1	100,00 +	8.218.090,72
		Cheltuieli de regie	4,00 %	328.723,63
		Total 2	100,00 +	8.546.814,35
		Beneficiu de deviz	4,00 %	341.872,58
		Total 3	100,00 +	8.888.686,93
		TVA	20,00 %	1.777.737,40
		Total deviz: Inclisiv salariu		10.666.424,33 380.667,65

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Taraclia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ремонт участка ул.Садовая

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Ремонт участка ул.Садовая

Valoarea de deviz 10.666.424,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	13,950	52,00	725,400
2.	7123010010200	Betonist	h-om	109,060	52,00	5.671,120
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,891	52,00	670,332
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	190,000	52,00	9.880,000
5.	7129020012800	Pavator	h-om	2.598,000	52,00	135.096,000
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1.183,450	52,00	61.539,400
7.	7212030022700	Sudor	h-om	99,000	52,00	5.148,000
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1.881,000	52,00	97.812,000
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	645,516	52,00	33.566,832
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	128,184	52,00	6.665,568
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	459,480	52,00	23.892,960
Total manopera						380.667,65

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	148,500	12,00	1.782,000
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1.508,700	1.725,00	2.602.507,500
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1.005,800	1.795,00	1.805.411,000
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	343,964	400,00	137.585,600
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2.065,474	325,00	671.279,050
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	64,200	1.795,00	115.239,000
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	82,685	325,00	26.872,625
8.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	16,896	325,00	5.491,200
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	28,752	310,00	8.913,120
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	53,107	310,00	16.463,170
11.	14211028200068	Piatra spartaM400 H-5cm	m3	8,624	400,00	3.449,600
12.	23203226000401	Bitum	t	9,919	10.000,00	99.190,000
13.	2640112300739	Caramizi	buc	448,800	6,70	3.006,960
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10.494,480	2,10	22.038,408
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4.592,922	2,10	9.645,138
16.	2663102100001	Beton pentru borduri	m3	161,730	1.600,00	258.768,000

17.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,398	1.200,00	477,600
18.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,600	0,00	0,000
19.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	3.611,970	140,00	505.675,800
20.	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	134,144	1.890,00	253.532,160
21.	2666122800600	ж/б лотковтипа U, 2x0,8x0,75м. дляливневых каналов)	buc	94,940	1.900,00	180.386,000
22.	26661228080600	ж/б лотковтипа U, 2x0,8x0,75м. дляливневых каналов)	buc	6,060	1.900,00	11.514,000
23.	2710602100000	Арматура 6a1	kg	122,618	18,00	2.207,124
24.	2710602300000	Арматура 10a3	kg	273,885	18,00	4.929,930
25.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	288,900	18,00	5.200,200
26.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	99,000	25,00	2.475,000
27.	27758276309886	Покрытие лотков - 150 (75 шт.х2,0).Рама из уголка 70х5мм, арматураAIII d25мм	kg	9.900,000	33,00	326.700,000
28.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	49,500	65,00	3.217,500
29.	4011106202741	Energie electrica	kw	79,200	7,00	554,400
30.	4029050	Mortar de ciment	m3	16,096	1.200,00	19.315,200
31.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	254,160	20,00	5.083,200
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	28,054	20,00	561,080
33.	4100126202818	Apa	m3	11,030	20,00	220,600
		Total materiale de construcții				7.109.692,16

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	1,744	250,00	436,000
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	46,326	220,00	10.191,720
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	23,163	130,00	3.011,190
4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	50,000	500,00	25.000,000
5.	2922140007000	Macara	h-ut	58,164	500,00	29.082,000
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,889	450,00	1.300,050
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	116,087	450,00	52.239,150
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	141,240	450,00	63.558,000
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	578,396	450,00	260.278,200
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	141,240	1.180,00	166.663,200
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,404	480,00	3.553,920
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,776	80,00	1.102,080
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1,744	120,00	209,280
14.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	7,462	250,00	1.865,500
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,740	500,00	2.870,000
16.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	17,542	450,00	7.893,900
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	25,416	280,00	7.116,480
		Total utilaje de construcții				636.370,67

Total	L	8.126.730,48
CAS	24,00 %	91.360,24
Total 1	100,00 +	8.218.090,72

Cheltuieli de regie	4,00 %	328.723,63
Total 2	100,00 +	8.546.814,35
Beneficiu de deviz	4,00 %	341.872,58
Total 3	100,00 +	8.888.686,93
TVA	20,00 %	1.777.737,40

Total deviz: **10.666.424,33**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Taraclia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Ремонт участка ул.Садовая

Investitor Primaria Taraclia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел Земляные работы				
1	DH02A k=2	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder r (Легкоеразрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером)	100m2			79,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	450,00	79,199
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietuirii fara adunarea materialului (Механическоеразрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбораматериала) 133м x 5,6м x 0,4 м нарезка корыта	100 m3			949,53 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	450,00	949,530
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,048
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) Разработка грунта под бордюры + кромочные лотки 50м	100 m3			1.080,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1.080,000
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			10,44 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,440
		2. Раздел Ворошилова-Фрунзе Земляные работы				

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, сразгрузкой в автомобили, грунтестественной влажности, II категории)Разработка грунта Суворова-Ворошилова 100м x 1,0м x 0,3м	100 m3			1.080,91 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1.080,907
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)Суворова- Ворошилова	t			10,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,447
		3. Раздел -Фрунзе -Чайковского Земляные работы				
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, сразгрузкой в автомобили, грунтестественной влажности, II категории)Разработка грунта Суворова-Ворошилова 100м x 1,0м x 0,3м	100 m3			1.079,81 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1.079,814
9	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)Суворова- Ворошилова	t			10,44 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,442
		4. Раздел Суворова -Ворошилова Земляные работы				
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, сразгрузкой в автомобили, грунтестественной влажности, II категории)Разработка грунта Суворова-Ворошилова 100м x 1,0м x 0,3м	100 m3			1.080,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1.080,000
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)Суворова- Ворошилова	t			10,44 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,438
		5. Раздел Бордюры				

1	2	3	4	5	6	7
12	DI109 ПРИМ	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующегоасфальтобетонного покрытиямеханизированным способом)Демонтажбордюров+плиты	m3			378,59 83,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	52,00	83,200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	450,00	8,600
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	120,00	93,013
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	250,00	193,778
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосваламигрузоподъемностью 10 тн на расстояние 1км) Вывоз бордюров	t			10,44 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,444
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основанияиз щебня) Piatra sparta M400, H-10 cm подбордюры	m3			546,93 51,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,00	51,480
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	325,00	373,750
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	130,00	27,300
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,400
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские длятротуаров 20x25 см, по бетонномуоснованию 30x15 см) 1000x300x150 мм	m			252,11 30,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	52,00	7,800
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	52,00	22,880
	2663102100001	Beton pentru borduri	m3	0,0450	1.600,00	72,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,10	6,132
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	310,00	2,480
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	140,00	140,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,120
16	DE10A прим	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Лоток водоотводный для кромкибетонные заводские для тротуаров 20x25см, по бетонному основанию 30x15 см)прикромочный лоток 1000x500x180мм	m			252,11 30,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	52,00	7,800
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	52,00	22,880
	2663102100001	Beton pentru borduri	m3	0,0450	1.600,00	72,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,10	6,132
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	310,00	2,480
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	140,00	140,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,120
17	RpAcF02A	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Опускание до уровня городскойдороги крышек смотровых колодцевсистем водоснабжения и канализации,средняя высота 20 см и вес крышки до 100кг, на кирпичной стенке с цементнымраствором) Газ	buc			130,40 93,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1500	52,00	59,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6500	52,00	33,800
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1.200,00	36,800
18	RpAcF01A1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de	buc			415,42

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executie sub circulatie intensa a (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100кг, на кирпичной стенке с цементным раствором, в случае выполнения под интенсивным движением) Водопровод, канализация				78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0500	52,00	54,600
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	52,00	23,400
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	6,70	300,696
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1.200,00	36,720
		6. Раздел Перекресток Фрунзе				
19	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбороматериала)	100 m3			949,51 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	450,00	949,509
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) 62,9 x 3 x 0,1м	m3			509,50 46,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	52,00	46,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	310,00	341,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	130,00	27,300
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,400
21	DI124 прим	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Демонтаж железобетонных плит дорожных плит 3м x1,7 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			3.447,81 150,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	52,00	150,800
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	1.200,00	220,313
	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	1,0000	1.890,00	2.891,700
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	500,00	185,000
22	DI124 прим	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж железобетонных плит дорожных плит 3м x1,7 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			2.766,61 301,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	52,00	301,600
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	1.200,00	148,313
	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	1,0000	1.890,00	1.946,700
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	500,00	370,000
		7. . Раздел Перекресток Ворошилова				
23	DI124 прим	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Демонтаж железобетонных плит дорожных плит 3м x1,7 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			3.447,79 150,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	52,00	150,800

1	2	3	4	5	6	7
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	1.200,00	220,294
	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	1,0000	1.890,00	2.891,700
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	500,00	185,000
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II Планировка автогрейдеромдо 175 CP поверхности естественногоучастка и земляного полотна путем срезкивызвышенностей и перемещение в выемкиразработанного грунта, грунт II категории)	100m2			86,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	86,250
25	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основанияиз песка) 30 x 4 x 0,1м	m3			509,50 46,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	52,00	46,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	310,00	341,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	130,00	27,300
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,400
26	DI124 прим	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж железобетонных плит дорожныхплит 3м x1,7 м на искусственныхсооружениях автомобильных дорог)	m3			2.766,59 301,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	52,00	301,600
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	1.200,00	148,294
	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	1,0000	1.890,00	1.946,700
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	500,00	370,000
		8. Раздел устройство основания				
27	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слойоснования или изменение профиля изщебня для дорог с механической укладкой,выполненный с заполнением беззаиливания) Н=15 см piatra spartaM400 под асфальтобенонное покрытие	m3			650,78 31,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,00	31,200
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	400,00	81,200
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	325,00	396,175
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,900
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,200
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слойоснования или изменение профиля изщебня для дорог с механической укладкой,выполненный с заполнением беззаиливания) Н=18 см piatra spartaM400 под асфальтобенонное покрытие	m3			650,78 31,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,00	31,200
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	400,00	81,200

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	325,00	396,175
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,900
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,200
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию передустройством асфальтобетонногопокрытия)	t			10.435,62 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10.000,00	10.300,623
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,000
30	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие изасфальтобетона с крупным наполнителем,выполненное горячим сопсобом, толщиной6,0 см, механизированно)BAD-22.4	m2			268,45 3,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,00	3,120
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1.725,00	243,225
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1.795,00	5,385
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	18,00	0,288
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,00	3,555
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,00	3,555
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1.180,00	9,322
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию передустройством асфальтобетонногопокрытия)	t			10.434,07 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10.000,00	10.299,065
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,000
32	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытиеасфальтобетонное с мелким заполнителем,выполненное горячим способом, толщиной4,0 см механически)BA-16	m2			187,94 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,600
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1.795,00	168,730
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1.795,00	5,385
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,198
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	2,385
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	2,385
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1.180,00	6,254
		9. Раздел водоотвод по ул.Донского L=12м, В=0,75м,Р=0,8м				
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннегосгорания и гидравлическим управлением, сразгрузкой в автомобили,	100 m3			1.078,44 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грунтестественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1.078,442
34	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1км)	t			10,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,422
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)) Piatra sparta M400 n-5cm	m3			632,93 51,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,00	51,538
	14211028200068	Piatra sparta M400 n-5cm	m3	1,1500	400,00	459,556
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	130,00	27,444
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,400
36	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Установка сборных ж/б элементов типа Лили U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) (Установка сборных ж/б лотков типа U, 2x0,8x0,75м. для ливневых каналов)	buc			2.285,66 109,20
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	52,00	98,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,00	10,400
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	26661228080600	ж/б лотков типа U, 2x0,8x0,75м. для ливневых каналов)	buc	1,0100	1.900,00	1.919,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	2,10	4,935
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	310,00	2,480
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	500,00	250,000
37	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном, (устройство водоприемника из бетона)	m3			1.412,94 267,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	52,00	247,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	20,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,10	398,588
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	310,00	247,380
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	325,00	239,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,480
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	80,00	48,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	250,00	81,500
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
		10. Раздел водоотвод переулков Кирова L=32м, В=0,75м, Р=0,8м				
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем	100 m3			1.079,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1.079,391
39	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			10,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,431
40	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)) Piatra sparta M400 n-5cm	m3			633,18 51,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,00	51,480
	14211028200068	Piatra sparta M400 n-5cm	m3	1,1500	400,00	460,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	130,00	27,300
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,400
41	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа Лили U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.)) (Установка сборных ж/б лотков типа U, 2x0,8x0,75м. для ливневых каналов)	buc			2.285,66 109,20
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	52,00	98,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,00	10,400
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	2666122800600	ж/б лотков типа U, 2x0,8x0,75м. для ливневых каналов)	buc	1,0100	1.900,00	1.919,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	2,10	4,935
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	310,00	2,480
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	500,00	250,000
42	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) M250 бетонирование примыканий между грунтом и асфальтобетоном, (устойство водоприемника из бетона)	m3			1.412,94 267,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	52,00	247,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	20,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,10	398,588
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	310,00	247,380
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	325,00	239,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,480
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	80,00	48,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	250,00	81,500
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
		11. Раздел водоотвод по ул.Фрунзе овраг L=156м, В=0,75м, Р=0,8м				
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			1.079,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, сразгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажностью, II категории))				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1.079,746
44	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			10,44 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,441
45	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)) Piatra sparta M400 n-5cm	m3			633,13 51,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,00	51,476
	14211028200068	Piatra sparta M400 n-5cm	m3	1,1500	400,00	459,966
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	130,00	27,289
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,400
46	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Установка сборных ж/б элементов типа Лили U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) (Установка сборных ж/б лотков типа U, 2x0,8x0,75м. дляливневых каналов)	buc			2.285,66 109,20
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	52,00	98,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,00	10,400
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	2666122800600	ж/б лотков типа U, 2x0,8x0,75м. дляливневых каналов)	buc	1,0100	1.900,00	1.919,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	2,10	4,935
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	310,00	2,480
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	500,00	250,000
47	CL18A	Покрытие лотков - 150 (75 шт.х2,0). Рама из уголка 70x5мм, арматура AIII d25мм	kg			44,73 10,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,00	9,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,00	0,520
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,00	0,520
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	27758276309886	Покрытие лотков - 150 (75 шт.х2,0). Рама из уголка 70x5мм, арматура AIII d25мм	kg	1,0000	33,00	33,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,325
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	7,00	0,056
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,00	0,180
48	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si tumarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) M250 бетонирование примыканий между грунтом и асфальтобетоном, (устойство водоприменника из бетона)	m3			1.412,70 267,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	52,00	247,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	20,800

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,10	398,591
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	310,00	247,380
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	325,00	239,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,480
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	80,00	48,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	250,00	81,250
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
		12. Бетонный зуб ул.Донского L=5m .B=0.4m.H=0.5m				
49	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, сразгрузкой в автомобили, грунтестественной влажности, II категории)	100 m3			1.056,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1.056,000
50	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1км)	t			10,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,500
51	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ...для фундаментов, заготовленная вмастерской на стройплощадке, диаметромстержней более 8мм) Арматура 10a3	kg			19,96 1,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	52,00	1,508
	2710602300000	Арматура 10a3	kg	1,0250	18,00	18,449
52	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ...уложенная в фундаменты, заготовленная вмастерской на стройплощадке, диаметромстержней до 8мм включительно) Арматура 6a1	kg			20,68 2,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	52,00	2,235
	2710602100000	Арматура 6a1	kg	1,0250	18,00	18,449
53	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов,цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) M250 бетонированиепримыкании между грунтом и асфальтобетоном L=5.0 x B=0.4 x H=0.5m	m3			1.412,70 267,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	52,00	247,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	20,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,10	398,591
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	310,00	247,380
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	325,00	239,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,480
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	80,00	48,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	250,00	81,250

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
		13. Бетонный зуб ул.Почтовая L=5m .B=0.4m.H=0.5m				
54	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтестественной влажности, II категории)	100 m3			1.056,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1.056,000
55	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1км)	t			10,50 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,500
56	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, изготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура 10a3	kg			19,96 1,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	52,00	1,508
	2710602300000	Арматура 10a3	kg	1,0250	18,00	18,449
57	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, изготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура бa1	kg			20,68 2,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	52,00	2,235
	2710602100000	Арматура бa1	kg	1,0250	18,00	18,449
58	CA03A2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betonieră pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) M250 бетонирование примыканий между грунтом и асфальтобетоном L=5.0 x B=0.4 x H=0.5m	m3			1.412,70 267,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	52,00	247,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	20,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,10	398,591
	1421102200525	Nisip sortat nepalată de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	310,00	247,380
	1421102200290	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	325,00	239,200
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,2700	20,00	5,480
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	80,00	48,000
	29522700037002	Betonieră de 250 l cu cadere liberă	h-ut	0,3250	250,00	81,250
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
		14. Бетонный зуб ул.Фонтанная верх L=3m .B=0.4m.H=0.5m				

1	2	3	4	5	6	7
59	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, сразгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажностью, II категории)	100 m3			1.040,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1.040,000
60	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			10,62 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,625
61	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура 10a3	kg			19,95 1,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	52,00	1,506
	2710602300000	Арматура 10a3	kg	1,0250	18,00	18,449
62	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура 6a1	kg			20,68 2,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	52,00	2,229
	2710602100000	Арматура 6a1	kg	1,0250	18,00	18,447
63	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) M250 бетонирование примыканий между грунтом и асфальтобетоном L=3.0 x B=0.4 x H=0.5m	m3			1.413,00 267,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	52,00	247,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	20,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,10	398,590
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	310,00	247,483
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	325,00	239,417
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,467
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	80,00	48,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	250,00	81,250
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
		15. Бетонный зуб ул. Фонтанная низ L=6m .B=0.4m.H=0.5m				
64	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем	100 m3			1.080,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажностью, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1.080,000
65	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1км)	t			10,57 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,568
66	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ...для фундаментов, заготовленная вмастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура 10a3	kg			19,96 1,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	52,00	1,510
	2710602300000	Арматура 10a3	kg	1,0250	18,00	18,449
67	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ...уложенная в фундаменты, заготовленная вмастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура 6a1	kg			20,68 2,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	52,00	2,236
	2710602100000	Арматура 6a1	kg	1,0250	18,00	18,449
68	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) M250 бетонирование примыканий между грунтом и асфальтобетоном L=6.0 x B=0.4 x H=0.5m	m3			1.412,49 267,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	52,00	247,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	20,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,10	398,591
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	310,00	247,225
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	325,00	239,146
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,483
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	80,00	48,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	250,00	81,250
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
		16. Бетонный зуб ул.Кирова L=3,5m .B=0.4m.H=0.5m				
69	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажностью, II категории)	100 m3			1.097,14 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1.097,143

1	2	3	4	5	6	7
70	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1км)	t			10,18 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,179
71	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ...для фундаментов, заготовленная вмастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура 10a3	kg			19,96 1,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	52,00	1,508
	2710602300000	Арматура 10a3	kg	1,0250	18,00	18,450
72	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv Стальная арматура класса ...уложенная в фундаменты, заготовленная вмастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура 6a1	kg			20,68 2,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	52,00	2,236
	2710602100000	Арматура 6a1	kg	1,0250	18,00	18,450
73	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si tumarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=3,5.0 x B=0.4 x H=0.5m	m3			1.412,17 267,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	52,00	247,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	20,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,10	398,589
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	310,00	247,114
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	325,00	239,107
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,486
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	80,00	48,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	250,00	81,071
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
		17. Бетонный зуб переулок. Кирова L=5,7m .B=0.4m.H=0.5m				
74	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, in pamint cu umiditate naturală, descărcare in autovehicule teren catg. II Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1.090,91 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1.090,909
75	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1км)	t			10,51 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,511
76	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ...для фундаментов, заготовленная вмастерской на стройплощадке, диаметромстержней более 8мм) Арматура 10a3	kg			19,96 1,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	52,00	1,507
	2710602300000	Арматура 10a3	kg	1,0250	18,00	18,450
77	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ...уложенная в фундаменты, заготовленная вмастерской на стройплощадке, диаметромстержней до 8мм включительно) Арматура6a1	kg			20,69 2,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	52,00	2,238
	2710602100000	Арматура 6a1	kg	1,0250	18,00	18,450
78	CA03A2	Beton turnat în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов,цоколей, подпорных стен, стен нижеулевой отметки, приготовление бетона набетономешалке на стройплощадке иукладка его типичными средствами, бетонкласса...) M250 бетонируваниепримыкании между грунтом иасфальтобетоном L=5.7 x B=0.4 x H=0.5m	m3			1.412,38 267,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	52,00	247,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	20,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,10	398,591
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	310,00	247,184
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	325,00	239,189
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,474
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	80,00	48,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	250,00	81,140
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
		18. Бетонный зуб ул.НахимоваL=5m .B=0.4m.H=0.5m				
79	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala, descarcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннегосгорания и гидравлическим управлением, сразгрузкой в автомобили, грунтестественной влажностью, II категории)	100 m3			1.056,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1.056,000
80	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосваламигрузоподъемностью 10 тн на расстояние 1км)	t			10,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,500
81	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv Стальная арматура класса	kg			19,96 1,51

1	2	3	4	5	6	7
		...для фундаментов, заготовленная вмастерской на стройплощадке, диаметромстержней более 8мм) Арматура 10a3				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	52,00	1,508
	2710602300000	Арматура 10a3	kg	1,0250	18,00	18,449
82	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in atelier de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ...уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметромстержней до 8мм включительно) Арматураба1	kg			20,68 2,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	52,00	2,235
	2710602100000	Арматура ба1	kg	1,0250	18,00	18,449
83	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si tumarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов,цоколей, подпорных стен, стен нижеулевой отметки, приготовление бетона набетономешалке на стройплощадке иукладка его типичными средствами, бетонкласса...) M250 бетонированиепримыкании между грунтом иасфальтобетоном L=5.0 x B=0.4 x H=0.5m	m3			1.412,70 267,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	52,00	247,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	20,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,10	398,591
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	310,00	247,380
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	325,00	239,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,480
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	80,00	48,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	250,00	81,250
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
		19. Бетонный зуб ул.Украинская L=5,5m .B=0.4m.H=0.5m				
84	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннегосгорания и гидравлическим управлением, сразгрузкой в автомобили, грунтестественной влажности, II категории)	100 m3			1.090,91 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1.090,909
85	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосваламигрузоподъемностью 10 тн на расстояние 1км)	t			10,57 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,568
86	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in atelier de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ...для фундаментов, заготовленная вмастерской на стройплощадке, диаметромстержней более 8мм) Арматура 10a3	kg			19,96 1,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	52,00	1,507
	2710602300000	Арматура 10a3	kg	1,0250	18,00	18,450

1	2	3	4	5	6	7
87	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv Стальная арматура класса ...уложенная в фундаменты, заготовленная вмастерской на стройплощадке, диаметромстержней до 8мм включительно) Арматураба1	kg			20,69 2,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	52,00	2,236
	2710602100000	Арматура ба1	kg	1,0250	18,00	18,451
88	CA03A2	Beton turnat în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов,цоколей, подпорных стен, стен нижеулевой отметки, приготовление бетона набетономешалке на стройплощадке иукладка его типичными средствами, бетонкласса...) M250 бетонируваниепримыкании между грунтом иасфальтобетоном L=5.5 x B=0.4 x H=0.5m	m3			1.412,68 267,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	52,00	247,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	20,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,10	398,589
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	310,00	247,436
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	325,00	239,023
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,2700	20,00	5,473
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	80,00	48,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	250,00	81,364
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
		20. Бетонный зуб ул.Н.Пазарская L=5,7m .B=0.4m.H=0.5m				
89	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннегосгорания и гидравлическим управлением, сразгрузкой в автомобили, грунтестественной влажностности, II категории)	100 m3			1.090,91 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1.090,909
90	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосваламигрузоподъемностью 10 тн на расстояние 1км)	t			10,51 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,511
91	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv Стальная арматура класса ...для фундаментов, заготовленная вмастерской на стройплощадке, диаметромстержней более 8мм) Арматура 10a3	kg			19,96 1,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	52,00	1,507
	2710602300000	Арматура 10a3	kg	1,0250	18,00	18,450
92	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ...уложенная в фундаменты, заготовленная вмастерской на стройплощадке,	kg			20,69 2,24

1	2	3	4	5	6	7
		диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура 6a1				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	52,00	2,238
	2710602100000	Арматура 6a1	kg	1,0250	18,00	18,450
93	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) M250 бетонирование примыканий между грунтом и асфальтобетоном L=5.7 x B=0.4 x H=0.5m	m3			1.412,38 267,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	52,00	247,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	20,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,10	398,591
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	310,00	247,184
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	325,00	239,189
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,474
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	80,00	48,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	250,00	81,140
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
		21. Бетонный зуб ул.Суворова верх L=5m .B=0.4m.H=0.5m				
94	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, in pamint cu umiditate naturală, descărcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1.056,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1.056,000
95	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1км)	t			10,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,500
96	CC01B	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ...для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура 10a3	kg			19,96 1,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	52,00	1,508
	2710602300000	Арматура 10a3	kg	1,0250	18,00	18,449
97	CC01A	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ...уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура 6a1	kg			20,68 2,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	52,00	2,235
	2710602100000	Арматура 6a1	kg	1,0250	18,00	18,449
98	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu	m3			1.412,70

1	2	3	4	5	6	7
		betoniera pe santier si tumarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов,цоколей, подпорных стен, стен нижеулевой отметки, приготовление бетона набетономешалке на стройплощадке иукладка его типичными средствами, бетонкласса...) M250 бетонирование примыкании между грунтом иасфальтобетоном L=5.0 x B=0.4 x H=0.5m				267,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	52,00	247,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	20,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,10	398,591
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	310,00	247,380
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	325,00	239,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,480
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	80,00	48,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	250,00	81,250
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
		22. Бетонный зуб ул.Суворова вниз L=6m .B=0.4m.H=0.5m				
99	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннегосгорания и гидравлическим управлением, сразгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажностью, II категории)	100 m3			1.080,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1.080,000
100	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосваламигрузоподъемностью 10 тн на расстояние 1км)	t			10,57 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,568
101	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ...для фундаментов, заготовленная вмастерской на стройплощадке, диаметромстержней более 8мм) Арматура 10a3	kg			19,96 1,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	52,00	1,510
	2710602300000	Арматура 10a3	kg	1,0250	18,00	18,449
102	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ...уложенная в фундаменты, заготовленная вмастерской на стройплощадке, диаметромстержней до 8мм включительно) Арматура6a1	kg			20,68 2,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	52,00	2,236
	2710602100000	Арматура 6a1	kg	1,0250	18,00	18,449
103	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si tumarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов,цоколей, подпорных стен, стен нижеулевой отметки, приготовление бетона набетономешалке на	m3			1.412,49 267,80

1	2	3	4	5	6	7
		стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) M250 бетонирование примыканий между грунтом и асфальтобетоном L=6.0 x B=0.4 x H=0.5m				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	52,00	247,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	20,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,10	398,591
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	310,00	247,225
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	325,00	239,146
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,483
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	80,00	48,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	250,00	81,250
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
		23. Бетонный зуб ул.Ворошилова верх L=5,5m .B=0.4m.H=0.5m				
104	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1.090,91 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1.090,909
105	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			10,57 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,568
106	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ...для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура 10a3	kg			19,96 1,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	52,00	1,507
	2710602300000	Арматура 10a3	kg	1,0250	18,00	18,450
107	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ...уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура бa1	kg			20,69 2,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	52,00	2,236
	2710602100000	Арматура бa1	kg	1,0250	18,00	18,451
108	CA03A2	Beton turnat în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) M250 бетонирование примыканий между грунтом и асфальтобетоном L=5.5x B=0.4 x H=0.5m	m3			1.412,68 267,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	52,00	247,000

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	20,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,10	398,589
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	310,00	247,436
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	325,00	239,023
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,473
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	80,00	48,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	250,00	81,364
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
		24. Бетонный зуб ул.Ворошилова низ L=24m .B=0.4m.H=0.5m				
109	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, in pamint cu umiditate naturală, descărcare in autovehicule teren catg. II Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, сразгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажностью, II категории)	100 m3			1.080,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1.080,000
110	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1км)	t			10,47 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,469
111	CC01B	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ...для фундаментов, заготовленная вмастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура 10a3	kg			19,96 1,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	52,00	1,508
	2710602300000	Арматура 10a3	kg	1,0250	18,00	18,450
112	CC01A	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ...уложенная в фундаменты, заготовленная вмастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура 6a1	kg			20,69 2,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	52,00	2,236
	2710602100000	Арматура 6a1	kg	1,0250	18,00	18,450
113	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) M250 бетонирование примыканий между грунтом и асфальтобетоном L=24мх B=0.4 х H=0.5м	m3			1.412,55 267,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	52,00	247,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	20,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,10	398,590
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	310,00	247,290
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	325,00	239,146
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,479
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	80,00	48,000

1	2	3	4	5	6	7
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	250,00	81,250
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
		25. Бетонный зуб ул.Фрунзе верх L=4,5m .B=0.4m.H=0.5m				
114	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, сразгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажностью, II категории)	100 m3			1.066,67 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1.066,667
115	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1км)	t			10,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,417
116	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ...для фундаментов, заготовленная вмастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура 10a3	kg			19,96 1,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	52,00	1,507
	2710602300000	Арматура 10a3	kg	1,0250	18,00	18,449
117	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ...уложенная в фундаменты, заготовленная вмастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура бa1	kg			20,68 2,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	52,00	2,231
	2710602100000	Арматура бa1	kg	1,0250	18,00	18,448
118	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=4,5 x B=0.4 x H=0.5m	m3			1.412,63 267,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	52,00	247,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	20,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,10	398,591
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	310,00	247,311
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	325,00	239,056
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,489
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	80,00	48,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	250,00	81,389
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
		26. Бетонный зуб ул.Фрунзе низ L=5m .B=0.4m.H=0.5m				

1	2	3	4	5	6	7
119	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, сразгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажности, II категории)	100 m3			1.056,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1.056,000
120	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			10,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,500
121	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8 мм) Арматура 10a3	kg			19,96 1,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	52,00	1,508
	2710602300000	Арматура 10a3	kg	1,0250	18,00	18,449
122	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8 мм включительно) Арматура 6a1	kg			20,68 2,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	52,00	2,235
	2710602100000	Арматура 6a1	kg	1,0250	18,00	18,449
123	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) M250 бетонирование примыканий между грунтом и асфальтобетоном L=5.0 x B=0.4 x H=0.5m	m3			1.412,70 267,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	52,00	247,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	20,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,10	398,591
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	310,00	247,380
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	325,00	239,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,480
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	80,00	48,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	250,00	81,250
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
		27. Бетонный зуб ул. Садовая L=4,7m .B=0.4m.H=0.5m				
124	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем	100 m3			1.072,34 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1.072,340
125	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			10,37 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,372
126	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8 мм) Арматура 10a3	kg			19,96 1,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	52,00	1,507
	2710602300000	Арматура 10a3	kg	1,0250	18,00	18,449
127	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8 мм включительно) Арматура 6a1	kg			20,69 2,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	52,00	2,237
	2710602100000	Арматура 6a1	kg	1,0250	18,00	18,450
128	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) M250 бетонирование примыканий между грунтом и асфальтобетоном L=4,7 x B=0.4 x H=0.5m	m3			1.412,60 267,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	52,00	247,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	20,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,10	398,591
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	310,00	247,340
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	325,00	239,255
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,489
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,6000	80,00	48,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	250,00	81,117
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
		28. Бетонный зуб ул. Чайковского L=5,7m .B=0.4m.H=0.5m				
129	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, in pamint cu umiditate naturală, descărcare in autovehicule teren catg. II Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажности, II категории)	100 m3			1.090,91 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1.090,909
130	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1км)	t			10,51 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,511
131	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv Стальная арматура класса ...для фундаментов, заготовленная вмастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура 10a3	kg			19,96 1,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	52,00	1,507
	2710602300000	Арматура 10a3	kg	1,0250	18,00	18,450
132	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ...уложенная в фундаменты, заготовленная вмастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура ба1	kg			20,69 2,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	52,00	2,238
	2710602100000	Арматура ба1	kg	1,0250	18,00	18,450
133	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=5.7 x B=0.4 x H=0.5m	m3			1.412,38 267,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	52,00	247,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	20,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,10	398,591
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	310,00	247,184
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	325,00	239,189
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,474
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	80,00	48,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	250,00	81,140
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Primaria Taraclia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



GUVERNUL
REPUBLICII MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



Portalul
Guvernamental
pentru afaceri

CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Din
От

1

DATE DESPRE CONTRIBUABIL/ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal/Numărul de identificare

Фискальный код/Идентификационный номер

Denumirea

Наименование

2

ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT/ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ НЕДОИМКИ СОГЛАСНО ДАННЫХ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/На дату выдачи данной справки, недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет

lei/лей

3

VALABIL PÂNĂ LA/ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО



Prezentul certificat este eliberat în temeiul Art. 131, alin. (5³) din Codul fiscal nr. 1163/1997, în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Antreprenorului/Сертификат выдан в соответствии со ст. 131, п. (5³) Налогового кодекса №1163/1997, на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Предпринимателя

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Antreprenorului (<https://mcabinet.gov.md>) la

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr. 124 din 19.05.2022 /
Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022

Certificatul este descărcat de pe Portalul Guvernamental al Antreprenorului (<https://mcabinet.gov.md>) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală.
Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată la adresa: <https://msign.gov.md>.

Сертификат выгружен с Правительственного Портала Предпринимателя (<https://mcabinet.gov.md>) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы, выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации.
Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить по адресу: <https://msign.gov.md>.

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII ANI
DE ACTIVITATE**

Nr. crt .	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Alimentarea cu apa a or. Falesti din riul Prut (lucrari de reabilitare II)	Consiliul raional Falesti	Contract unic	4 05944.91	3	03/21din 20.05.2021
2	Lucrari de constructie a unor sectoare de strazi din or.Cimislia	Primaria or.Cimislia	Contract unic	1663805,32	2	Nr.4 din 25.08.2021
3	Lucrari de reconstrucție la Casa de Cultura din s.Gheltoșu r-nul Cantemir	Primaria com.Tiganca r-nul Cantemir	Contract unic	7 842 547.22	5	2019
4	Reparația unor sectoare de străzi din s. Tomai, r-nul Leova cu lungimea de 1,070 km	Primăria s. Tomai	Contract unic	13930006,61	5	Nr. 1 din 15 noiembrie 2022

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Costiș Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"

[Versiune de imprimare](#)

[Salvare](#)

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1010600024992, denumire: PROFACT CONSTRUCT S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2022

Data prezentării: 10.03.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expedit pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 10.03.2023 13:23:49

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: PROFACT CONSTRUCT S.R.L.
Cod CUIO: 40704260
Cod IDNO: 1010600024992

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI
Strada: SECTORUL BUIUCANI STR.Alba-Iulia nr.75 bl.V et.9 of.913

Activitatea principală: F4399, Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37322589170
WEB:
E-mail: larisa_pielart@yahoo.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Popusoi Larisa Tel. 069733400

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 44 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Costis Ion

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	16511	
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	16511	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	16511	
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	428890	428890
	3. Mijloace fixe, total	080	4848046	5223976
	din care:			
	3.1. clădiri	081	811770	769963
	3.2. construcții speciale	082		680989
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2144313	2139083
	3.4. mijloace de transport	084	1830936	1536465

A.	3.5. inventar și mobilier	085	18700	13600
	3.6. alte mijloace fixe	086	42327	83876
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5276936	5652866
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	5293447	5652866
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	998766	2041195
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		616550
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	998766	2657745
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	345307	1640488
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	9541	1152
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	610507	740828
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	965355	2382468
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	453060	821009
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2417181	5861222
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	7710628	11514088
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	367645	367645
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	367645	367645
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2057218	2057218
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	977853
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2057218	3035071
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	2424863	3402716
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1389875	2029464
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1492003	1773603
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	1492003	1773603
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	2881878	3803067
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	54362	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	1964921	3751286
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	57243	6910
	6. Datorii față de personal	760	234118	350380
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	36713	52334
	8. Datorii față de buget	780	56530	147395
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	2403887	4308305
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	7710628	11514088

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	17127579	32573502
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	113089	1323059
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	600146	534130
venituri din contracte de construcție	013	16414344	30716313
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	15904624	30549937
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	85243	726519
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	15819381	29823418
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1222955	2023565
Alte venituri din activitatea operațională	040	618662	1145772
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	696196	954167
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	369402	870118
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	776019	1345052

Venituri financiare, total	090	7584	5320
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		5004
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	7584	316
Cheltuieli financiare, total	100	136532	299986
din care:	101	127212	298200
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	9320	1366
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-128948	-294666
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	20833	100000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	8333	16619
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	12500	83381
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-116448	-211285
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	659571	1133767
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	83295	155914
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	576276	977853

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	367645			367645
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	367645			367645
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			


IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2057218			2057218
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	977853		977853
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2057218	977853		3035071
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	2424863	977853		3402716

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	22361671	38584735
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	22946723	35570126
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2409030	2455282
Dobânzi plătite	040	127212	298200
Plata impozitului pe venit	050	80985	105272
Alte încasări	060	653837	680354
Alte plăți	070	1756602	1338648
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-4305044	-502439
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3303254	3293600
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1787076	2426773
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		5006
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1516178	871833
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2788866	369394
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-10666	-1445
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3252592	453060
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	453060	821009

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DLS

Numărul 0276

Eliberat domnului (doamnei): **Costis Ion**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:


1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **12 februarie 2020**


Valabil pînă la **12 februarie 2025**



Mihail LUPASCU

[Signature]
Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0465

Eliberat domnului (doamnei): **Costiș Ion**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
2. Construcții rutiere:
 - a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării: **28 martie 2019**

Valabil pînă la **28 martie 2024**



Anatol USATÎ

[Signature]
Secretar de Stat



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala „Vatra”

Republica Moldova, MD-2055

mun. Chișinău, or. Vatra, str. Ștefan Vodă, 9

Tel.: (373 22) 59-66-63

09. NOV. 2018

Data _____

Республика Молдова, MD-2055

мун. Кишинэу, г. Ватра, ул. Штефан Водэ, 9

Тел.: (373 22) 59-66-63


Nr. 358/14-12

Certificat

Prin prezenta, **BC„MOLDINDCONBANK,, S.A** sucursala „Vatra” codul băncii MOLDMD2X304, confirmă că "Profact Construct" SRL (IDNO1010600024992) dispune de cont bancar nr. MD46ML000000000225130486 în MDL.

Certificatul este întocmit într-un singur exemplar fără drept de a fi multiplicat.

Cu respect,
Director al sucursalei „Vatra”
BC „Moldindconbank” SA



Nicoara Veaceslav

Ex.Chiriac Tatiana
Tel.022-31-615692

Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE
ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ
OR. CHIȘINĂU, STR. MIRON COSTIN 17/2 OF.104
C.F.: 1003600109161

CERTIFICAT


Se acordă doamnei / domnului **Costiș Ion**, care la 02.06.2022, a frecventat cursul de instruire corespunzător nivelului I în domeniul securității și sănătății în muncă, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de verificare a cunoștințelor și competențelor privind protecția muncii.

Data eliberării: 02.06.2022

Certificatul este valabil până la 02.06.2025

Administrator Centru de Instruire

Cebotari Mircea



Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE
ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ
OR. CHIȘINĂU, STR. MIRON COSTIN 17/2 OF.104
C.F.: 1003600109161

CERTIFICAT

Se acordă doamnei / domnului **Ostafii Ion**, care la 02.06.2022, a frecventat cursul de instruire corespunzător nivelului I în domeniul securității și sănătății în muncă, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de verificare a cunoștințelor și competențelor privind protecția muncii.

Data eliberării: 02.06.2022

Certificatul este valabil până la 02.06.2025

Administrator Centru de Instruire

Cebotari Mircea



Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE
ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ
OR. CHIȘINĂU, STR. MIRON COSTIN 17/2 OF.104
C.F.: 1003600109161

CERTIFICAT

Se acordă doamnei / domnului **Zbanț Nicolae**, care la 02.06.2022, a frecventat cursul de instruire corespunzător nivelului I în domeniul securității și sănătății în muncă, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de verificare a cunoștințelor și competențelor privind protecția muncii.

Data eliberării: 02.06.2022

Certificatul este valabil până la 02.06.2025

Administrator Centru de Instruire

Cebotari Mircea



Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE
ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ
OR. CHIȘINĂU, STR. MIRON COSTIN 17/2 OF.104
C.F.: 1003600109161

CERTIFICAT

Se acordă doamnei / domnului **Tomșa Andrei**, care la 02.06.2022, a frecventat cursul de instruire corespunzător nivelului I în domeniul securității și sănătății în muncă, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de verificare a cunoștințelor și competențelor privind protecția muncii.

Data eliberării: 02.06.2022

Certificatul este valabil pînă la 02.06.2025

Administrator Centru de Instruire Cebotari Mircea



Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE
ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ
OR. CHIȘINĂU, STR. MIRON COSTIN 17/2 OF.104
C.F.: 1003600109161

CERTIFICAT

Se acordă doamnei / domnului **Durnea Vadim**, care la 02.06.2022, a frecventat cursul de instruire corespunzător nivelului I în domeniul securității și sănătății în muncă, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de verificare a cunoștințelor și competențelor privind protecția muncii.

Data eliberării: 02.06.2022

Certificatul este valabil până la 02.06.2025

Administrator Centru de Instruire

Cebotari Mircea



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr · d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechi mea în munca în speciali tate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificat ului de atestare Data eliberării
	1	2018	3	4	
1.	Diriginți de șantier Costiș Ion	Constructii civile, industriale si agricole Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare	15	1) Alimentare cu apa si canalizare a s.Calimesti, r-nul Falesti 2) Constructia cimitirului cu drum de acces s.Calimesti 3) Reparatia sistemului de alimentare cu apa s.Ciuciulea, r-nul Glodeni	Nr.2814 Seria 2015-DȘ
2.	Costiș Ion	Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare	5	1) Alimentarea cu apa a or. Falesti din Raul Prut lucrările de reabilitare 2. 1) Alimentare cu apa si canalizare a s.Calimesti, r-nul Falesti 2) Constructia cimitirului cu drum de acces s.Calimesti 3) Reparatia sistemului de alimentare cu apa s.Ciuciulea, r-nul Glodeni	Nr.1161 seria 2015-DLS
3.	Costiș Ion	Construcții rutiere	20	1 Constructia cimitirului cu drum de acces din or. Falesti. 2. Lucrări de reconstrucție a unor sectoare de străzi din or.Cimislia (str. Dosoftei și Marinescu) Obiectele companiei	
4	Rudenco Boris	Constructii Hidrotehnice si pentru imbunatatiri funciare	35		
5	Ion Costiș Ostafii Ion Zbanț Nicolae Tomșa Andrei Durnea Vadim	Certificat de calificare profesională privind protecția muncii	5	Obiectele companiei	

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autotractor		4	
2.	Semiremorca Trailor GDR		1	
3.	Semiremorca Swarzmuller		1	
4.	Semiremorca Koegel		2	
5.	Camion Mercedes 316		1	
6.	Greider O&K 156F		1	
7.	Schele metalice		200 m ²	
8.	Felinar HL 183		2	
9.	Capsator pneumo DTA 25/2		1	
10.	Arzator/ gaze+fix+furtun 280 BT		2	
11.	Masina pentru tencuit		3	
12.	Mixer 1050 wt		1	
13.	Mixer si mortar		1	
14.	Pulverizator vopsea		2	
15.	Macara pe pneuri		1	1
16.	Macara de fereastră			1
17.	Mașină de sudură PE cu toate accesoriile		1	
18.	Aparat de sudură PE metoda electrofuziune		1	1
19.	Autogreder pîna la 175 cp		1	1
20.	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1 - 16tf.		1	
21.	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf.		1	1
22.	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor termic 92cp.			1
23.	Excavator JCB 3CX 4TA		2	
24.	Excavator Caterpiler 428C		1	
25.	Excavator cu lanț pe roți (MTZ-82-ЭТИЦ-165)			1
26.	Buldozer pe șenile pîna la 65-80 cp			1
27.	Buldozer 79kw (108 cp)			1
28.	Vibrator de suprafață		1	
29.	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m ³ /min		1	
30.	Vibrator de interior pentru beton 0,90-1,5 kw		1	
31.	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)		1	
32.	Mai pneumatic		1	
33.	Topitor bitum de 500 l			1
34.	Tirfor 1,5 tf			1
35.	Grup termic de sudură de 1-14 kw		1	
36.	Aparat de sudură 28-35 kw		1	
37.	Convertizor de sudură		1	
38.	Generator tip diesel		1	
39.	Compresor aer		1	
40.	Automacara Scania 5-8t		1	
41.	Autocamion Kamaz		1	

42.	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire		1	
43.	Electropompă de apa 4-6 kw		2	
44.	Fierăstrău mecanic		3	
45.	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t			1
46.	Cabestane electrice			1
47.	Instalatie pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)		1	
48.	Ciocane ușoare perforatoare la lucrări la stații mobile de compresare		1	
49.	Mașini de găurit electrice		2	
50.	Perforatoare electrice		2	
51.	Mașină cu disc de tăiat		3	
52.	Mașină de șlefuit		3	
53.	Teodolit		1	
54.	Nivela optica		1	
55.	Foarfece de tăiat metal		3	
56.	Set de instrumente mecanice		3	
57.	Set de unelte manuale		3	
58.	Autobasculanta		2	4

Semnat: _____

Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 65/21 privind achiziția prin Licitatie deschisă

“23” martie 2021

Or. Cimișlia

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. . ocds-b3wdp1-MD-1613143433974 din “12” februarie 2021 , între Primaria orașului Cimișlia, cu sediul în or. Cimișlia, str. Stefan cel Mare, 14, telefon 0 241 2 41 35, fax: 0 241 2 21 87, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. Hotărârea Judecătorească din 13.11.2019/dosar nr. 3-140/19 reprezentat prin Sergiu Andronachi - Primar,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și SRL ”Profact Construct” ,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău, Republica Moldova,
(localitatea)

str. Alba-Iulia, 75/V, et.9, of. 913, telefon: 079985999, fax: - ,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1010600024992 autorizat pentru activitatea în construcții: Avizul nr. 19/2-70/20 din 17.08.2020 , eliberat de Agenției Pentru Supraveghere Tehnică,

pe un termen de 1 an, pentru genurile de activitate construcția, reabilitarea și repararea drumurilor și podurilor, reprezentat prin Costiș Ion, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute Lucrări de reconstrucție a unor sectoare de străzi din or. Cimislia (str. Dosoftei și Marinescu), în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 de zile calendaristice, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1663805,32 (un milion șase sute șazeci și trei mii opt sute cinci lei, 32 bani)** lei MD, inclusiv TVA lei MD.

(suma cu cifre și litere)

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% din suma alocațiilor anuale.

1.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

1.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînăcînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.

- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și să le prezinte cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantiș și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, va transfera la contul Beneficiarului IBAN: MD24TRPCDP518410A00996AA garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general prin transfer. Transferul garanției de bună execuție se va face după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții

asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.

6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;

- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantieri și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și

să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 5 ani.

9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% până la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;
- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- e) Garanția de bună execuție;

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: mun. Chisinau, str. Alba-Iulia,
75/V, et.9, of. 913

Telefon: 079985999

Cod fiscal: 1010600024992

Banca: BC "Moldinonbank" S.A. fil. Vatra

Cod: MOLDMD2X304

IBAN: MD46ML000000000225130486

BENEFICIARUL

Adresa poștală: or. Cimișlia, str. Șt. cel Mare,
bd. 14

Telefon: 024124135

Cod fiscal: 1007601005914

Banca: Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD45TRPDAZ312120C10879AB

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR



Nr. de înregistrare: 2021-0000000623

Din: 14.04.2021

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de construire a unor sectoare de strazi din or.Cimislia (str.Dosoftei si Marinescu).
2. Numărul și data contractului: nr.65/21 din 23.03.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria or.Cimislia.
4. Adresa beneficiarului: or.Cimislia str.Stefan cel Mare 14. r-nul Cimislia
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
7. Valoarea contractului
încheiat contractul
a) inițială (la data semnării contractului) 1 663 805.32
b) finală (la data finalizării contractului) 1 663 805.32
exprimată în moneda
în care s-a
exprimată
în echivalent
dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) Contractată: 2 (doua)
b) efectiv realizată : 2(doua)
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces Verbal nr. 4 din 25 august 2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 01.09.2021

Semnăt: _____

Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRI „Profact Construct”

Digitally signed by Costis Ion
Date: 2022.04.07 13:35:23 IDT
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



PROCES – VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. _____ din 25 august 2021

Privind obiectul „Lucrări de reconstrucție a unor sectoare de străzi din or. Cimișlia

(str. Dosoftei și Marinescu,, ,executat în baza contractului 65/21 din 22.03.2021, încheiat între Primăria or.Cimișlia și SRL „Profact Construcții,,

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construcție cu nr.42 din 30.03.2021 eliberată de Primăria or. Cimișlia .
2. Comisia de recepție a fost instituită în baza dispoziției Primarului or. Cimișlia cu nr.138 -d din 23.08..2021 în componența:

Președintele comisiei:

-- Sergiu Andronachi, primarul or. Cimișlia,

Membrii comisiei:

-- Sergiu Șahan, viceprimar or. Cimișlia,

-- Gheorghe Balan, vicepreșed al Primăriei,

-- Nicolae Borodim, specialist în construcții,

-- Nicolae Răzmeriță, specialist atestat în construcții,

3. A mai participat la recepție:

Costis Ion, administrator SRL „Profact Construcții,, executorul lucrărilor

Lucrările au fost recepționate la data de 25.08.2021.

4. Comisia de recepție a precăutat documentația contractuală, de execuție, procesele verbale de recepție a lucrărilor, a examinat lucrările executate și a stabilit:

-- Lucrările de reconstrucție a străzilor s-au executat în totalitate și corespund proiectului de execuție și documentației contractuale, neavând anomalii depistate nu sunt esențiale și vor fi remediate până la data de 7.09.2021.

5. Constatările comisiei de recepție:

1) Din documentația scrisă și documentația care trebuie prezentată la recepție lipsesc unele acte necesare

2) Lucrările din lista-anexă nr.2 nu au fost executate în totalitate

3) Lucrările din lista-anexă nr.3 nu s-au respectat prevederile documentației de proiect-sunt obiectii neesențiale, care vor fi lichidate în perioada de remediere

6. Comisia de recepție, în rezultatul constatărilor făcute propune:

-- de a recepționa lucrările executate la reconstrucție a străzilor, după înlăturarea neconformităților;

7. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin

--lucrările de reconstrucție a străzilor sunt îndeplinite în conformitate cu proiectul de servit.

8. Comisia de recepție recomandă următoarele:

--de a înlătura neconformitățile, expuse în lista- anexă nr.3 până la data de 7.09.2021.

9. Prezentul proces verbal, conținând 2 file și 3 anexe, multiplicat cu un total de 5 file a fost încheiat astăzi, 25 august 2021 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: _____ Sergiu Andronachi

Membri: _____ Sergiu Sulan

_____ Călin Ghe. Balan

_____ Nicolae Borodiu

_____ Nicolae Răzmeriță

Lucrarea „Lucrări de reconstrucție a unor sectoare de străzi din or. Cimișlia (str. Dosoftei și Marinescu,, este:

TRANSMISĂ DE

SRL „Profaet Construct,,

Administrator Costis Ion

..... 2021

PRIMITĂ DE

PRIMĂRIA or. CIMIȘLIA

Primar Sergiu Andronachi

..... 2021



**REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CIMIȘLIA
PRIMĂRIA ORAȘULUI CIMIȘLIA**

4100, str. Ștefan cel Mare 14, or. Cimișlia, tel./fax: 0241 25739
www.cimislia.md, e-mail: primaria@cimislia.md



Nr. 02/i-596 din 27.04.2022

SRL ”Profact Construct”

Prin prezenta, **Primăria or. Cimișlia**, își exprimă aprecierea față de colaborarea cu **SRL ”Profact Construct”**, în baza Contractelor de antrepriză pentru executarea lucrărilor pe parcursul anului 2021, după cum urmează:

1. Lot 1 Parcare pentru autoturisme pe str. I. Popușoi
2. Lot 2 Lucrări de reabilitare a trotuarului din scuarul ”Copilăriei”
3. Lot 3 Înlocuirea bordurii din bd. Ștefan cel Mare, segmentul între str. Suveranității și Decebal
4. Lot 4 Montarea bordurii pe str. 27 August din or. Cimișlia
5. Lot 5 Lucrări de reparație a trotuarului de pe str. M. Eminescu
6. Lucrări de reconstrucție a unor sectoare de străzi din or. Cimișlia (str. Dosoftei)
7. Lucrări de reconstrucție a unor sectoare de străzi din or. Cimișlia (str. Marinescu)
8. Lucrări de construcție a drumului de conexiune la str. Barbu Lăutaru 1/1 din or. Cimișlia
9. Lucrări de pavare parțială a str. Soarelui cu panouri din beton prefabricat (4x1,7m) și săparea unui canal pentru redirecționarea apelor pluviale
10. Lucrări de amenajare a parcării auto din str. Ștefan cel Mare, în apropierea gr. Făt-Frumos
11. Lucrări de amenajare a stațiilor de așteptare pentru transportul public – repetat.
12. Reparata stazii Miorita 1-10 in or. Cimislia (L185*3m, grosimea stratului de beton 150mm)
13. Amenajarea blocului locativ , str. Stefan cel Mare 24,26, 28, in or. Cimislia
14. Amenajarea blocului locativ, str. Alexandru cel Bun 112 in or. Cimislia
15. Reparata stazii Mihai Sadoveanu 1-35 in or. Cimislia (L230*3,2m, grosimea stratului de pietris 180mm)
16. Reparata stradela 2 Stefan cel Mare in or. Cimislia (L 160*3m, толщ. Бетонного полотна 150mm)
17. Lucrări de reabilitare a trotuarului-rigolă de scurgere a apelor pluviale la clasele primare a liceului ”Mihai Eminescu” - repetat
18. Lucrări de amenajare a blocului locativ, str. Cetatea Albă 14
19. Lucrări de reparație a str. Maria Drăgan/Dimitrie Cantemir (L 70m*3m, толщ. Бетонного полотна 150mm)
20. Lucrări de reparație a str. 27 August 7-19, 20-26 din or. Cimișlia (L 210*3,5m, толщ. Щебеночного полотна 180 мм).

Menționăm că lucrările au fost îndeplinite calitativ, fără neclarități sau neconcordanțe, motiv pentru care nu s-a înregistrat apariția vreunor litigii și estimăm că nu vor apărea nici în viitor. Modul operativ de onorare a obligațiilor contractuale reprezintă criteriile determinabile de caracterizare a relațiilor contractuale dintre **Primăria or. Cimișlia si SRL "Profact Construct"**.

Recomandăm **SRL "Profact Construct"**., drept un colaborator profesionist și credibil, compania distingându-se atât prin lucrările sale de calitate, cât și prin flexibilitatea soluțiilor oferite, fapt care o diferențiază într-un mod favorabil față de competitori .

Președintele grupului de lucru

Andronachi Sergiu

Digitally signed by Andronachi Sergiu
Date: 2022.04.27 10:10:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Executor:
Balaban Vladislav
067734156

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 40

privind achiziția prin licitație deschisă

„02” iunie 2022

Tomai

(sat)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1650532882113** din SIA RSAP data 12.05.2022 , între **Primăria Tomai**, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

_satul Tomai, telefon: 0263 69 47 4, 0263 69 238, IDNO 1007601004272, reprezentat
prin

(localitatea) ,

Primar, dl. Ghenadie Capmaru

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL Profact Construct**,

(denumirea operatorului

economic)

cu sediul în mun. Chișinău, str.Alba-Iulia 75, bl.V et.9, of. 913

(localitatea)

telefon: 079985999, fax: 022 58 91 70, IDNO1010600024992 autorizat pentru
activitatea în construcții: autorizația seria A MM II nr. 044112 din „10” august 2010,
eliberată de I.P.Agenția Servicii Publice, pe un termen de __-__ ani, pentru genurile
de activitate construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele
tehnico-edilitare, reconstrucțiile, reprezentat prin Costiș Ion, administrator în calitate
de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de reparație unor sectoare de străzi
din. S. Tomai, r-nul Leova cu lungimea de 1,070 km.,* în conformitate cu prevederile

recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **- 3 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **13 930 006,61 (treisprezece milioane nouă sute treizeci șase lei 61 bani) MD**, inclusiv 2 321 667,77 (două milioane treisute douăzeci și unu mii șase sute șaiszeci și șapte lei 77 bani TVA lei MD.

(suma cu cifre și litere)

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **3 zile** calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile

- 5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
- 5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.
- 5.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 5.13 10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

6 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 5.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

7 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

- c) c) Propunerea financiară;
 - d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;
 - e) e) Garanția de bună execuție.
- 3.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 3.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 3.6 13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil **până la recepția finală** a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: mun. Chișinău, str.
str.Alba-Iulia 75, bl.V et.9, of. 913
Telefon: 079985999, fax: 022 58 91 70
Cod fiscal: 1010600024992
Banca:Moldinonbank SA
Cod:MOLDMD2X304

IBAN:MD46ML00000000022513048

6

BENEFICIARUL

Adresa poștală:MD-6331, s. Tomai,
r-II Leova
Telefon:0263 69474, 0263 69238
Cod fiscal:1007601004272
Banca:MF- Trezoreria de stat
Cod:TREZMD2X

IBAN:
MD60TRPDBA312120D10895AB
IBAN:
MD33TRPDBA312120D10895AC

2022-0000000776 din 17.06.2022
Contabil șef Torșanțu

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Costiș Ion
Date: 2022.06.02 17:48:28 IDT
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Digitally signed by Capmaru Ghenadie
Date: 2022.06.02 19:35:39 IDT
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Cissa Natalia
Date: 2022.06.30 16:45:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Reparația unor sectoare de străzi din s. Tomai, r-nul Leova cu lungimea de 1,070km	45200 000-9	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Digitally signed by Costiș Ion
Date: 2022.06.02 17:47:51 IDT
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Digitally signed by Capmăru Ghenadie
Date: 2022.06.02 19:28:48 IDT
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



PROCES – VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din „15” ____ Noiembrie ____ 2022

Privind lucrarea „**Lucrări de reparație unor sectoare de străzi din s. Tomai, r-nul Leova cu lungimea de 1.070 km**” în cadrul contractului nr. 40 din 02 iunie 2022, încheiat între Primăria s. Tomai, cu sediul în raionul Leova, satul Tomai, MD-6331, c/f- 1007601004272, reprezentat prin primar, Capmaru Ghenadie, pe deoparte și SRL „Profact Construct” c/f-1010600024992, cu sediul în MD-2071, or. Chisinau, str. Alba Iulia 75, bl. V, et.9, of.913, reprezentat prin Costiș Ion Director .

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 40 din 02 iunie 2022 încheiat între Primăria s. Tomai, r-nul Leova și S.R.L. „Profact Construct.
2. Comisia de recepție a fost instituită în baza Dispoziției Primarului s. Tomai cu nr. 135 din 09.11.2022 în componența:

Președintele comisiei:

Capmaru Ghenadie – Primar

Membrii comisiei:

Bodorceanu Mihail – Specialist principal
Secrieru Ion – Consilier
Tomșa Ana – Contabil Șef
Severin Vasile – Responsabil Tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei „Profact Construct” SRL – Costiș Ion – Antreprenor.

Lucrările au fost recepționate la data de 15.11.2022

4. Comisia de recepție a precăutat documentația contractuală, de execuție, procesele-verbale de recepție a lucrărilor, a examinat lucrările executate și a stabilit:

1) **Lucrări de reparație unor sectoare de străzi din s. Tomai, r-nul Leova cu lungimea de 1.070 km sunt executate calitativ și corespund proiectului de execuție și documentației contractuale.**

5. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1; / **Nu sunt obiecții.**
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 au fost executate: / **Nu sunt obiecții.**
- 3) în lucrările cuprinse în lista anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului: / **Nu sunt obiecții.**

6. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de a recepționa „Lucrări de reparație unor sectoare de străzi din s. Tomai, r-nul Leova cu lungimea de 1.070 km,,


7. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

la proceul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr.1 din __15.11.2022__

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sînt lipsă sau incomplete.**

Capmaru Ghenadie - Primar _____

Severin Vasile -Responsabil Tehnic _____




la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr.1 din __15.11.2022__

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Capmaru Ghenadie - Primar _____

Severin Vasile - Responsabil Tehnic _____





la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 1 din __15.11.2022__

**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-au respectat prevederile
proiectului.**

Capmaru Ghenadie – Primar _____

Severin Vasile – Responsabil Tehnic _____





Nr.119 -02/1-37
din 27.04.2023

Organelor competente

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Primăria s. Tomai confirmă că „Profact Construct” SRL, în baza contractului de antrepriză nr. 2 din 02 iunie 2022 a efectuat: *Reparația unor sectoare de străzi din s. Tomai, r-nul Leova cu lungimea de 1,070 km.*

În procesul de executare a lucrărilor, compania „Profact Construct” SRL s-a afirmat ca un antreprenor de încredere, dispunând de personal calificat și tehnică performantă, de o bază materială dezvoltată, executând lucrările în conformitate cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare.

Menționăm, că datorită experienței acestei companii și soluțiilor inteligente oferite în cadrul proiectului, a fost posibilă realizarea eficientă și rațională a lucrărilor de antrepriză.

Lucrările executate sunt de bună calitate, astfel încât nu am constatat cazuri de neconformități sau defecte care ar fi presupus refacerii parțiale sau totale ale lucrărilor, cazuri de respingere sau amânări de recepție, cazuri de accidente tehnice.

Luând în considerație cele expuse, recomandăm și altor investitori colaborarea cu firma „Profact Construct” SRL.

**Cu respect,
Primar s. Tomai**

Digitally signed by Capmaru Ghenadie
Date: 2023.04.27 16:46:25 IDT
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Capmaru Ghenadie