

AMENAJAREA TRECERILOR
PIETONALE NEDIRIJATE IN
NEMILLOCTA APROPIERE
DE INSTITUTIE DE
INAVATAMINT,SI A
MARCAJULUI
LONGITUDINAL,SITUATE PE
DRUMURI ALE RAIONUL
IALOVENI.


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Дорожные работы

Intocmit in preturi curente 12.11.2008

Valoarea de deviz 1 173 857,92 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.L. 494. R3-Drum de asses spre o.Ialoveni L=3.45 km 1.1. 1.1 KM 0,000+0,270 1.1.1.Amenajarea trecerilor pietonale nederijate pe drumuri cu 4 benzi de circulatie (b=12,0m) (fara amplasarea semafoarelor si politistului intins)				
1	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectiionati industrial	buc	8,0000	444,519 62,849	3 556,155 502,795
2	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	572,860 25,370	1 145,720 50,740
3	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740



1	2	3	4	5	6	7
4	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
5	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1. pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	447,860 25,370	895,720 50,740
6	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbilelor reflectorizante =0.1kg/m2) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	68,0000	88,105 34,596	5 991,161 2 352,528
		Total 1.1 KM 0,000+0,270				14 046,836
		1.1.1.Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 4 benzi de circulatie (b=12,0m) (fara amplasarea semafoarelor si politistului intins)				3 058,283
		Inclusiv salariu				
		1.2. KM 0,000+0.510 (str.Alexandru cel Bun,2)				
		1.2.1. Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 4 benzi de circulatie (b=12,0m) (fara amplasarea semafoarelor si politistului intins)				
7	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,0000	444,519 62,849	3 556,155 502,795
8	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	572,860 25,370	1 145,720 50,740
9	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
10	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740


1	2	3	4	5	6	7
11	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1. pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	447,860 25,370	895,720 50,740
12	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbilor reflectorizante =0.1kg/m2) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1.0300	m2	68,0000	88,105 34,596	5 991,161 2 352,528
		Total KM 0,000+0.510 (str.Alexandru cel Bun,2) 1.2.1. Amenajarea trecerilor pietonale nederijate pe drumuri cu 4 benzi de circulatie (b=12,0m) (fara amplasarea semafoarelor si politistului intins) Inclusiv salariu				14 046,836 3 058,283
		1.3. KM 0,000+0.890 (Vinuri Ialoveni) 1.3.1.Amenajarea trecerilor pietonale nederijate pe drumuri cu 4 benzi de circulatie (b=12,0m)(fara amplasarea semafoarelor si politistului intins)				
13	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,0000	444,519 62,849	3 556,155 502,795
14	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	572,860 25,370	1 145,720 50,740
15	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
16	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
17	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1. pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	447,860 25,370	895,720 50,740

1	2	3	4	5	6	7
		gata plantat				
18	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbilelor reflectorizante =0.1kg/m2) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	68,0000	88,105 34,596	5 991,161 2 352,528
		Total KM 0,000+0.890 (Vinuri Ialoveni) 1.3.1.Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 4 benzi de circulatie (b=12,0m)(fara amplasarea semafoarelor si politistului intins) Inklusiv salariu				14 046,836 3 058,283
		1.4. KM0,000+1.360(Fidesco) 1.4.1. Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 4 benzi de circulatie (b=12,0m)(fara amplasarea semafoarelor si politistului intins)				
19	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,0000	444,519 62,849	3 556,155 502,795
20	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	572,860 25,370	1 145,720 50,740
21	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
22	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
23	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1. pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
24	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau	m2	68,0000	88,105 34,596	5 991,161 2 352,528


1	2	3	4	5	6	7
		continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbilelor reflectorizante =0.1kg/m2) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1.0300				
		Total KMO,000+1.360(Fidesco) 1.4.1. Amenajarea trecerilor pietonale nederijate pe drumuri cu 4 benzi de circulatie (b=12,0m)(fara amplasarea semafoarelor si politistului intins) Inklusiv salariu				14 046,836 3 058,283
25	DF18A	1.5. KM 0,000+1.640(Casa NAS)) 1.5.1.Amenajarea trecerilor pietonale nederijate pe drumuri cu 4 benzi de circulatie (b=12,0m)(fara amplasarea semafoarelor si politistului intins)				
26	DF19A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,0000	444,519 62,849	3 556,155 502,795
27	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	572,860 25,370	1 145,720 50,740
28	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
29	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1. pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	447,860 25,370	895,720 50,740
30	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbilelor reflectorizante =0.1kg/m2) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1.0300	m2	68,0000	88,105 34,596	5 991,161 2 352,528

1	2	3	4	5	6	7
		Total KM 0,000+1.640(Casa NAS)) 1.5.1.Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 4 benzi de circulatie (b=12,0m)(fara amplasarea semafoarelor si politistului intins) Inklusiv salariu				14 046,836 3 058,283
		1.6. KM 0,000+1,845 (Alexandru cel Bun,28) 1.6.1.Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 4 benzi de circulatie (b=12,0m)(fara amplasarea semafoarelor si politistului intins)				
31	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,0000	444,519 62,849	3 556,155 502,795
32	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	572,860 25,370	1 145,720 50,740
33	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
34	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
35	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1. pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	447,860 25,370	895,720 50,740
36	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbilelor reflectorizante =0.1kg/m2) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	68,0000	88,105 34,596	5 991,161 2 352,528
		Total KM 0,000+1,845 (Alexandru cel Bun,28)				14 046,836 3 058,283

1	2	3	4	5	6	7
		1.6.1.Amenajarea trecerilor pietonale nederijate pe drumuri cu 4 benzi de circulatie (b=12,0m)(fara amplasarea semafoarelor si politistului intins) Inklusiv salariu				
		1.7. KM 0,000+2,100 (Spitalul raional) 1.7.1.Amenajarea trecerilor pietonale nederijate pe drumuri cu 4 benzi de circulatie (b=12,0m)(fara amplasarea semafoarelor si politistului intins)				
37	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	12,0000	444,519 62,849	5 334,233 754,193
38	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.16.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
39	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat	buc	2,0000	572,860 25,370	1 145,720 50,740
40	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.49. pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
41	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
42	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
43	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1. pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat	buc	2,0000	447,860 25,370	895,720 50,740
44	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc	48,0000	488,371 18,451	23 441,818 885,658



1	2	3	4	5	6	7
45	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbilelor reflectorizante =0.1kg/m2) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	70,0000	88,105 34,596	6 167,372 2 421,720
		Total KM 0,000+2,100 (Spitalul rational) 1.7.1.Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 4 benzi de circulatie (b=12,0m)(fara amplasarea semafoarelor si politistului intins) Inklusiv salariu				41 901,023 4 366,011
		1.8. KM 0,000+2,260 (Alexandru cel Bun,38) 1.8.1.Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 4 benzi de circulatie (b=12,0m)(fara amplasarea semafoarelor si politistului intins)				
46	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,0000	444,519 62,849	3 556,155 502,795
47	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	572,860 25,370	1 145,720 50,740
48	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
49	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
50	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1. pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	447,860 25,370	895,720 50,740
51	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu	m2	68,0000	88,105 34,596	5 991,161 2 352,528

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbilelor reflectorizante =0.1kg/m2) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300				
		Total KM 0,000+2,260 (Alexandru cel Bun,38) 1.8.1.Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 4 benzi de circulatie (b=12,0m)(fara amplasarea semafoarelor si politistului intins) Inclusiv salariu				14 046,836 3 058,283
		1.9. KM 0,000+2.520 (Anatol) 1.9.1.Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 4 benzi de circulatie (b=12,0m)(fara amplasarea semafoarelor si politistului intins)				
52	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,0000	444,519 62,849	3 556,155 502,795
53	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat	buc	2,0000	572,860 25,370	1 145,720 50,740
54	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
55	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
56	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1. pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat	buc	2,0000	447,860 25,370	895,720 50,740
57	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu interruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbilelor reflectorizante =0.1kg/m2) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2			5 991,161 2 352,528

1	2	3	4	5	6	7
		(b=12,0m)(fara amplasarea semafoarelor si politistului intins) Inclusiv salariu				
		1.11. KM0,000+2,850 (Ton Neculce) 1.11.1.Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m)(fara amplasarea semafoarelor si politistului intins)				
64	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,0000	444,519 62,849	3 556,155 502,795
65	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	572,860 25,370	1 145,720 50,740
66	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
67	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
68	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1. pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	447,860 25,370	895,720 50,740
69	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile (Consumul microbulelor reflectorizante =0.1kg/m2) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	38,0000	88,105 34,596	3 348,002 1 314,648
		Total KM0,000+2,850 (Ton Neculce) 1.11.1.Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m)(fara amplasarea semafoarelor si politistului intins) Inclusiv salariu				11 403,677 2 020,403
		1.12. KM 0,000+3,320 (Comisariatul de politie Ialoveni)				


1	2	3	4	5	6	7
		1.12.1.Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m)(fara amplasarea semafoarelor si politistului intins)				
70	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,0000	444,519 62,849	1 778,077 251,397
71	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
72	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
73	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbilelor reflectorizante =0.1kg/m2) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	38,0000	88,105 34,596	3 348,002 1 314,648
		Total KM 0,000+3,320(Comisariatul de politie Ialoveni)				7 584,159 1 667,525
		1.12.1.Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m)(fara amplasarea semafoarelor si politistului intins) Inklusiv salariu				
74	RpDE10C	1.13. Marcaj Longitudinal 3450m.l.x0.15x3 buc.=	m2	1 550,0000	88,105 34,596	136 563,234 53 623,800
		Total Marcaj Longitudinal 3450m.l.x0.15x3 buc.=				136 563,234 53 623,800




1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total 1.L 494. R3-Drum de asses spre o.laloveni L=3.45 km Inclusiv salariu				323 873,617 89 202,286
		2. L461 M1-Condrita G70 s. Malcoci (primaria, oficial postal) 2.1.Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m)(fara amplasarea semafoarelor) ,acces spre gradinita de copii.				
75		Plantarea stilpiilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,0000	444,519 62,849	3 556,155 502,795
76	DF18A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	572,860 25,370	1 145,720 50,740
77	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
78	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
79	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1. pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	447,860 25,370	895,720 50,740
80	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc	28,0000	488,371 18,451	13 674,394 516,634
81	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbilelor reflectorizante =0.1kg/m2) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	35,0000	88,105 34,596	3 083,686 1210,860
		Total L461 M1-Condrita G70 s.				24 813,755



1	2	3	4	5	6	7
		Malcoci (primaria, oficial postal) 2.1.Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m)(fara amplasarea semafoarelor) ,acces spre gradinita de copii. Inclusiv salariu				2 433,249
		3. L492 G71-Piatra Alba- Milestii Mici (Asses spre Scoala si gradinita) 3.1.Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m)(fara amplasarea semafoarelor si politistului intins)				
82	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,0000	444,519 62,849	3 556,155 502,795
83	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	572,860 25,370	1 145,720 50,740
84	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
85	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
86	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1. pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	447,860 25,370	895,720 50,740
87	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbilelor reflectorizante =0.1kg/m2) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	35,0000	88,105 34,596	3 083,686 1 210,860
		Total L492 G71-Piatra Alba- Milestii Mici (Asses spre Scoala si gradinita) 3.1.Amenajarea trecerilor				11 139,361 1 916,615



1	2	3	4	5	6	7
		pietonale neditrijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m)(fara amplasarea semafoarelor si polistului intins) Inclusiv salariu				
		4. L463 R3-Buteni-Molesti- Razeni-M3 (prin s.Molesti - gradinita de copii si liceul teoretic)				
		4.1. Amenajarea trecerilor pietonale neditrijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m)(fara amplasarea semafoarelor),acces spre gradinita de copii.				
88	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,0000	444,519 62,849	3 556,155 502,795
89	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	572,860 25,370	1 145,720 50,740
90	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
91	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
92	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1. pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	447,860 25,370	895,720 50,740
93	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("polist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc	28,0000	488,371 18,451	13 674,394 516,634
94	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbilnelor reflectorizante =0.1kg/m2) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	35,0000	88,105 34,596 STACI GRUP	3 083,686 210,860



1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m)(fara amplasarea semafoarelor), acces spre gradinita de copii. Inklusiv salariu				24 813,755 2 433,249
		4.2. Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m)(fara amplasarea semafoarelor), acces spre liceul teoretic.				
95	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,0000	444,519 62,849	3 556,155 502,795
96	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	572,860 25,370	1 145,720 50,740
97	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
98	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
99	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1. pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	447,860 25,370	895,720 50,740
100	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc	28,0000	488,371 18,451	13 674,394 516,634
101	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbilor reflectorizante =0.1kg/m2) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	35,0000		
		Total .Amenajarea trecerilor				24 813,755


1	2	3	4	5	6	7
		pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m)(fara amplasarea semafoarelor),acces spre liceul teoretic. Inklusiv salariu				2 433,249
		Total L463 R3-Buteni-Molesti-Razeni-M3 (prin s.Molesti - gradinita de copii si liceul teoretic) Inklusiv salariu				49 627,510 4 866,498
		5. L463 R3-Buteni-Molesti-Razeni-M3 (prin s.Razeni - gradinita de copii - 1buc. liceul teoretic-1 buc. primaria - buc)				
		5.1. Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m)(fara amplasarea semafoarelor si politistului intins),acces spre gradinita de copii.				
102	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,0000	444,519 62,849	3 556,155 502,795
103	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	572,860 25,370	1 145,720 50,740
104	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
105	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
106	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1. pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	447,860 25,370	895,720 50,740
107	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbilelor reflectorizante =0.1kg/m2) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1.0300	m2	35,0000	88,105 34,596	3 083,686 1 210,860



1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulație (b=7,0m)(fara amplasarea semafoarelor si politistului intins), acces spre gradinita de copii. Inklusiv salariu				11 139,361 1 916,615
		5.2. Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulație (b=7,0m)(fara amplasarea semafoarelor), acces spre liceul teoretic.				
108	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,0000	444,519 62,849	3 556,155 502,795
109	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	572,860 25,370	1 145,720 50,740
110	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
111	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
112	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1. pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	447,860 25,370	895,720 50,740
113	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc	28,0000	488,371 18,451	13 674,394 516,634
114	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbilelor reflectorizante =0.1kg/m2) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	35,0000	88,105 34,596	3 083,686 1 210,860




1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulație (b=7,0m)(fara amplasarea semafoarelor),acces spre liceul teoretic. Inklusiv salariu				24 813,755 2 433,249
115		5.3. Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulație (b=7,0m)(fara amplasarea semafoarelor si politistului intins),(Primaria)				
	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confecționati industrial	buc	8,0000	444,519 62,849	3 556,155 502,795
116		Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat	buc	2,0000	572,860 25,370	1 145,720 50,740
117		DF19A				
	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
118		DF19A				
	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
119		DF19A				
	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1. pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat	buc	2,0000	447,860 25,370	895,720 50,740
120		RpDE10C				
	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafețe carosibile (Consumul microbulelor reflectorizante =0.1kg/m2) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	35,0000	88,105 34,596	3 083,686 1 210,860
		Total Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulație (b=7,0m)(fara amplasarea semafoarelor si politistului intins),(Primaria) Inklusiv salariu				11 139,361 1 916,615



1	2	3	4	5	6	7
		Total L463 R3-Buteni-Molesti-Razeni-M3 (prin s.Razeni - gradinita de copii -1buc. liceul teoretic-1 buc. primaria - buc) Inklusiv salariu				47 092,477 6 266,479
		6. L496 R3-drum de acces spre s.Sociteni (gradinita de copii si gimnaziu)				
		6.1. Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m)(fara amplasarea semafoarelor),acces spre gradinita de copii.				
121	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,0000	444,519 62,849	3 556,155 502,795
122	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	572,860 25,370	1 145,720 50,740
123	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
124	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
125	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1. pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	447,860 25,370	895,720 50,740
126	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc	28,0000	488,371 18,451	13 674,394 516,634
127	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbilelor reflectorizante =0.1kg/m2) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	35,0000	88,105 34,596	3 083,686 1 210,860

1	2	3	4	5	6	7
		Total .Amenajarea trecerilor pietonale nederijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m)(fara amplasarea semafoarelor),acces spre gradinita de copii. Inklusiv salariu				24 813,755 2 433,249
128	DF18A	6.2. Amenajarea trecerilor pietonale nederijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m)(fara amplasarea semafoarelor si politist intins),acces spre gimnaziu.				
129	DF19A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,0000	444,519 62,849	3 556,155 502,795
130	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	572,860 25,370	1 145,720 50,740
131	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
132	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1. pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	447,860 25,370	895,720 50,740
133	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbilor reflectorizante =0.1kg/m2) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	35,0000	88,105 34,596	3 083,686 1 210,860
		Total Amenajarea trecerilor pietonale nederijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m)(fara amplasarea semafoarelor si politist intins),acces spre gimnaziu. Inklusiv salariu				11 139,361 1 916,615




1	2	3	4	5	6	7
		Total L496 R3-drum de acces spre s.Sociteni (gradinita de copii si gimnaziu) Inclusiv salariu				35 953,116 4 349,864
		7. L497 Drum de acces spre s.Rusestii Veci (gradinita -scoala) . 7.1. Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m)(fara amplasarea semafoarelor si politistului intins)				
134	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,0000	444,519 62,849	3 556,155 502,795
135	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	572,860 25,370	1 145,720 50,740
136	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
137	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
138	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1. pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	447,860 25,370	895,720 50,740
139	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbilor reflectorizante =0.1kg/m2) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	35,0000	88,105 34,596	3 083,686 1 210,860
		Total Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m)(fara amplasarea semafoarelor si politistului intins) Inclusiv salariu				11 139,361 1 916,615




1	2	3	4	5	6	7
		Total L497 Drum de acces spre s.Rusestii Veci (gradinita -scoala) . Inklusiv salariu				11 139,361 1 916,615
		8. L498 Drum de acces spre s.Horodca (gradinita de copii si gimnaziu).				
		8.1. Amenajarea trecerilor pietonale neditrijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m)(fara amplasarea semafoarelor),acces spre Gimnaziu.				
140	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,0000	444,519 62,849	3 556,155 502,795
141	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	572,860 25,370	1 145,720 50,740
142	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
143	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
144	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1. pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	447,860 25,370	895,720 50,740
145	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("polist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc	28,0000	488,371 18,451	13 674,394 516,634
146	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu interuperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbilnelor reflectorizante =0.1kg/m2) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	35,0000 88,105	34,596	3 083,686 1 210,860
		Total Amenajarea trecerilor				24 813,755




1	2	3	4	5	6	7
		pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m)(fara amplasarea semafoarelor),acces spre Gimnaziu. Inclusiv salariu				2 433,249
		8.2. Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m)(fara amplasarea semafoarelor si politist intins),acces spre gradinita de copii.				
147	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,0000	444,519 62,849	3 556,155 502,795
148	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	572,860 25,370	1 145,720 50,740
149	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
150	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
151	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1. pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	447,860 25,370	895,720 50,740
152	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbilelor reflectorizante =0.1kg/m2) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	35,0000	88,105 34,596	3 083,686 1 210,860
		Total Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m)(fara amplasarea semafoarelor si politist intins),acces spre gradinita de copii. Inclusiv salariu				11 139,361 1 916,615



1	2	3	4	5	6	7
		Total L498 Drum de acces spre s.Horodca (gradinita de copii si gimnaziu). Inclusiv salariu				35 953,116 4 349,864
		9. L500 Drum de acces spre s.Budai com. Tipala (centrul localitati)				
		9.1. Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m)(fara amplasarea semafoarelor si politistului intins), in centrul localitati.				
153	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,0000	444,519 62,849	3 556,155 502,795
154	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat	buc	2,0000	572,860 25,370	1 145,720 50,740
155	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
156	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
157	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1. pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat	buc	2,0000	447,860 25,370	895,720 50,740
158	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbilor reflectorizante =0.1kg/m2) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	35,0000	88,105 34,596	3 083,686 1 210,860
		Total Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m)(fara amplasarea semafoarelor si politistului intins), in centrul				11-139,361 1 916,615




1	2	3	4	5	6	7
		localitatii. Inclusiv salariu				
		Total L500 Drum de acces spre s.Budai com. Tipala (centrul localitatii) Inclusiv salariu				11 139,361 1 916,615
		10. L501 Drum de acces spre s.Baltati com. Tipala (gradinita de copii).				
		10.1. Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m)(fara amplasarea semafoarelor si politistului intins), acces spre gradinita de copii.				
159	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,0000	444,519 62,849	3 556,155 502,795
160	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	572,860 25,370	1 145,720 50,740
161	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
162	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
163	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1. pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	447,860 25,370	895,720 50,740
164	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbilelor reflectorizante =0.1kg/m2) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	35,0000	88,105 34,596	3 083,686 1 210,860
		Total Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu				11 139,361 1 916,615

1	2	3	4	5	6	7
		2 benzi de circulatie (b=7,0m)(fara amplasarea semafoarelor si politistului intins), acces spre gradinita de copii. Inclusiv salariu				
		T otal L501 Drum de acces spre s.Baltati com. Tipala (gradinita de copii). Inclusiv salariu				11 139,361 1 916,615
		11. L502 R3 - Drum de acces spre s.Bardar(gradinita de copii si centrul de sanatate). 11.1. Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m)(fara amplasarea semafoarelor si politistului intins) ,acces spre gradinita de copii.				
165	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,0000	444,519 62,849	3 556,155 502,795
166	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	572,860 25,370	1 145,720 50,740
167	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
168	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
169	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1. pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	447,860 25,370	895,720 50,740
170	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbilor reflectorizante =0.1kg/m2) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	 35,0000 88,105 34,596	3 083,686 1 210,860	

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m)(fara amplasarea semafoarelor si politistului intins), acces spre gradinita de copii. Inklusiv salariu				11 139,361 1 916,615
		11.2. Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m)(fara amplasarea semafoarelor si politist intins),Centrul de sanatate				
171	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,0000	444,519 62,849	3 556,155 502,795
172	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	572,860 25,370	1 145,720 50,740
173	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
174	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
175	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1. pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	447,860 25,370	895,720 50,740
176	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbilor reflectorizante =0.1kg/m2) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	35,0000	88,105 34,596	3 083,686 1 210,860
		Total Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m)(fara amplasarea semafoarelor si politist intins),Centrul de sanatate Inklusiv salariu				11 139,361 1 916,615




1	2	3	4	5	6	7
		Total L502 R3 - Drum de acces spre s.Bardar(gradinita de copii si centrul de sanatate). Inclusiv salariu				22 278,722 3 833,230
		12. L508 G110- Carbuna-Cainari,(s. Carbuna- gradinita de copii si gimnaziu). 12.1. Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m)(fara amplasarea semafoarelor), Gimnaziu.				
177		Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,0000	444,519 62,849	3 556,155 502,795
178	DF18A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	572,860 25,370	1 145,720 50,740
179	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
180	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
181	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1. pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	447,860 25,370	895,720 50,740
182	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("polist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc	28,0000	488,371 18,451	13 674,394 516,634
183	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbilelor reflectorizante =0.1kg/m2) Materiale marunte (cirpe, petroi etc.)=1,0300	m2	33,0000	88,105 34,596	3 083,686 1 210,860



1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea trecerilor pietonale nederijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m)(fara amplasarea semafoarelor), Gimnaziu. Inklusiv salariu				24 813,755 2 433,249
		12.2. Amenajarea trecerilor pietonale nederijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m)(fara amplasarea semafoarelor si politist intins), acces spre gradinita de copii.				
184	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,0000	444,519 62,849	3 556,155 502,795
185	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	572,860 25,370	1 145,720 50,740
186	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
187	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	614,520 25,370	1 229,040 50,740
188	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1. pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	447,860 25,370	895,720 50,740
189	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbilor reflectorizante =0.1kg/m2) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	35,0000	88,105 34,596	3 083,686 1 210,860
		Total Amenajarea trecerilor pietonale nederijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m)(fara amplasarea semafoarelor si politist intins), acces spre gradinita de copii.				11 139,361 1 916,615



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total L508 G110- Carbuna-Cainari,(s. Carbuna- gradinita de copii si gimnaziu). Inclusiv salariu				35 953,116 4 349,864
		13. Marcaj Longitudinal (drum de acces spre bardar -300,0 m2,drum de acces spre Cigirleni -300,0m2, drum L508-sector Carbuna -300,0m2,drum de acces spre Rusesii Vechi -540m2,drum de acces spre Sociteni -150m2),				
190	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbililor reflectorizante =0.1kg/m2) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	1 590,0000	88,105 34,596	140 087,446 55 007,640
		Total Marcaj Longitudinal (drum de acces spre bardar -300,0 m2,drum de acces spre Cigirleni -300,0m2, drum L508-sector Carbuna -300,0m2,drum de acces spre Rusesii Vechi -540m2,drum de acces spre Sociteni -150m2), Inclusiv salariu				140 087,446 55 007,640
		14. L497 Drum de acces spre s. Rusesii Veci (Procurarea si montarea statiei de asteptare a transportului public)				
		14.1. Lucrari de terasament.				
191	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	2,4000	186,242 186,242	446,980 446,980
		Total Lucrari de terasament. Inclusiv salariu				446,980 446,980
		14.2. Fundatia.				
192	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			156,454 103,787



1	2	3	4	5	6	7
193	CC01E	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 6A1	kg	15,3200	13,765 3,863	210,882 59,188
194	CC01F	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere 12AIII	kg	35,5200	12,958 3,056	460,259 108,551
195	CA03D	Beton turnat in fundatii, pereti sub cota zero , preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15 V=10,0m.l.x0,3.x0,95(h)m Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,8500	2 027,525 259,470	5 778,445 739,489
		Total Fundatia. Inclusiv salariu				6 606,040 1 011,015
		14.3. Pavaj.				
196	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	6,0000	483,191 483,191	2 899,145 2 899,145
197	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=150mm V=605,0 m2x0.15 (h)m	m3	0,9000	403,968 57,083	363,571 51,375
198	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=40mm in 2 culori, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	6,0000	180,832 34,365	1 084,989 206,192
		Total Pavaj. Inclusiv salariu				4 347,705 3 156,712
		14.4. Montare autostatiei pentru pasageri (Gata confectionata la producator) cu dimesiuni 3,0x2,0 m, h med.=2,3m (Statie similara instalata in centru s.Rusestii Noi)				
199	Pret de piata	Statie auto pentru pasageri cu caracas din tava otel profilat cu demisiuni. 3,0x2,0x2,3(h)(inaltimea din	buc	1,0000	25 000,000 0,000	25 000,000 0,000



1	2	3	4	5	6	7
		fata=2,5m, din spate=2,1m). Pretii din spate si laterali de acoperit cu placa polipropilen vizibil, rezistent la temperaturi inalte si joase. Acoperis -Placa polipropilen sura.				
		Total Montare autostatiei pentru pasageri (Gata confectionata la producator) cu dimesiuni 3,0x2,0 m, h med.=2,3m (Statie similara instalata in centru s.Rusesii Noi) Inclusiv salariu				25 000,000
		T total L497 Drum de acces spre s. Rusesii Veci (Procurarea si montarea statiei de asteptare a transportului public) Inclusiv salariu				36 400,725 4 614,707

	Пpамьe 3arpapы	Lei	796 591,23
	Asigurarea sociala si medic	22,50 %	125 557,08
	Total	100,00 +	922 148,31
	Cheltuieli de regie	4,00 %	36 885,93
	Total	100,00 +	959 034,24
	Beneficiu de deviz	2,00 %	19 180,68
	Total	100,00 +	978 214,92
	TVA	20,00 %	195 643,00
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 173 857,92 186 940,28



Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**AMENAJAREA TRECEILOR
PIETONALE NEDIRIJATE IN
NEMIJLOCITA APROPIERE
DE INSTITUTIE DE
INAVATAMINT,SI A
MARCAJULUI
LONGITUDINAL,SITUATE PE
DRUMURI ALE RAIONUL
IALOVENI.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Дорожные работы

Intocmit in prețuri curente 12.11.2008

Valoarea de deviz 1 173 857,92 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	90,8850	57,66	5 240,418
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,7565	57,66	158,940
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	54,3750	57,66	3 135,214
4.	7129020012800	Pavator	h-om	3,4812	57,66	200,726
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	543,3600	57,66	31 330,142
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	294,1230	57,66	16 959,089
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5176	57,66	87,504
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2 173,5348	57,66	125 326,012
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	78,0800	57,66	4 502,096
		Total manopera				186 940,28

Material:

1.	111222333	Statie auto pentru pasajeri cu caracas din tava oțel profilat cu demisiuni. 3,0x2,0x2,3(h)(inaltimea din fata=2,5m, din spate=2,1m). Pretii din spate si laterali de acoperit cu placa polipropilen vizibil, rezistent la temperaturi inalte si joase. Acoperis -Placa polipropilen sura.	buc	1,0000	25 000,00	25 000,000
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,0350	240,00	248,400
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,9671	240,00	472,104
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,1406	187,50	401,363
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0300	187,50	5,625
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,2568	187,50	48,150
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0008	3 000,00	2,400


8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0053	3 000,00	15,900
9.	2010237318750	Distanterii	buc	7,6260	0,08	0,610
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	170,00	25,500
11.	2320187315789	Decofol	kg	0,1800	18,30	3,294
12.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	3 357,9648	46,67	156 716,225
13.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	1 632,3440	18,00	29 382,192
14.	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	531,6782	2,00	1 063,348
15.	26151073261051	Indicator 1.20 de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	58,0000	541,67	31 416,860
16.	26151073261052	Indicator 5.50.1.de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	60,0000	583,33	34 999,800
17.	26151073261053	Indicator 5.50.2.de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	60,0000	583,33	34 999,800
18.	26151073261054	Indicator 6.3.1. de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	58,0000	416,67	24 166,860
19.	26151073261057	Indicator 1.16.2. de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	2,0000	583,33	1 166,660
20.	26151073261058	Indicator 5.49.de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	2,0000	583,33	1 166,660
21.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	9,6000	1,50	14,400
22.	2651122100044	Ciment portland cu adaosuri PA.35 vrac SI.500	kg	789,7207	1,50	1 184,581
23.	2651122100042	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	47,2200	1,50	70,830
24.	26611128006554 0	Placi din beton, pentru trotuare gr 40 mm	m2	6,0900	114,58	697,792
25.	2663102100000	Beton	m3	24,0000	900,00	21 600,000
26.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,9651	900,00	2 668,590
27.	26661228000612	Elemente "politist intins" medii 500 900	buc	244,0000	438,00	106 872,000
28.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	15,7030	9,50	149,178
29.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	36,4080	9,50	345,876
30.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0750	15,22	1,141
31.	27341138038811	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm 6A1	kg	0,1532	15,22	2,332
32.	27341138038812	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm 12AIII	kg	0,3552	15,22	5,406
33.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	240,0000	291,67	70 000,800
34.	2873145887000	Cuite cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	18,50	2,220
35.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	480,0000	0,50	240,000
36.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	960,0000	0,10	96,000
37.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,4500	2,00	0,900
38.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,4500	0,50	0,225
39.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	480,0000	0,50	240,000
40.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	9,6000	37,00	355,200
41.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	4,8000	37,00	177,600
42.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0075	37,00	0,277
43.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	960,0000	0,30	288,000
44.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0450	18,00	0,810
45.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,1200	350,00	42,000
46.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9289	15,00	13,933
47.	microbile reflectori	microbile reflectorizante =0.1kg/m2	kg	466,3840	25,00	11 659,600
Total materiale de constructii						558 031,48

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,3780	65,20	24,646
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut.	34,1660	200,00	6 832,000
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	0,1890	200,00	37,800
4.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut.	217,3440	200,00	43 468,800
5.	2940520007610	Perforator electric	h-ut.	34,1600	28,00	956,480
6.	2952260003540	Buldozer	h-ut.	0,0513	350,00	17,955
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	1,7100	18,00	30,780



8.	2952270003700	Centrala de beton				0,1625	10,00	1,625
9.	3410320006752	Automacara 6 - 10 tf				0,7125	350,00	249,375
		Total utilaje de construcții						51 619,47
Прямые затраты			Lei					796 591,23
Asigurarea sociala si medic			22,50 %					125 557,08
Total			100,00 +					922 148,31
Cheltuieli de regie			4,00 %					36 885,93
Total			100,00 +					959 034,24
Beneficiu de deviz			2,00 %					19 180,68
Total			100,00 +					978 214,92
TVA			20,00 %					195 643,00
Total de viz:								1 173 857,92



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

