

**Lucrari de reparatie capitala a
Blocului Alimentar al IMSP
Spitalul Demratologic si Maladii
Comunicabile din str.Costiujeni
5/1, or.Codru, mun.Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2
Lucrari de finisare

Valoarea de deviz 1 569 348,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de finisarea interioara 1.1. Pardoseli 1.1.1. Subsol				
1	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	267,5000	45,32 27,45	12 124,30 7 341,94
2	IzF05A2	Strat hidroizolant executat la cald la subsoluri, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu 2 straturi de hidroizol si mastic bitumat, la pardoseli (coeficient K=1.5 la salariu)	m2	120,5000	34,33 4,84	4 136,58 583,64
3	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 30*30 cm	m2	267,5000	227,42 77,30	60 833,57 20 678,35
4	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	265,0000	41,74 27,45	11 060,15 7 273,32
Total Subsol						88 154,60
Incluziv salariu						35 877,25
		1.1.2. Parter (cota 0.00)				

1	2	3	4	5	6	7
5	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	103,2000	45,32 27,45	4 677,48 2 832,48
6	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 30*30 cm	m2	103,2000	227,42 77,30	23 469,24 7 977,59
7	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	90,0000	41,74 27,45	3 756,27 2 470,18
8	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez	m2	31,5000	220,08 35,52	6 932,42 1 118,84
Total Parter (cota 0.00)						38 835,41
Incluziv salariu						14 399,09
		1.1.3. etaj (cota 3.27)				
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	87,0000	49,13 22,60	4 274,12 1 966,46
10	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 30*30 cm	m2	87,0000	227,42 77,30	19 785,12 6 725,30
11	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	46,0000	41,74 27,45	1 919,88 1 262,54
Total etaj (cota 3.27)						25 979,12
Incluziv salariu						9 954,30
Total Pardoseli						152 969,13
Incluziv salariu						60 230,64
		1.2. Pereti				
		1.2.1. Subsol (cota -2.9)				
12	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x	100m2	0,7100	23 672,96	16 807,80

1	2	3	4	5	6	7
		120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m			5 494,79	3 901,30
13	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	6,0000	1 033,13 248,63	6 198,80 1 491,80
14	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	15,0000	59,89 30,68	898,38 460,13
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	956,3000	75,37 54,89	72 078,27 52 494,18
16	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	125,0000	18,79 16,14	2 348,36 2 018,12
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCNTACT)	m2	956,3000	3,39 0,97	3 245,39 926,37
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	723,9000	14,61 6,46	10 577,62 4 674,95
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	723,9000	50,56 39,39	36 601,22 28 517,17
20	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(glafuri la usi si ferestre)	m2	42,0000	75,56 47,98	3 173,62 2 015,28
21	CK18C	Montarea profilului din aluminiu (cornier la glafuri)	m	250,0000	12,40 8,40	3 099,47 2 098,85
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	723,9000	21,88	15 837,74 12 856,10

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor			17,76	
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	723,9000	3,98 0,97	2 880,17 701,24
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	723,9000	26,75 17,76	19 365,47 12 856,10
25	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	160,5000	208,73 53,28	33 500,58 8 551,20
26	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la faianta	m	32,0000	50,05 16,79	1 601,75 537,31
Total Subsol (cota -2.9)						228 214,64
Incluziv salariu						134 100,10
		1.2.2. Parter (cota 0.000)				
27	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (pereti interiori si pereti la debarcader)	100m2	0,1300	23 673,23 5 494,77	3 077,52 714,32
28	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	160,0000	18,79 16,14	3 005,91 2 583,20
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	546,5000	3,39 0,97	1 854,65 529,39
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	594,5000	14,61 6,46	8 686,82 3 839,28
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	594,5000	50,56 39,39	30 058,60 23 419,61
32	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	48,0000	75,56 47,98	3 626,98 2 303,18

1	2	3	4	5	6	7
		(glafuri la usi si ferestre)				
33	CK18C	Montarea profilului din aluminiu (cornier laglafuri)	m	280,0000	12,40 8,40	3 471,41 2 350,71
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	594,5000	21,88 17,76	13 006,68 10 558,02
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	594,5000	3,98 0,97	2 365,33 575,89
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	594,5000	26,75 17,76	15 903,81 10 558,02
37	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	75,0000	208,73 53,28	15 654,47 3 995,89
38	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	41,0000	44,80 16,79	1 836,98 688,42
Total Parter (cota 0.000)						102 549,16
Incluziv salariu						62 115,93
		1.2.3. Etaj (cota 3.27)				
39	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	168,5000	75,37 54,89	12 700,20 9 249,47
40	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	15,0000	18,79 16,14	281,80 242,17
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCNTACT)	m2	168,5000	3,39 0,97	571,84 163,23
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	168,5000	14,61 6,46	2 462,11 1 088,17

1	2	3	4	5	6	7
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	168,5000	50,56 39,39	8 519,56 6 637,86
44	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri la usi si ferestre)	m2	5,0000	75,56 47,98	377,81 239,91
45	CK18C	Montarea profilului din aluminiu (cornier la glafuri)	m	20,0000	12,40 8,40	247,96 167,91
46	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2	168,5000	1 152,33 55,38	194 167,57 9 331,08
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	168,5000	3,98 0,97	670,41 163,23
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	168,5000	26,75 17,76	4 507,64 2 992,48
Total Etaj (cota 3.27)						224 506,90
Incluziv salariu						30 275,51
Total Pereti						555 270,70
Incluziv salariu						226 491,54
		1.3. Tavane				
		1.3.1. Subsol (cota -2.9)				
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	234,5700	3,39 0,97	796,06 227,23
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	234,5700	14,61 6,46	3 427,54 1 514,85
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	234,5700	60,58 49,40	14 209,80 11 588,63
52	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare	m2	234,5700	24,50 20,02	5 747,46 4 696,04

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52 k=2)				
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	234,5700	21,88 17,76	5 132,01 4 165,85
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	234,5700	3,98 0,97	933,28 227,23
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	234,5700	26,75 17,76	6 275,12 4 165,85
Total Subsol (cota -2.9)						36 521,27
Incluziv salariu						26 585,68
		1.3.2. Parter (cota 0.00)				
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	103,5100	3,39 0,97	351,28 100,27
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	103,5100	14,61 6,46	1 512,49 668,47
58	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	103,5100	60,58 49,40	6 270,43 5 113,78
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	103,5100	21,88 17,76	2 264,63 1 838,28
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	103,5100	3,98 0,97	411,84 100,27
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	103,5100	26,75 17,76	2 769,06 1 838,29
62	CK29B	Tavane suspendate din panouri prefabricate casetate din plastic	m2	69,1300	156,96 48,43	10 850,75 3 348,31

1	2	3	4	5	6	7
63	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	33,7200	194,57 71,04	6 560,83 2 395,40
Total Parter (cota 0.00)						30 991,31
Incluziv salariu						15 403,07
		1.3.3. Etaj (cota 3.27)				
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	72,8000	3,39 0,97	247,06 70,52
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	72,8000	14,61 6,46	1 063,75 470,14
66	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	72,8000	60,58 49,40	4 410,08 3 596,59
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,8000	21,88 17,76	1 592,75 1 292,89
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	72,8000	3,98 0,97	289,65 70,52
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,8000	26,75 17,76	1 947,52 1 292,89
Total Etaj (cota 3.27)						9 550,81
Incluziv salariu						6 793,55
Total Tavane						77 063,39
Incluziv salariu						48 782,30
		1.4. Scarile				
70	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea de 10 mm (portelanat; de 10mm)	m2	31,7000	285,75 124,48	9 058,18 3 945,95
71	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in	m	30,0000	41,74 27,45	1 252,09 823,39

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
Total Scarile						10 310,27
Incluziv salariu						4 769,34
		1.5. Timplarie				
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi PVC)	m2	37,0500	1 392,45 26,15	51 590,27 969,04
73	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi exterioare oarbe din aluminiu)	m2	7,5000	1 396,97 30,68	10 477,28 230,07
74	CK09A	Obloane rulante metalice din tabla ondulata de otel sau cu ochiuri hexagonale din otel rotund inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj, montate in zidarie de orice natura (rolete la Debarcader)	m2	5,7500	1 050,49 40,04	6 040,33 230,23
Total Timplarie						68 107,88
Incluziv salariu						1 429,34
Total Lucrari de finisarea interioara						863 721,37
Incluziv salariu						341 703,16
		2. Lucrari de finisare exterioare				
		2.1. Reparatia acoperisului				
75	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	2,0000	47,84 41,98	95,69 83,95
76	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	60,5000	77,24 35,52	4 673,16 2 148,90

1	2	3	4	5	6	7
77	IzF08A	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 50-100 mm	buc	3,0000	99,98 35,84	299,94 107,53
78	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d125)	m	21,0000	175,76 9,69	3 691,02 203,43
79	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d87)	m	7,0000	186,77 11,30	1 307,39 79,11
Total Reparatie acoperisului						10 067,20
Incluziv salariu						2 622,92
		2.2. Executia copertinei				
80	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (copertine)	kg	333,4000	19,45 6,78	6 483,79 2 260,74
81	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (copertine 2 buc)	m2	25,0000	50,43 36,16	1 260,86 904,12
82	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,6500	4 663,58 726,52	3 031,33 472,24
83	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0075	m2	25,0000	35,27 9,53	881,64 238,14
84	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	51,5000	173,16 37,13	8 917,80 1 912,37
85	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d125)	m	6,3000	175,76 9,69	1 107,31 61,03
86	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d87)	m	4,0000	186,77 11,30	747,09 45,21

1	2	3	4	5	6	7
87	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Confectionarea scarii metalice exterioare din carcasa metalica si tabla perforata)	kg	228,0000	19,27 6,78	4 393,90 1 546,04
Total Executia copertinei						26 823,72
Incluziv salariu						7 439,89
		2.3. Executia pereului				
88	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroiere	m3	14,2500	514,89 58,12	7 337,21 828,24
89	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	14,2500	29,42 28,09	419,26 400,32
90	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereu	kg	285,0000	19,48 0,97	5 551,43 276,08
91	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloaceclasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (pereu 18-12cm, 95m2)	m3	14,2500	1 073,76 148,53	15 301,01 2 116,61
Total Executia pereului						28 608,91
Incluziv salariu						3 621,25
		2.4. Hidroizolarea fundatiei si a tavanului trecerii subterane				
92	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (hidroizolarea fundatiei cu in 2 straturi cu mastic de bitum) k=2	m2	175,0000	31,56 3,87	5 522,90 678,09
93	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si	m2	50,0000	31,56	1 577,97

1	2	3	4	5	6	7
		radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (hidroizolarea tavanului trecerii subterane cu in 2 straturi cu mastic de bitum) k=2			3,87	193,74
94	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat, de 3cm grosime	m2	125,0000	118,57 55,47	14 820,79 6 934,28
95	IzF03A1	Membrana de protectie executata pe suprafete orizontale (membrana cu cramioane)	m2	60,0000	24,90 2,58	1 494,19 154,99
96	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	120,0000	10,01 10,01	1 201,19 1 201,19
97	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,2000	305,58 284,80	366,70 341,76
Total Hidroizolarea fundatiei si a tavanului trecerii subterane						24 983,74
Incluziv salariu						9 504,05
		2.5. Executia debarcader				
98	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (pereti interiori si pereti la debarcader)	100m2	0,1900	23 672,11 5 494,79	4 497,70 1 044,01
99	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante(coloane grinzi la debarcader)	kg	45,0000	13,64 2,00	613,63 90,09

1	2	3	4	5	6	7
100	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (debarcade)	m2	15,0000	138,37 54,89	2 075,60 823,40
101	CA04B1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime peste 35 m (debarcade)	m3	2,5000	1 150,64 188,90	2 876,61 472,25
102	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea de 10 mm (portelanat; de 10mm)	m2	13,5000	285,75 124,48	3 857,58 1 680,45
103	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (planseul)	m2	8,0000	50,77 30,68	406,19 245,41
104	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (planseu la debarcader)	kg	157,0000	13,64 2,00	2 140,85 314,31
105	CA04B1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime peste 35 m (planseu debarcade)	m3	1,2000	1 150,64 188,90	1 380,77 226,68
106	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	10,0000	78,39 3,88	783,89 38,75
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,0000	49,13 22,60	491,28 226,03
108	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	10,0000	6,71 1,29	67,06 12,92

1	2	3	4	5	6	7
109	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	10,0000	164,86 21,96	1 648,58 219,58
Total Executia debarcader						20 839,74
Incluziv salariu						5 393,88
		2.6. Executia fatadei				
110	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi polisteren expandat, 5cm	m2	372,0000	148,06 68,16	55 077,81 25 357,08
111	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv Glafurile)	m2	392,0000	12,42 3,87	4 870,52 1 518,92
112	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	392,0000	83,16 39,39	32 598,31 15 442,37
113	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (polisterol expandat de 5cm grosime la toclu)	m2	36,7000	148,06 68,16	5 433,75 2 501,63
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	36,7000	3,39 0,97	124,55 35,55
115	CI06C	Placaj din fainata portelanat, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, (coltar din masa plastica) cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (toclu)	m2	36,7000	214,50 79,11	7 872,18 2 903,36
116	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea de 10 mm (portelanat; de 10mm scari la intrare)	m2	17,5000	285,75 124,48	5 000,56 2 178,36

1	2	3	4	5	6	7
Total Executia fatadei						110 977,68
Incluziv salariu						49 937,27
Total Lucrari de finisare exterioare						222 300,99
Incluziv salariu						78 519,26
Total		lei				1 086 022,36
Asigurarea medicala si sociala		22,50 %				94 550,04
Cheltuieli de transport		1,00 %				6 601,45
Total		100,00 +				1 187 173,85
Cheltuieli de regie		8,00 %				94 973,91
Total		100,00 +				1 282 147,76
Beneficiu de deviz		2,00 %				25 642,96
Total		100,00 +				1 307 790,72
Taxa pe valoarea adaugata		20,00 %				261 558,14

Total deviz:
Incluziv salariu

1 569 348,8
6
420 222,42

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)