

Platforme amenajate de amplasare a containerelor pentru deseuri solide


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 12-18

Valoarea de deviz 1 431 058,19 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. Platforme 29 buc				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	82,650	178,75 178,75	14 773,36 14 773,36
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,380	669,63 57,08	4 272,26 364,19
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminare, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Aj-1, Pi-1	kg	1 636,48 0	24,67 12,11	40 372,78 19 815,48
4	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B3.5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	6,960	1 664,95 259,47	11 588,08 1 805,91
5	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B	m3	17,400	1 557,58 221,99	27 101,94 3 862,64




1	2	3	4	5	6	7
		7.5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01				
6	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare So1, So2, Co2, cornier 70x70	t	6,380	21 799,40 2 306,40	139 080,14 14 714,83
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton cadru metalic asteriala 40x20x3, 20x20x3	kg	2 248,37 0	24,67 12,11	55 468,41 27 224,61
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,05	m2	242,440	214,80 66,31	52 075,26 16 075,95
9	CL19B	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru golul ascensorului	m2	649,600	199,15 105,23	129 370,11 68 357,08
10	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	243,600	233,29 60,20	56 829,94 14 664,00
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20x50 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	348,000	94,83 17,30	33 001,88 6 019,70
12	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C10/8 (Bc 10/B 150)	m3	20,880	1 326,82 334,43	27 704,10 6 982,86



1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01				
Total Lucrari de constructie. Platforme 29 buc						591 638,29
Incluziv salariu						194 660,63
		2. Containere				
13	pret de piata	<p>Containere pentru deseuri Dimensiuni: -volum nominal: 1100 litri -greutate neta: 110kg -capacitate max. de incarcare: 440 kg. -inaltimea: 1430 mm -lungimea: 1360 mm -latimea: 1001 mm -distanța între axele roților: 750 mm</p> <p>Corpul containerului: -dimensiuni conform standardului DIN EN 840 3-5-6 -adecvat pentru dispozitive de ridicare cu furca EN 840-3 -suportul pentru ridicare prins cu suruburi de corpul containerului -material folosit: oțel zincat, buloanele, suruburile și alte elemente din oțel vor fi zincate -suprafețele interioare netede, fără asperități astfel încât să fie facilitată curățarea -grosimea peretilor containerelor: 1.2 mm -sarcina utilă: minim 440 kg -incarcare minim 200 kg pe roata -culoare: oțel zincat pentru corp și capac -numarul de manere pentru manipulare: 3 bucăți, câte două pe partile laterale și unul pe capac</p> <p>Caracteristici: -4 bucăți de roți tip pivotante -jante metalice, rotire 360 grade, bandaj din cauciuc -2 roți cu sistem de autoblocare (franare) -diametru roți min 200 mm -fundul containerului prevăzut cu gaură cu dop din material plastic pentru igienizare cu lichid Capacul containerului: -semirotond, rabatabil, cu</p>	buc	58,000	5 275,00 <hr/> 0,00	305 950,00 <hr/> 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		<p>dispozitiv de siguranta pentru fixarea containerului in pozitie deschisa in momentul colectarii deseurilor</p> <p>-articulat in 2 puncte</p> <p>-bandaj din cauciuc continuu pe toata lungimea de etansare pentru impiedicarea emisiilor si a mirosurilor din interior; banda de cauciuc prinsa cu suruburi pentru a permite schimbarea facila a acesteia;</p> <p>-prevazut cu miner pentru manevrare</p> <p>-deschiderea capacului la 270° permitind deschiderea completa a continutului</p> <p>-bratele ce prind capacul de container sunt prinse in suruburi, grosimea tablei folosite la fabricarea bratului min. 2 mm</p> <p>Anul producerii 2018</p>				

Total Containere

305 950,00

Incluziv salariu

0,00

Cheltuieli direct	lei	897 588,26
CASM (Π3) * 22,5 %	22,50 %	43 798,64
Total Π3+CASM	100,00 +	941 386,90
Transp Materialelelor (Π3+CASM) * 10 %	10,00 %	69 804,43
Total Π3+CASM+Transp	100,00 +	1 011 191,33
Chelt de regie (Π3+CASM+Transp) * 14,5 %	14,50 %	146 622,74
Total Π3+CASM+Transp+Chelt	100,00 +	1 157 814,07
Beneficiul (Π3+CASM+Transp+Chelt) * 3 %	3,00 %	34 734,42
Total Π3+CASM+Transp+Chelt+Benefi	100,00 +	1 192 548,49
TVA (Π3+CASM+Transp+Chelt+Benefi) * 20 %	20,00 %	238 509,70

Total deviz:

1 431 058,19

Incluziv salariu

194 660,63

Intocmit




(SRL "Lumea Calitatii")

(funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)


0



Investitor
Obiect**Platforme amenajate de amplasare a containerelor
pentru deseuri solide****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 12-18**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. Platforme 29 buc				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			178,75 <hr/> 178,75
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	57,66	178,75
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			669,63 <hr/> 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Aj-1, Pi-1	kg			24,67 <hr/> 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,19



1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,80	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	14,50	0,22
4	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B3.5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 664,95 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021000001	Beton B3.5	m3	1,0200	1 300,00	1 339,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,00
5	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B 7.5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 557,58 221,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000002	Beton B 7.5	m3	1,0200	1 200,00	1 242,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	280,00	70,00
6	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare So1, So2, Co2, cornier 70x70	t			21 799,40 2 306,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,30
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	19,00	19 380,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	40,00	18,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,00	6,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,50	9,75
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,50	3,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	19,00	1,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	14,50	1,45
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	12,00	24,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,80	0,81
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	320,00	48,00
7	CL18A	Confectii metalice diverse din	kg			24,67



1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton cadru metalic asteriala 40x20x3, 20x20x3				12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,80	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	14,50	0,22
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,05	m2			214,80 66,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	100,00	120,75
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	16,00	8,40
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,85	8,03
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	55,00	5,78
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	12,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	35,00	1,75
9	CL19B	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru golul ascensorului	m2			199,15 105,23
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,7000	57,66	98,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	57,66	1,44
	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	1,0000	75,00	75,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	38,00	1,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800	1,80	0,14
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700	34,00	2,38
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000	14,50	14,50
10	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2			233,29 60,20



1	2	3	4	5	6	7
		asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	130,00	131,95
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,70	2,72
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,70	26,74
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	120,00	0,60
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	120,00	10,28
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	40,00	0,80
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20x50 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			94,83 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,70	1,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	120,00	0,36
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 8x20x50 cm	m	1,0050	75,00	75,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	22,00	0,07
12	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 326,82 334,43
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	57,66	296,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,70	492,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	120,00	92,84
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	465,00	321,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	22,00	6,44
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	45,00	14,63
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,00



1	2	3	4	5	6	7
13	pret de piata	<p>2. Containere</p> <p>Containere pentru deseuri</p> <p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> -volum nominal: 1100 litri -greutate neta: 110kg -capacitate max. de incarcare: 440 kg. -inaltimea: 1430 mm -lungimea: 1360 mm -latimea: 1001 mm -distanța între axele roților: 750 mm <p>Corpul containerului:</p> <ul style="list-style-type: none"> -dimensiuni conform standardului DIN EN 840 3-5-6 -adekvat pentru dispozitive de ridicare cu furca EN 840-3 -suportul pentru ridicare prins cu suruburi de corpul containerului -material folosit: oțel zincat, buloanele, suruburile și alte elemente din oțel vor fi zincate -suprafețele interioare netede, fără asperități astfel încât să fie facilitată curățarea -grosimea peretilor containerelor: 1.2 mm -sarcina utilă: minim 440 kg -incarcare minim 200 kg pe roata -culoare: oțel zincat pentru corp și capac -numarul de manere pentru manipulare: 3 bucati, cate doua pe partile laterale și unul pe capac <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> -4 bucati de roti tip pivotante -jante metalice, rotire 360 grade, bandaj din cauciuc -2 roti cu sistem de autoblocare (franare) -diametru roti min 200 mm -fundul containerului prevazut cu gaura cu dop din material plastic, pentru igienizare cu lichid <p>Capacul containerului:</p> <ul style="list-style-type: none"> -semirotund, rabatabil, cu dispozitiv de siguranță pentru fixarea containerului în poziție 	buc			<p>5 275,00</p> <hr style="width: 10%; margin: 0 auto;"/> <p>0,00</p>



1	2	3	4	5	6	7
		<p>deschisa in momentul colectarii deseurilor</p> <ul style="list-style-type: none"> -articulat in 2 puncte -bandaj din cauciuc continuu pe toata lungimea de etansare pentru impiedicarea emisiilor si a mirosurilor din interior; banda de cauciuc prinsa cu suruburi pentru a permite schimbarea facila a acesteia; -prevazut cu miner pentru manevrare -deschiderea capacului la 270° permitind deschiderea completa a continutului -bratele ce prind capacul de container sunt prinse in suruburi, grosimea tablei folosite la fabricarea bratului min. 2 mm <p>Anul producerii 2018</p>				
	6837654601	Containere pentru deseuri 1100 l	buc	1,0000	5 275,00	5 275,00



APROBAT:

L.S.

Intocmit

(SRL "Lumea Calitatii")

Investitor

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Platforme amenajate de
amplasare a containerelor
pentru deseuri solide**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 12-18

Valoarea de deviz 1 431 058,19 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 12-18:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	194,36	57,66	11 206,68
2.	7129020012800	Pavator	h-om	309,26	57,66	17 831,97
3.	7212030022700	Sudor	h-om	55,09	57,66	3 176,40
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	218,20	57,66	12 581,18
5.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	223,30	57,66	12 875,48
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 842,44	57,66	106 235,18
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,08	57,66	2 772,07
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	221,37	57,66	12 764,45
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,70	57,66	443,86
10.	9312040019600	Sapator	h-om	256,22	57,66	14 773,36
Total manopera						194 660,63

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	707,87	14,50	10 264,15
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,34	465,00	3 411,70
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	14,45	465,00	6 717,30
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,04	120,00	125,28
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,15	120,00	1 938,48
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,22	120,00	146,16
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	20,88	120,00	2 505,18
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,64	14,50	9,25
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,41	19,00	7,88
10.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	45,47	34,00	1 546,05
11.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	12,73	12,00	152,74
12.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	25,46	55,00	1 400,09
13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	354,96	1,70	603,43
14.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	389,76	1,70	662,59
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 052,49	1,70	10 289,23
16.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 831,83	1,70	6 514,11
17.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	247,25	130,00	32 143,02
18.	26631021000001	Beton B3.5	m3	7,17	1 300,00	9 321,26
19.	26631021000002	Beton B 7.5	m3	18,01	1 200,00	21 617,04
20.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	16,70	0,00	0,00
21.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 8x20x50 cm	m	349,74	75,00	26 230,50
22.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	127,28	16,00	2 036,50



23.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	292,75	100,00	29 274,63
24.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	10,18	75,00	763,69
25.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	38,85	14,00	543,88
26.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3 897,61	12,00	46 771,32
27.	2811106301200	Elemente metalice	kg	6 507,60	19,00	123 644,40
28.	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	649,60	75,00	48 720,00
29.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	51,90	38,00	1 972,36
30.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,87	40,00	114,84
31.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	41,47	1,50	62,20
32.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	41,47	1,00	41,47
33.	2874115883700	Saiba M 20	buc	41,47	0,50	20,73
34.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 291,06	0,85	1 947,40
35.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,87	40,00	194,88
36.	4011106202741	Energie electrica	kw	85,92	1,80	154,65
37.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,63	22,00	211,84
38.	4100126202818	Apa	m3	0,64	22,00	14,04
39.	6857654601	Containere pentru deseuri 1100 l	buc	58,00	5 275,00	305 950,00
Total materiale de constructii						698 044,26

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,68	120,00	321,55
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,34	120,00	160,78
3.	2922140007000	Macara	h-ut	6,96	200,00	1 392,00
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,12	35,00	424,27
5.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	11,14	35,00	389,76
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	10,44	35,00	365,40
7.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	6,79	45,00	305,37
8.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,96	320,00	306,24
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,35	280,00	1 218,00
Total utilaje de constructii						4 883,37

Total:

Cheltuieli direct	lei	897 588,26
CASM (P3) * 22,5 %	22,50 %	43 798,64
Total P3+CASM	100,00 +	941 386,90
Transp Materialelor (P3+CASM) * 10 %	10,00 %	69 804,43
Total P3+CASM+Transp	100,00 +	1 011 191,33
Chelt de regie (P3+CASM+Transp) * 14,5 %	14,50 %	146 622,74
Total P3+CASM+Transp+Chelt	100,00 +	1 157 814,07
Beneficiul (P3+CASM+Transp+Chelt) * 3 %	3,00 %	34 734,42
Total P3+CASM+Transp+Chelt+Benefi	100,00 +	1 192 548,49
TVA (P3+CASM+Transp+Chelt+Benefi) * 20 %	20,00 %	238 509,70

Total deviz:

1 431 058,19

Intocmit



(SRL "Lumea Calitatii")

(functia, semnatura)

Verificat

()

(functia, semnatura)

