

Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa in s. Ciuciuleni, r-ul Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-4-1 Iluminarea exterioara

Valoarea de deviz 5 863,268 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de montare						
1	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,100	501,610 476,680	50,161 47,668
2	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,170	206,182 194,429	35,051 33,053
3	590-4010	Conductor ПІВ-1x1.5mm2	buc	27,000	12,180 0,000	328,860 0,000
4	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 15 mm	100 m	0,080	3 929,275 2 617,075	314,342 209,366
5	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,020	3 902,900 2 617,100	78,058 52,342
6	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,000	808,888 289,748	808,888 289,748
7	24566	Cutie Y614	buc	1,000	23,345 0,000	23,345 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total			lei	1 638,705
		Asigurarea sociala si medicala			24,00 %	151,722
		Transportarea materialelor			7,00 %	30,238
		Total			100,00 +	1 820,665
		Cheltuieli de regie			76,00 %	480,455
		Total			100,00 +	2 301,120
		Beneficiu			6,00 %	138,067
Total Lucrari de montare						2 439,187
Incluziv salariu						632,177
2. Lucrari de constructie						
8	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,000	764,206 322,886	764,206 322,886
9	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,000	354,427 37,387	354,427 37,387
10	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	1,000	130,022 21,242	130,022 21,242
11	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente PKY-01	buc	1,000	254,421 194,581	254,421 194,581
12		Lampa ДПЛ-125	buc	1,000	236,495 0,000	236,495 0,000
13		Bratara X20	buc	4,000	28,420 0,000	113,680 0,000
Total						1 853,251
Asigurarea sociala si medicala						138,263
Transportarea materialelor						24,528
Total						2 016,042
Cheltuieli de regie						292,326
Total						2 308,368
Beneficiu de deviz						138,502
Total Lucrari de constructie						2 446,870

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						576,096
Total			lei			4 886,057
TVA			20,00 %			977,211

Total deviz: **5 863,268**
Incluziv salariu **1 208,273**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)