

DETS sectorul Botanica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA**Lucrari de reparatie capitala la Gradinita nr. 89****Valoarea de deviz 818 696,71 Lei**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Grupa 11				
		1.1. Timplarie din PVC				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	22,300	22,08 22,08	492,38 492,38
2	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2	22,300	1 568,20 86,06	34 970,84 1 919,07
3	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	52,000	2 062,37 42,06	107 243,41 2 186,92
4	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,900	2 365,72 42,58	21 054,94 378,98
5	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	11,000	200,53 4,73	2 205,84 52,04
6	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	11,000	191,33 21,03	2 104,61 231,31
		<i>Total</i>	Lei			168 072,02

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie din PVC Inclusiv salariu				168 072,02 5 260,70
		1.2. Finisarea in jurul tocurilor si pervazurilor				
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la glafuri	m2	18,550	18,54 7,36	343,96 136,52
8	RpCJ06A k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	53,000	65,56 52,57	3 474,62 2 786,21
9	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 35 cm latime	m	53,000	111,02 88,32	5 884,04 4 680,83
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	18,550	129,27 78,12	2 398,04 1 449,11
11	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	53,000	30,74 13,67	1 629,36 724,41
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,550	20,71 10,51	384,17 195,03
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	18,550	3,99 1,58	73,96 29,26
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,550	38,11 28,91	707,00 536,35
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	18,550	3,99 1,58	73,96 29,26
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,550	43,84 28,91	813,30 536,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			15 782,41
		Total Finisarea in jurul tocurilor si pervazurilor Inclusiv salariu				15 782,41 11 103,33
		<i>Total</i>	Lei			183 854,43
		Total Grupa 11 Inclusiv salariu				183 854,43 16 364,03
		2. Galeria				
		2.1. Tavane				
17	RpCO56B	Demontari: la tavane din plasa metalica	m2	57,000	49,42 49,42	2 816,70 2 816,70
18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	64,000	317,37 115,65	20 311,93 7 401,85
		<i>Total</i>	Lei			23 128,63
		Total Tavane Inclusiv salariu				23 128,63 10 218,55
		2.2. Pereti				
19	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, la pereti	m2	21,000	13,14 13,14	276,00 276,00
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	96,000	14,84 14,19	1 425,02 1 362,62
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	96,000	18,54 7,36	1 780,11 706,54
22	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	42,000	29,93 13,67	1 257,23 574,06
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	96,000	85,64 64,14	8 221,67 6 157,00
24	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	96,000	169,24 126,17	16 247,33 12 112,13

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art. CF50)				
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,000	20,71 10,51	1 988,17 1 009,34
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	96,000	38,11 28,91	3 658,85 2 775,69
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,000	3,99 1,58	382,76 151,40
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,000	43,84 28,91	4 208,98 2 775,70
29	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,800	396,38 3,68	713,48 6,62
		<i>Total</i>	Lei			40 159,60
		Total Pereti Inclusiv salariu				40 159,60 27 907,10
		2.3. Pardoseli				
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunder" intr-un strat, la pardoseli	m2	64,000	18,54 7,36	1 186,75 471,03
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	64,000	82,78 36,80	5 298,12 2 355,14
32	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2	64,000	55,58 25,23	3 557,22 1 614,95
33	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	64,000	378,66 131,42	24 234,27 8 411,20

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: mai mari de 16 m2 (gresie portelonat 60 x 60 cm)				
34	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	43,000	77,83 44,68	3 346,80 1 921,43
		<i>Total</i>	Lei			37 623,16
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				37 623,16 14 773,75
		2.4. Timplarie din PVC				
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	53,200	22,08 22,08	1 174,62 1 174,62
36	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2	53,200	1 501,28 58,30	79 867,95 3 101,57
37	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	28,800	200,53 4,73	5 775,30 136,26
38	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	28,800	191,33 21,03	5 510,25 605,61
		<i>Total</i>	Lei			92 328,12
		Total Timplarie din PVC Inclusiv salariu				92 328,12 5 018,06
		2.5. Finisarea in jurul tocurilor si pervazurilor				
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la glafuri	m2	35,000	18,54 7,36	648,99 257,59
40	RpCJ06A k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	100,200	65,56 52,57	6 569,01 5 267,52
41	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	100,200	111,02 88,32	11 124,15 8 849,42

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 35 cm latime				
42	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	35,000	129,28 78,12	4 524,63 2 734,17
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,000	20,71 10,51	724,85 367,99
44	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	100,000	30,74 13,67	3 074,27 1 366,82
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,000	38,11 28,91	1 333,97 1 011,98
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	35,000	3,99 1,58	139,54 55,20
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,000	43,84 28,91	1 534,52 1 011,97
		<i>Total</i>	Lei			29 673,93
		Total Finisarea in jurul tocurilor si pervazurilor Inclusiv salariu				29 673,93 20 922,66
		2.6. Lucrari sanitare incalzirea				
48	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	6,000	55,20 55,20	331,19 331,19
49	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	48,000	45,81 21,03	2 198,87 1 009,34

1	2	3	4	5	6	7
50	IC38B	Piesa de racordare (Cot PPR - 25mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	30,000	15,57 9,46	466,96 283,88
51	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (colier fixare 25mm)	buc	45,000	19,83 10,51	892,26 473,13
52	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	79,000	65,09 23,66	5 142,38 1 868,86
53	IC38C	Piesa de racordare (Cot PPR - 32mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	15,000	20,61 11,04	309,22 165,60
54	IC38I	Piesa de racordare (Teu PPR 32mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	10,000	30,07 15,77	300,71 157,71
55	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (colier fixare 32mm)	buc	75,000	25,68 14,72	1 926,27 1 103,97
56	ID04A	Robinet cu americanca de trecere sau de retinere cu mufa pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1"	buc	4,000	270,23 7,88	1 080,93 31,54
57	IC38C	Piesa de racordare (Racord MP - 32- 1*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din	buc	4,000	88,02 11,04	352,06 44,16

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm				
58	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente, Bimetal 10 elemente	buc	10,000	1 625,33 105,14	16 253,31 1 051,40
59	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	30,000	25,75 10,51	772,62 315,42
60	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop pentru radiator	buc	40,000	70,27 44,68	2 810,92 1 787,38
61	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	20,000	179,40 12,09	3 588,04 241,82
62	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord demontabil olandez d=25x3/4	buc	20,000	94,52 44,68	1 890,47 893,69
63	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP - 25- 1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	20,000	57,82 9,46	1 156,31 189,25
64	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschi)	buc	10,000	36,30 13,67	362,97 136,68
65	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	27,000	22,30 20,50	602,16 553,56
66	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de	m	48,000	6,46 5,26	309,94 252,34

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"				
67	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m	79,000	10,09 8,41	797,20 664,48
		<i>Total</i>	Lei			41 544,79
		Total Lucrari sanitare incalzirea Inklusiv salariu				41 544,79 11 555,40
		<i>Total</i>	Lei			264 458,23
		Total Galeria Inklusiv salariu				264 458,23 90 395,52
		3. Grupa 7				
		3.1. Pereti				
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,000	14,84 14,19	475,01 454,21
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogruud" intr-un strat, la pereti	m2	32,000	18,54 7,36	593,37 235,51
70	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	32,000	29,93 13,67	957,89 437,38
71	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,000	85,64 64,14	2 740,56 2 052,33
72	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art. CF50)	m2	32,000	169,24 126,17	5 415,78 4 037,38
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,000	20,71 10,51	662,73 336,45

1	2	3	4	5	6	7
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,000	3,99 1,58	127,59 50,47
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,000	38,11 28,91	1 219,61 925,23
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,000	3,99 1,58	127,59 50,47
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,000	43,84 28,91	1 402,99 925,23
78	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,200	396,38 3,68	475,66 4,42
		<i>Total</i>	Lei			14 198,78
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 198,78 9 509,08
		3.2. Pardoseli				
79	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	51,000	12,08 11,57	615,85 589,84
80	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate (Cheramzit)	m3	4,000	1 048,04 84,64	4 192,15 338,55
81	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate (Strat din cimentoplast 12 cm)	m3	6,000	1 458,84 84,64	8 753,03 507,83
82	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR 100x100x4	kg	200,000	32,19 2,37	6 437,58 473,13
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,000	82,78 36,80	4 221,93 1 876,75

1	2	3	4	5	6	7
84	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm	m2	51,000	83,37 37,85	4 251,99 1 930,37
85	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din (linoleum PVC 2mm in grupe pentru copii), la pardoseli	m2	51,000	620,04 167,70	31 622,17 8 552,61
		<i>Total</i>	Lei			60 094,70
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				60 094,70 14 269,08
		3.3. Lucrari sanitare incalzirea				
86	RpIB11B	Demontari elemente de radiator din fonta	buc	3,000	6,31 6,31	18,93 18,93
87	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"	m	9,000	35,44 22,08	318,98 198,71
88	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	6,000	52,56 47,31	315,38 283,88
89	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	12,000	5,26 5,26	63,08 63,08
90	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de PPR - 50,0 mm.	m	18,000	123,24 26,28	2 218,30 473,13
91	IC38E	Piesa de racordare (Cot PPR - 50mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	6,000	58,09 14,19	348,56 85,16

1	2	3	4	5	6	7
92	IC38K	Piesa de racordare (Teu 50-32-50), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	3,000	98,10 19,98	294,31 59,93
93	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (colier fixare metal cu diblu - 50mm)	buc	15,000	60,88 14,72	913,25 220,79
94	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1 1/2"	buc	4,000	467,31 13,14	1 869,23 52,57
95	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" (Racord MP - 50- 1 1/2)	buc	4,000	413,95 106,72	1 655,79 426,87
96	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	4,000	45,81 21,03	183,24 84,11
97	IC38B	Piesa de racordare (Cot PPR - 25mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	15,57 9,46	31,14 18,93
98	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (colier fixare 25mm)	buc	3,000	19,83 10,51	59,48 31,54
99	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente, Bimetal 10 elemente	buc	3,000	1 625,33 105,14	4 875,99 315,42

1	2	3	4	5	6	7
100	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	12,000	25,75 10,51	309,05 126,17
101	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop pentru radiator	buc	12,000	70,27 44,68	843,27 536,21
102	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000	179,40 12,09	1 076,41 72,55
103	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord demontabil olandez d=25x3/4	buc	6,000	94,52 44,68	567,14 268,11
104	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschi)	buc	3,000	36,29 13,67	108,88 41,00
105	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	8,100	22,30 20,50	180,65 166,07
106	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	4,000	6,46 5,26	25,83 21,03
107	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m	18,000	10,09 8,41	181,64 151,40
		<i>Total</i>	Lei			16 458,53
		Total Lucrari sanitare incalzirea Inclusiv salariu				16 458,53 3 715,59

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			90 752,01
		Total Grupa 7 Inclusiv salariu				90 752,01 27 493,75

		Total	Lei	539 064,67
		Asigurari sociale	24 %	32 220,79
		Transportarea materialelor	5 %	20 121,67
		Cheltuieli de regie	12 %	70 968,85
		Total		662 375,98
		Venit	3 %	19 871,28
		Total		682 247,26
		Tva	20 %	136 449,45
		Total deviz: Inclusiv salariu		818 696,71 134 253,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)