

DEVIZ LOCAL

Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 189 563,27 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tamplarii				
		1.1. Grupa 1				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	6,630	33,40 33,40	221,42 221,42
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	31,700	19,48 19,48	617,50 617,50
3	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	31,700	1 299,54 25,97	41 195,54 823,34
4	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu b=150	m	16,600	72,04 4,64	1 195,83 76,99
5	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 350 mm	m	13,900	81,57 4,17	1 133,88 58,02
6	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	45,200	34,97 30,61	1 580,59 1 383,61
7	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier perforat)	m	45,200	21,00 12,06	949,00 545,06
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	17,000	17,12 6,49	291,01 110,38
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,000	71,26 56,58	1 211,48 961,92
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,000	17,50 9,28	297,51 157,69
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,000	30,26 25,51	514,36 433,66
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	17,000	3,44	58,50

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor			1,39	23,65
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,000	38,35 25,51	651,93 433,65
		Total Grupa 1 Inclusiv salariu				49 918,55 5 846,89
		1.2. Grupa 2				
14	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	6,630	33,40 33,40	221,42 221,42
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	32,700	19,48 19,48	636,98 636,98
16	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	32,700	1 299,54 25,97	42 495,08 849,31
17	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu b=150	m	16,600	72,04 4,64	1 195,83 76,99
18	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 350 mm	m	13,900	81,57 4,17	1 133,88 58,02
19	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	45,200	34,97 30,61	1 580,59 1 383,61
20	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier perforat)	m	45,200	21,00 12,06	949,00 545,06
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	17,000	17,12 6,49	291,01 110,38
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,000	71,26 56,58	1 211,48 961,92
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,000	17,50 9,28	297,51 157,69
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,000	30,26 25,51	514,36 433,66
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,000	3,44 1,39	58,50 23,65
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,000	38,35 25,51	651,93 433,65
		Total Grupa 2 Inclusiv salariu				51 237,57 5 892,34

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				101 156,12 11 739,23
		2. Copertina exterioara				
		2.1. Lucrari de terasament				
27	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,750	55,16 55,16	41,37 41,37
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				41,37 41,37
		2.2. Lucrari de fundatie				
28	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,000	82,36 55,66	164,71 111,31
29	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	15,000	14,04 3,66	210,62 54,96
30	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	55,000	13,11 2,74	721,26 150,50
31	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	70,000	24,72 9,74	1 730,29 681,79
32	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,900	867,74 183,20	780,97 164,88
		Total Lucrari de fundatie Inclusiv salariu				3 607,85 1 163,44
		2.3. Copertina				
33	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,400	16 249,20 881,20	6 499,68 352,48
34	CN27E1	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile grele, executate manual, aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb	t	0,400	629,77 245,82	251,91 98,33
35	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla 0,5 mm) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	16,600	223,82 53,34	3 715,46 885,40
36	RpCI22A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida	m	3,000	88,64 47,31	265,93 141,92

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv				
37	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D 120 mm	m	9,600	218,20 16,23	2 094,69 155,84
38	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D 120 mm	m	21,000	191,64 13,91	4 024,48 292,19
		Total Copertina Inclusiv salariu				16 852,15 1 926,16
		Total Copertina exteriora Inclusiv salariu				20 501,37 3 130,97
		3. Transportarea materialelor				
39	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3,000	218,91 218,91	656,74 656,74
40	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	3,000	63,08 63,08	189,23 189,23
41	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 30 km	t	3,000	151,90 0,00	455,70 0,00
		Total Transportarea materialelor Inclusiv salariu				1 301,67 845,97


	Total	lei	122 959,16
	ASM	22,50 %	3 536,14
	Transportarea materialelor	7,00 %	7 450,85
	Total	100,00 +	133 946,15
	Cheltuieli de regie	14,50 %	19 422,19
	Total	100,00 +	153 368,34
	Beneficiu de deviz	3,00 %	4 601,05
	Total	100,00 +	157 969,39
	TVA	20,00 %	31 593,88
	Total deviz: Inclusiv salariu		189 563,27 15 716,17

Intocmit

D. Nicolisescu
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect LOTUL VI Lucrari de reparatii, gradinita
nr.149, str. M.Sadoveanu,4/4

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tamplarii				
		1.1. Grupa 1				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			33,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	46,38	16,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	46,38	16,70
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,38	9,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,74
3	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 299,54
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	46,38	23,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,38
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	65,00	7,99
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
4	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu b=150	m			72,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	46,38	4,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	65,00	65,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
5	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 350 mm	m			81,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	46,38	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
6	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			34,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	46,38	20,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	46,38	10,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,90	1,86
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 300,00	1,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
7	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier perforat)	m			21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	46,38	12,06
	27431235490215	Baghete din aluminiu (cornier perforat)	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,90	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,19
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			17,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,49
	2430226101011330	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			71,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate	m2			17,50

1	2	3	4	5	6	7
		din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				9,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,26
						25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,44
						1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,35
						25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		1.2. Grupa 2				
14	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			33,40
						33,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	46,38	16,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	46,38	16,70
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,48
						19,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,38	9,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,74
16	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 299,54
						25,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	46,38	23,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,38
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	65,00	7,99
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
17	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu b=150	m			72,04
						4,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	46,38	4,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	65,00	65,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
18	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 350 mm	m			81,57
						4,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	46,38	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
19	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			34,97
						30,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	46,38	20,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	46,38	10,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,90	1,86
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 300,00	1,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
20	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier perforat)	m			21,00
						12,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	46,38	12,06
	27431235490215	Baghete din aluminiu (cornier perforat)	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,90	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,19
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			17,12
						6,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,49
	2430226101011330	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti	m2			71,26

1	2	3	4	5	6	7
		si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				56,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj	m2			17,50
						9,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,26
						25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,44
						1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,35
						25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		2. Copertina exterioara				
		2.1. Lucrari de terasament				
27	TsA02B	Saptatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			55,16
						55,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	46,38	55,16
		2.2. Lucrari de fundatie				
28	CB02A	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			82,36
						55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	46,38	48,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,30	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,00	1,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	107,00	10,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,60
29	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			14,04
						3,66
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	46,38	3,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	27106021000300	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
30	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			13,11
						2,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	46,38	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	27106022300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
31	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			24,72
						9,74
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	46,38	9,74
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,00	12,60
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	37,00	0,37
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
32	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			867,74
						183,20
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	46,38	164,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,56

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,90	356,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	190,00	150,52
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	220,00	160,84
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,41
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
		2.3. Copertina				
33	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			16 249,20
						881,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	46,38	704,97
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	46,38	88,13
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	46,38	44,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	46,38	44,05
	2811106301000	Grinda cu inima plina din otel complet asamblete	kg	1 000,0000	15,00	15 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	37,00	18,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	0,90	3,60
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,60	2,40
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2500	12,00	15,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	25,00	12,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	350,00	315,00
34	CN27E1	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile grele, executate manual, aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb	t			629,77
						245,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,3000	46,38	245,82
	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	8,0500	35,00	281,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,5000	5,00	52,50
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,0000	25,00	25,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,4700	10,00	24,70
35	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla 0,5 mm) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			223,82
						53,34
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	46,38	41,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,60
	27104036430100	Placi din tabla amprentata tip tigla (0,5 mm)	m2	1,1500	110,00	132,82
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	18,00	9,45
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,50	14,18
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	80,00	8,40
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	98,00	4,12
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	29,00	1,52
36	RpCI22A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m			88,64
						47,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7700	46,38	35,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,59
	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	1,0000	18,00	18,90
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300	14,60	5,06
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	22,00	0,70
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,68
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	150,00	15,00
37	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D 120 mm	m			218,20
						16,23
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	46,38	16,23
	27104063117126	Burlan rotund prefabricat tip brass D 120 mm	m	1,0500	85,00	91,04
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	55,00	28,05
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	55,00	14,03
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	25,00	12,75
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	110,00	28,05
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	55,00	14,03
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	55,00	14,03
38	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D 120 mm	m			191,64
						13,91
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	46,38	13,91
	27104063119800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d 120 mm	m	1,0500	75,00	81,11
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	32,00	46,14
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	65,00	13,39
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	55,00	5,66
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	75,00	15,45
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	65,00	13,39
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,25	2,58
		3. Transportarea materialelor				
39	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			218,91
						218,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	46,38	218,91
40	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t			63,08
						63,08

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	46,38	63,08
41	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 30 km	t			151,90
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,4340	350,00	151,90

APROBAT:

Intocmit

Investitor

E. Nardis

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



CERERE

pentru emiterea Avizului de participare la licitația publică (concurs, ofertă de preț etc.) privind executarea lucrărilor de construcții-montaj

Întreprinderea

cu sediul

conform Hotărârii Guvernului nr. 112 din 10 decembrie 2010 privind avizul inspectoratului (formularul DO-10) pentru participare la licitația publică Nr. _____ din _____ 201 _____ organizată pentru execuția obiectivului de investiții (denumirea obiectivului, lucrări supuse în cadrul de sarcină)

Prezenta cerere este însoțită obligatoriu de următoarele acte, pe care le anexez:

- Certificat de înregistrare a întreprinderii sau Decizie privind înregistrarea persoanei juridice;
- Extrasul;
- Licență;
- Anexă la licență;
- Proces verbal de control a întreprinderii valabil;
- Enumerarea activităților 3-4 obiective la care s-a efectuat lucrările.

Amplasament

semnătură

Conținutul înregistrării

201

din

Înregistrată la Inspectoratul de Stat în Construcții cu nr.

NOTA: 1. Conform ordinului Inspectoratului nr. 89 din 01.03.2013 Cu privire la modalitatea de eliberare a „Avizului” pentru participare la licitația publică cu modificările și completările ulterioare, examinarea documentelor privind eliberarea Avizului se efectuează în termen de 2 zile lucrătoare.
2. Cererea cu actele necesare se prezintă în scris la sediul Inspectoratului din 722.
3. În caz când a avut loc licitația Avizul (Forma DO-10) nu se eliberează.

LOTUL VI
Lucrari de reparatii, gradinita
nr.149, str. M.Sadoveanu,4/4

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse
Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 189 563,27 lei

Intocmit in prețuri curente

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	6,800	46,38	315,38
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,300	46,38	709,62
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	81,256	46,38	3 768,66
4.	7123010010200	Betonist	h-om	3,195	46,38	148,18
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,150	46,38	192,48
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,100	46,38	97,40
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	32,844	46,38	1 523,31
8.	7136080025001	Montator	h-om	14,700	46,38	681,79
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,840	46,38	1 012,93
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,760	46,38	220,76
11.	7212030022700	Sudor	h-om	0,380	46,38	17,62
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	31,684	46,38	1 469,51
13.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,760	46,38	35,25
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,080	46,38	281,99
15.	7422010060100	Timplar	h-om	42,240	46,38	1 959,08
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,132	46,38	887,34
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,112	46,38	1 767,63
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,524	46,38	627,24
		Total manopera				15 716,17

Materiale:

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,658	220,00	144,76
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,090	190,00	17,10
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,560	190,00	106,40
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,713	190,00	135,47
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,688	10,00	26,88
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001	3 200,00	3,20
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,007	3 200,00	22,40
8.	2010237318750	Distantieri	buc	10,500	0,05	0,52
9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,200	107,00	21,40
10.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	64,400	1 250,00	80 500,00
11.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,300	0,80	5,04
12.	2413217300010	Cleme	buc	4,896	25,00	122,40

13.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	10,627	75,00	797,02
14.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,100	12,00	61,20
15.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	13,600	24,00	326,40
16.	2430226101011330	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	14,110	25,00	352,76
17.	2430226101600	Chit siliconic	kg	7,921	65,00	514,87
18.	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	3,220	35,00	112,70
19.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,100	3,50	17,84
20.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,872	29,00	25,29
21.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	27,800	75,00	2 085,00
22.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	37,400	7,00	261,80
23.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	1,743	80,00	139,44
24.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	168,997	1,90	321,09
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	90,852	1,90	172,62
26.	2652102100713	Var pasta	m3	0,090	1 300,00	117,00
27.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,040	4,00	8,16
28.	2653102100831	Amestec uscat	kg	242,760	2,00	485,52
29.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	35,866	4,50	161,40
30.	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,326	65,00	281,19
31.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	46,960	5,00	234,80
32.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,040	14,60	15,18
33.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	8,715	18,00	156,87
34.	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	3,150	18,00	56,70
35.	27104036430100	Placi din tabla amprentata tip tigla (0,5 mm)	m2	20,044	110,00	2 204,84
36.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,697	98,00	68,31
37.	27104063117126	Burlan rotund prefabricat tip brass D 120 mm	m	10,282	85,00	873,97
38.	27104063119800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d 120 mm	m	22,712	75,00	1 703,40
39.	27106021000300	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	15,375	10,00	153,75
40.	27106022300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	56,375	10,00	563,75
41.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,100	12,00	1,20
42.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,700	12,00	8,40
43.	27431235490215	Baghete din aluminiu (cornier perforat)	m	94,920	6,00	569,52
44.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	33,200	65,00	2 158,00
45.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,500	12,00	6,00
46.	2811106301000	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate	kg	400,000	15,00	6 000,00
47.	2811236309900	Confectii metalice	kg	73,528	12,00	882,34
48.	2862306829942	Perie de sirma	buc	0,400	25,00	10,00
49.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,095	22,00	2,09
50.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,160	22,00	3,52
51.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,707	37,00	26,16
52.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,200	37,00	7,40
53.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,600	0,90	1,44
54.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,600	1,20	0,72
55.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 101,600	0,40	440,64
56.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,448	110,00	269,28
57.	2874115837745	Suruburi	buc	216,300	0,25	54,08
58.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,600	0,40	0,24
59.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,600	0,25	0,40
60.	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,600	0,60	0,96
61.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,010	0,30	0,00

62.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,611	55,00	253,60
63.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	4,326	65,00	281,19
64.	28752740000502	Cot burlan	buc	4,896	55,00	269,28
65.	28752740000503	Cot de capat	buc	2,448	55,00	134,64
66.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,448	55,00	134,64
67.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	4,326	75,00	324,45
68.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	30,282	32,00	969,02
69.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,060	12,00	0,72
70.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	156,870	1,50	235,31
71.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,400	5,00	17,00
		Total materiale de constructii				106 440,68

Utilaje de constructii:

1.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,544	25,00	13,60
2.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,540	25,00	13,50
3.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,051	25,00	1,27
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,090	25,00	2,24
5.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,600	25,00	140,00
6.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,200	25,00	5,00
7.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,300	150,00	45,00
8.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,360	350,00	126,00
9.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,302	350,00	455,70
		Total utilaje de constructii				802,31

Total	lei	122 959,16
ASM	22,50 %	3 536,14
Transportarea materialelor	7,00 %	7 450,85
Total	100,00 +	133 946,15
Cheltuieli de regie	14,50 %	19 422,19
Total	100,00 +	153 368,34
Beneficiu de deviz	3,00 %	4 601,05
Total	100,00 +	157 969,39
TVA	20,00 %	31 593,88

Total deviz:

189 563,27

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)