

Beneficiar **"FABRICA DE STICLA DIN CHISINAU" I.S., c.f. 1002600008924**

Obiect **Lucrări de reparație a podelelor industriale**

Caiet de sarcini

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice (Снятие асфальта толщиной 150 мм, к=5)	m2	72.000
2	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optinale (Нивелировка площадки щебнем)	m3	2.000
3	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi (Снятие слоя бетона с парапета)	m3	1.000
4	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка для рампы)	m2	4.000
5	CC01D1	Armaturi din otel beton (Вязка арматурного каркаса для рампы)	kg	69.100
6	CL18A	Confectii metalice diverse (Уголок 150*150 - 4м)	kg	179.830
7	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice (Укладка бетона в армированные конструкции рампы)	m3	1.000
8	RpCE09B	Instalare pelicula (Укладка п/э пленки на площадке)	m2	72.000
9	CC01D1	Armaturi din otel beton (Вязка арматурного каркаса 150*150 на площадке)	kg	697.000
10	RpCD08C	Instalare plasa din armatura (150m2)	kg	241.920
11	CG22A2	Устройство бетонной площадки с нарезкой швов (H=160mm, k=1.6 mater.)	m2	72.000
12	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт)	t	30.000
13	TsI50C10	Transportarea gunoiului (Вывоз строительного мусора)	t	30.000